

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 2.733.000,00 € 2) 1.787.400,00 €	21.11.2016	Lärmbekämpfung	Meiderich Obermeidericher Straße 114-197 47138 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung Obermeidericher Straße 114-197 durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke mit Veränderung des Straßenzuschnittes. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Belages, Anpassungen der Geh- und Radwege und die Anpassung der Parkstreifen am Fahrbahnrand. Die Lärmreduzierung beträgt mindestens 2 dB(A). Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 456.600,00 € 2) 176.040,00 €	01.02.2016	Lärmbekämpfung	Bügelstraße 47138 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Bügelstraße von Koopmannstraße bis Gelderblomstraße (2. Bauabschnitt) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen an der Fahrbahn. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A). Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 406.700,00 € 2) 152.730,00 €	01.02.2016	Lärmbekämpfung	Bügelstraße 47138 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Bügelstraße von Gelderblomstraße bis Varziner Straße (1. Bauabschnitt) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen an der Fahrbahn. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A). Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 570.203,00 € 2) 476.732,00 €	01.01.2016	Lärmbekämpfung	Am Ungelsheimer Graben 4 47259 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung Am Ungelsheimer Graben (Am Grünen Hang bis Am Fökelsgraben) und Ungelsheimer Straße (Am Fökelsgraben bis Rosenbergstr.) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A). Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.058.850,00 € 2) 682.965,00 €	01.01.2016	Lärmbekämpfung	Werthauer Straße 47053 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Werthauer Straße von Zufahrt Kraftwerk bis Sedanstraße durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 5.150.000,00 € 2) 4.635.000,00 €	27.12.2017	sonstige Infrastruktur	Mülheimer Straße 273 47058 Duisburg, kreisfreie Stadt	Ersatzneubau des Wirtschaftshofs im Zoo an Stelle einer energetischer Sanierung, da diese auf der Grundlage eines Gutachtens unwirtschaftlicher wäre. Der Ersatzneubau erfolgt unter Berücksichtigung der EnEV. Die Maßnahmen umfassen den Abriss der alten Gebäude und den Neubau eines Wirtschaftshofes. Das Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 weist den Zoo als Teil der Strategieplanung in Duisburg aus. Darüber hinaus stellt der Betrieb des Zoos als Gemeinbedarfseinrichtung die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dar.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.910.000,00 € 2) 1.719.000,00 €	01.11.2015	Städtebau	Mercatorstraße 10 47051 Duisburg, kreisfreie Stadt	Neubau eines Fernbusbahnhofes in einem Stadtumbaugebiet gem. § 171 b) Abs. 1 BauGB ("Integriertes Handlungskonzept Innenstadt"). Der neu gebaute Fernbusbahnhof umfasst 8 Haltekanten, ein Servicegebäude, eine Stellplatzanlage zum Kurzzeitparken, einen lichtsignalgesteuerten Knotenpunkt zur Ausfahrt und WC Anlagen im Servicebereich. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.905.000,00 € 2) 646.369,00 €	01.12.2015	Lärmbekämpfung	Felix-Dahn-Straße 1-70 47167 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Felix-Dahn-Straße (Kalthoffstr. bis Barbarastr.) und Ruprechtstraße (Barbarastr. bis Obermarxloher Str.) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Die Lärminderung beträgt mindestens 2dB(A). Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.280.000,00 € 2) 601.798,00 €	31.12.2015	Lärmbekämpfung	Schulz-Knautt-Straße 3-55 47259 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Schulz-Knautt-Straße (Mündelheimer Str. bis Ehinger Str.) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Belages, Querschnittsänderungen an der Fahrbahn und hierdurch erforderliche Anpassungen der Gehwege und Querungsstellen. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A). Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 500.000,00 € 2) 450.000,00 €	01.06.2017	sonstige Infrastruktur	Scholte-Rahm-Straße 47178 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des Allwetterbads Walsum zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfes gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Maßnahme umfasst die Dach- und die Fassadensanierung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 750.000,00 € 2) 675.000,00 €	02.10.2017	Städtebau	Honigstraße 28-32 47137 Duisburg, kreisfreie Stadt	Neubau eines Umkleidegebäudes auf der Sportanlage Honigstraße im Rahmen einer städtebaulichen Maßnahme. Die Maßnahme stellt eine funktionale Ergänzung des bestehenden Siedlungsbereichs dar und hat eine hohe Bedeutung für das wohnortnahe Sport- und Freizeitangebot. In der Stadtentwicklungsstrategie Duisburg2027 wird die mit der Maßnahme in Verbindung stehende Anlage als zu sichernder Sportschwerpunkt ausgewiesen. Es handelt sich um eine Gemeinbedarfseinrichtung. Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.200.000,00 € 2) 1.080.000,00 €	06.06.2017	Städtebau	Kerskensweg 40 47179 Duisburg, kreisfreie Stadt	Neubau eines Umkleidegebäudes (inkl. Abriss des alten Gebäudes) für ein erweitertes Nutzerspektrum auf der Sportanlage Holtener Straße im Rahmen einer städtebaulichen Maßnahme. Die Maßnahme stellt eine funktionale Ergänzung des bestehenden Siedlungsbereichs dar und hat eine hohe Bedeutung für das wohnortnahe Sport- und Freizeitangebot. In der Stadtentwicklungsstrategie Duisburg2027 wird die mit der Maßnahme in Verbindung stehende Anlage als zu sichernder Sportschwerpunkt ausgewiesen. Es handelt sich um eine Gemeinbedarfseinrichtung. Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 390.000,00 € 2) 350.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Neudorfer Markt 47057 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit und funktionale Aufwertung in der Grünanlage Neudorfer Markt durch Höhenanpassungen, Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen, Einbau taktiler Leitelemente, Rückbau vorhandener Bauten und Anpassungen der Wege. Diese Maßnahme ist abgestimmt auf die Stadtentwicklungsstrategie DU2027 und das hierfür entwickelte Fachprogramm Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzept (GFK).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 3.750.000,00 € 2) 3.375.000,00 €	01.06.2016	Luftreinhaltung	Wintgentstraße 111 47058 Duisburg, kreisfreie Stadt	Beschaffung von 12 Feuerwehrfahrzeugen als Ersatz für die 25-30 Jahre alten Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr. Die Neuanschaffung erfolgt nach der Euro 6 Norm und dient der Luftreinhaltung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.241.000,00 € 2) 1.092.000,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Kreuzacker 47228 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung durch Errichtung einer Kreisverkehrsanlage und den Rückbau von städtischen Lichtsignalanlagen Am Kreuzacker. Dadurch Reduktion des Lärms um mindestens 3dB(A). Zusätzlicher Wegfall der Betriebskosten der Lichtsignalanlage. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 7.850.000,00 € 2) 7.065.000,00 €	01.05.2016	sonstige Infrastruktur	Stadtgebiet Burgplatz 19 47051 Duisburg, kreisfreie Stadt	Austausch/Umbau der Lichtsignalanlagen auf LED. Die Maßnahme umfasst die Installation von neuen bzw. den Austausch von alten Leuchten an verschiedenen Standorten im gesamten Stadtgebiet unter Beachtung der Vorschriften zur energetischen Sanierung. Die Maßnahme hat eine Energieeinsparung von mehr als 40% zur Folge. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 4.101.600,00 € 2) 3.691.440,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Gesamtes Stadtgebiet Burgplatz 19 47051 Duisburg, kreisfreie Stadt	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im gesamten Stadtgebiet Duisburg zur deutlichen Senkung der Betriebskosten. Die Maßnahme umfasste den Austausch alter gegen neue Leuchten mit hocheffizienter lichtlenkender Optik und energieeffizienten Leuchtmitteln. Eine Zweckbindung lag nicht vor. Die Vorgaben der EnEV wurden eingehalten.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.570.000,00 € 2) 1.413.000,00 €	01.03.2016	sonstige Infrastruktur	Köngistr. 44 und Wintgensstr. 29-33 Königstr. 44 47051 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung von insgesamt fünf Fahrtreppen der Stadtbahn an den beiden Standorten Königstr. 44 und Wintgensstraße 29-33 zur Senkung der Betriebskosten. Es wurde die Antriebstechnik erneuert. Die Fahrtreppen waren ebenfalls auszutauschen, da die alten Treppen mit der neuen Technik wirtschaftlich nicht betrieben werden können. Eine Zweckbindung lag nicht vor. Die Vorgaben der EnEV wurden eingehalten.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 220.000,00 € 2) 198.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Freizeitpark Hamborn 47169 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Am Grünen Ring KIDU 00400 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 60.000,00 € 2) 54.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Moerser Straße 47198 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Moerser Str./Wernerstr. KIDU 00600 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 80.000,00 € 2) 72.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Koloniestraße 47057 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Koloniestr. bis Lintforter Str. KIDA 00900 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Breslauer Straße 47228 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Breslauer Str. KIDU 01100 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 96.000,00 € 2) 86.400,00 €	01.01.2016	Städtebau	Rheinufer Wanheim Nord 47249 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Rheinufer Wanheim Nord KIDU 01200 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 40.237,00 € 2) 36.213,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Hamborn 47167 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Hamborn KIDU 03700 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 40.202,00 € 2) 36.181,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Meiderich 47137 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Meiderich KIDU 03800 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 22.369,00 € 2) 20.132,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Homberg 47198 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Homberg KIDU 03900 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 60.000,00 € 2) 54.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Mitte 47053 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Mitte KIDU 04000 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 42.912,00 € 2) 38.620,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Rheinhausen 47226 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Rheinhausen KIDU 04100 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 40.866,00 € 2) 36.779,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Süd 47249 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Süd KIDU 04200 Öffentlich Grünanlagen müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Höhenanpassungen Umwandlung von Treppenanlagen in Rampen Einbau taktiler Leitelemente Rückbau vorhandener Bauten Herstellung der Barrierefreiheit auf Wegen Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 500.000,00 € 2) 450.000,00 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	Rehweg 47057 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung durch Ersatzneubau des Forstbetriebshofs Curtius nach den Vorschriften der EnEV. Die Sanierung des Gebäudes ist unwirtschaftlich, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hierzu liegt vor. Die räumliche Kapazität wird nicht wesentlich überschritten. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.505.000,00 € 2) 1.129.500,00 €	01.01.2017	Lärmbekämpfung	Kalkweg 47055 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung am Kalkweg von Sternbuschweg bis Kruppstraße durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke im Vollausbau und Veränderung des Straßenzuschnittes. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages bei gleichzeitiger Veränderung des Straßenquerschnittes. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.244.400,00 € 2) 667.800,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Wanheimer Straße 47249 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Wanheimer Straße von Neuenhofstraße bis Forststraße durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 800.400,00 € 2) 504.252,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Wedauer Straße 47249 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Wedauer Straße von "Sternstraße" bis "Großenbaumer Allee" durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke im Vollausbau und Veränderung des Straßenzuschnittes. Die Maßnahme umfasst den Einbau/Austausch des Belages mit besonderen Anforderungen an den Unterbau und Querschnittsänderungen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Pegelminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 862.500,00 € 2) 462.136,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Düsseldorfer Straße 47239 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Düsseldorfer Straße von Haus Nr. 148 bis Anschluss der L 473 durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke im Vollausbau und Veränderung des Straßenzuschnittes. Die Maßnahme umfasst den Einbau/Austausch des Belages mit besonderen Anforderungen an den Unterbau und Querschnittsänderungen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Pegelminderung beträgt mindestens 2 dB(A).

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 605.000,00 € 2) 405.990,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Düsseldorfer Straße 47239 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Düsseldorfer Straße von Schulallee bis Donkweg. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Straßenbelages, Querschnittsänderungen und den Wiederaufbau beidseitiger Radwege. Wegen der erforderlichen Veränderung des Straßenquerschnitts waren aufgrund aktueller Vorschriften die Gehwege und Längsparkstreifen ebenfalls zu erneuern. Eine Zweckbindung lag nicht vor. Die Pegelminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 2.300.000,00 € 2) 1.386.900,00 €	01.04.2017	Lärmbekämpfung	Koloniestraße 57-117 47057 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Koloniestraße (Alte Schanze bis Sternbuschweg) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke und Veränderung des Straßenzuschnittes. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Belages sowie Querschnittsänderungen. Die Pegelminderung beträgt mindestens 2 dB(A). Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	23.01.2018	Lärmbekämpfung	Arlberger Straße 1-11 47249 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Arlberger Straße 1-11 (Kufsteiner Straße bis Müchner Straße) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Belages, Querschnittsänderungen sowie dadurch erforderliche Umbauten der Gehwege an den Querungsstellen. Eine Zweckbindung lag nicht vor. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 376.500,00 € 2) 178.650,00 €	01.01.2017	Lärmbekämpfung	Arlberger Straße 47249 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Arlberger Straße von Zillertaler Straße bis Kufsteiner Straße durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A). Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 562.000,00 € 2) 414.000,00 €	01.04.2017	Lärmbekämpfung	Angermunder Straße 47269 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Angermunder Straße von Albert-Hahn-Straße bis An der Huf (4. Bauabschnitt) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 450.000,00 € 2) 405.000,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Ehinger Straße 47259 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Ehinger Straße von Hermann-Rinne-Straße bis Schulz-Knaudt-Straße durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke und Veränderung des Straßenzuschnittes. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Pegelminderung beträgt mindestens 2dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 2.100.000,00 € 2) 1.007.100,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Am Finkenacker 1-137 47259 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung Am Finkenacker (Am Grünen Hang bis Osteroder Str.) und Osteroder Straße (Am Finkenacker bis Am Grünen Hang) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A). Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 60.000,00 € 2) 54.000,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Feldstraße 47169 Duisburg, kreisfreie Stadt	Vermeidung von Verkehrslärm durch Rückbau einer Lichtsignalanlage (LSA) an der Feldstraße. Durch diese Maßnahme wird eine Lärminderung von mindestens 2 dB(A) erreicht. Die Maßnahme umfasst den Rückbau der LSA mit hierdurch erforderlichen Umbauarbeiten am Umfeld. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 95.000,00 € 2) 85.500,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Sofienstraße 47167 Duisburg, kreisfreie Stadt	Vermeidung von Verkehrslärm durch Rückbau einer Lichtsignalanlage (LSA) an der Sofienstraße. Durch diese Maßnahme wird eine Lärminderung von mindestens 2 dB(A) erreicht. Die Maßnahme umfasst den Rückbau der LSA mit hierdurch erforderlichen Umbauarbeiten am Umfeld. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 26.407,98 € 2) 18.593,00 €	27.03.2018	Lärmbekämpfung	Emscherstraße 47137 Duisburg, kreisfreie Stadt	Vermeidung von Verkehrslärm durch Rückbau einer Lichtsignalanlage (LSA) an der Emscherstraße. Durch diese Maßnahme wurde eine Lärminderung von mindestens 2 dB(A) erreicht. Die Maßnahme umfasste den Rückbau der LSA mit hierdurch erforderlichen Umbauarbeiten am Umfeld. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 90.500,00 € 2) 81.450,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Fuchsstraße 47055 Duisburg, kreisfreie Stadt	Vermeidung von Verkehrslärm durch Rückbau einer Lichtsignalanlage (LSA) an der Fuchsstraße. Durch diese Maßnahme wird eine Lärminderung von mindestens 2 dB(A) erreicht. Die Maßnahme umfasst den Rückbau der LSA mit hierdurch erforderlichen Umbauarbeiten am Umfeld. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 90.000,00 € 2) 81.000,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Gneisenaustraße 47057 Duisburg, kreisfreie Stadt	Vermeidung von Verkehrslärm durch Rückbau einer Lichtsignalanlage (LSA) an der Gneisenaustraße. Durch diese Maßnahme wird eine Lärminderung von mindestens 2 dB(A) erreicht. Die Maßnahme umfasst den Rückbau der LSA mit hierdurch erforderlichen Umbauarbeiten am Umfeld. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 139.000,00 € 2) 125.100,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Nikolaistraße 47055 Duisburg, kreisfreie Stadt	Vermeidung von Verkehrslärm durch Rückbau einer Lichtsignalanlage (LSA) an der Nikolaistraße. Durch diese Maßnahme wird eine Lärminderung von mindestens 2 dB(A) erreicht. Die Maßnahme umfasst den Rückbau der LSA mit hierdurch erforderlichen Umbauarbeiten am Umfeld. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 800.000,00 € 2) 271.440,00 €	01.01.2017	Lärmbekämpfung	Gerhardstraße 25-59 47137 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Gerhardstraße (Regenbergastr. bis Bronkhorststr.) und Bronkhorststraße (Gerhardstr. bis Lösörter Str.) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen der Fahrbahn. Die Lärminderung beträgt mindestens 2dB(A). Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.078.000,00 € 2) 656.100,00 €	01.01.2017	Lärmbekämpfung	Mündelheimer Straße 2-92 47259 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Mündelheimer Straße (Düsseldorfer Landstr. bis Kaiserswerther Str.) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A). Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 705.000,00 € 2) 474.660,00 €	01.01.2016	Lärmbekämpfung	Angermunder Straße 152b 47269 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Angermunder Straße von Hausnummer 111 bis Hausnummer 160 durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A).

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 2.274.000,00 € 2) 1.023.000,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Franz-Lenze-Platz 47178 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung am Franz-Lenze-Platz von Herzogstraße bis Bahnhofstraße durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages, Querschnittsänderungen und hierdurch erforderliche Anpassungen der Gehwege. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 315.000,00 € 2) 283.500,00 €	01.01.2017	Lärmbekämpfung	Römerstraße 47179 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Römerstraße von Lehnacker bis Hafenstraße durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 530.000,00 € 2) 346.500,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Duisburger Straße 47198 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Duisburger Straße von Eisenbahnstraße bis Zechenstraße durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 382.600,00 € 2) 69.840,00 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	Eisenbahnstraße 47119 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärminderung an der Eisenbahnstraße von Knick bis Baumstraße (2. Bauabschnitt) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 65.585,00 € 2) 59.026,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Walsum Bezirk Walsum 47178 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Walsum Öffentlicher Räume müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Bordsteinabsenkungen Einbau taktiler Leitelemente Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 93.887,00 € 2) 84.498,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Hamborn Bezirk Hamborn 47167 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Hamborn Öffentlicher Räume müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Bordsteinabsenkungen Einbau taktiler Leitelemente Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 93.805,00 € 2) 84.424,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Meiderich Bezirk Meiderich 47138 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Meiderich Öffentlicher Räume müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Bordsteinabsenkungen Einbau taktiler Leitelemente Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 140.000,00 € 2) 126.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Mitte Bezirk Mitte 47057 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Mitte Öffentlicher Räume müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Bordsteinabsenkungen Einbau taktiler Leitelemente Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 79.827,00 € 2) 71.844,00 €	31.05.2016	Städtebau	Bezirk Rheinhausen Bremweg 9-78 47239 Duisburg, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Umbau von mehreren Wegeverbindungen im Bezirk Rheinhausen. Es handelt sich um Wege im Bereich von Altenheimen, Schulen, des Stadtteilzentrums Hochemmerich und eines Gemeindezentrums (Stadtentwicklungsstrategie DU2027, Ziel 2.1.4). Die Maßnahmen umfassen Bordsteinabsenkungen und den Einbau taktiler Leitelemente. Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 95.355,00 € 2) 85.819,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Süd Bezirk Süd 47269 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Süd Öffentlicher Räume müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Bordsteinabsenkungen Einbau taktiler Leitelemente Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 52.193,00 € 2) 46.973,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bezirk Homberg Bezirk Homberg 47198 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit Bezirk Homberg Öffentlicher Räume müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: Bordsteinabsenkungen Einbau taktiler Leitelemente Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.827.330,00 € 2) 1.482.597,00 €	01.01.2016	Lärmbekämpfung	Friedrich-Ebert-Strasse 2-132 47229 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärmminderung an der Friedrich-Ebert-Straße (Moerser Str. bis Beethovenstr.) durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasste den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Die Lärmminderung beträgt mindestens 2 dB(A). Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.400.000,00 € 2) 982.800,00 €	01.01.2017	Lärmbekämpfung	Herzogstraße 47178 Duisburg, kreisfreie Stadt	Lärmminderung an der Herzogstraße von Neuenkirchener Straße bis Friedrich-Ebert-Straße durch Einbau einer Asphalt-Fahrbahndecke. Die Maßnahme umfasst den Austausch des Belages und Querschnittsänderungen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Lärmminderung beträgt mindestens 2 dB(A).
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 116.000,00 € 2) 104.400,00 €	01.01.2016	Städtebau	Im Eickelkamp 47169 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Im Eickelkamp. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfaßt u.a.: Kauf und Anpflanzung von Bäumen- ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 24.000,00 € 2) 21.600,00 €	01.01.2016	Städtebau	Erhardstr. 40 47167 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Erhardstr. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfaßt u.a.: Kauf und Anpflanzung von Bäumen- ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 42.000,00 € 2) 37.800,00 €	01.01.2016	Städtebau	Gartenstr- 47167 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Gartenstr. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfaßt u.a.: Kauf und Anpflanzung von Bäumen- ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 153.000,00 € 2) 137.700,00 €	01.01.2016	Städtebau	Krupp II Deponie 47229 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Krupp II Deponie. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfaßt u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	01.01.2018	Städtebau	Toeppersee 47239 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich ToepperseeIn dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfaßt u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 54.000,00 € 2) 48.600,00 €	01.01.2016	Städtebau	Ehinger Berg 47259 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Ehinger BergIn dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfaßt u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 250.000,00 € 2) 225.000,00 €	15.06.2018	Städtebau	Johannes-Corputius-Platz 1 47051 Duisburg, kreisfreie Stadt	Herstellung der Barrierefreiheit im Kultur-und Stadthistorischen MuseumÖffentliche Räume müssen für alle Menschen barrierefrei und von fremder Hilfe weitgehend unabhängig nutzbar sein. Maßnahmen umfassen u.a.: - Errichtung einer Rampe für Zu-/Ausgang und Fluchtweg- Umbau der Sanitäranlage in behindertengerechten Nutzung- Anpassungs-/Folgearbeiten- Umbau der Aufzugsanlage Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Das Museum liegt im einem Stadterneuerungsgebiet.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.272.000,00 € 2) 1.144.800,00 €	01.09.2017	Schulinfrastruktur	Vorm Grindsbruch 30-32 47269 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Christian-Zeller Förderschule zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfs gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Maßnahme umfasste die Sanierung der Gebäudehülle, die Erneuerung der Fenster und Türanlagen, die Erneuerung des Sonnenschutzes und die erforderlichen Anpassung der Heizungsanlagen (Einbau eines neuen Heizkessels mit Brenner und Umstellung von Öl- auf Gasversorgung) sowie der Elektrotechnik (Zuarbeiten für die Heizung und den Sonnenschutz). Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 58.000,00 € 2) 52.200,00 €	01.01.2016	Städtebau	Ziethenstr. 47169 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Ziethenstr.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfaßt u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 7.500,00 € 2) 6.750,00 €	01.01.2016	Städtebau	Löwenburgstr. 47139 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Löwenburgerstr.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Halener Str. 47198 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Halener Str.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 62.000,00 € 2) 55.800,00 €	01.01.2016	Städtebau	Orsoyer Str. ^0 47199 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Orsoyer Str.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 55.000,00 € 2) 49.500,00 €	01.01.2016	Städtebau	Auf der Höhe 47059 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Auf der Höhe.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 25.000,00 € 2) 22.500,00 €	01.01.2016	Städtebau	Mevissenstr. 47059 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Mevissenstr.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 49.000,00 € 2) 44.100,00 €	01.01.2016	Städtebau	Fuchsstr. 47055 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Fuchsstr.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 86.000,00 € 2) 77.400,00 €	01.01.2016	Städtebau	Gärtnerstr. 47055 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Gärtnerstr.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 25.000,00 € 2) 22.500,00 €	01.01.2016	Städtebau	Bertastr. 47226 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Bertastr.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 19.000,00 € 2) 17.100,00 €	01.01.2016	Städtebau	Sofienstr. 47226 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Sofienstr.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 68.000,00 € 2) 61.200,00 €	01.01.2016	Städtebau	Kurt-heintze-Str. 47279 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Kurt-Heintze-Str.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 120.000,00 € 2) 108.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Mauerstr. 47198 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Mauerstr.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 210.000,00 € 2) 189.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Franzstr. 47198 Duisburg, kreisfreie Stadt	Pflanzungen von Bäumen im Forst- bzw. Straßenbereich Franzstr.. In dem vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzept Duisburg 2027 sind die Pflanzungen von Bäumen ein Teil des Grünordnungs- und Freiraumentwicklungskonzeptes Duisburg. Die Maßnahme umfasst u.a.: - Kauf und Anpflanzung von Bäumen - ggf. Umbauarbeiten / Entsiegelung bei der Anpflanzung. Eine Zweckbindung liegt nicht vor
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.380.000,00 € 2) 1.242.000,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Albert-Schweitzer-Str. 64 47259 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung an der Albert-Schweitzer Gemeinschaftsgrundschule (Gebäude B/2) zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfs gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle, der Fassade, der Fenster und des Daches mit den erforderlichen Anpassungen der Heizungs- und Elektroanlagen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.824.000,00 € 2) 1.641.000,00 €	01.10.2016	Schulinfrastruktur	Goldstr. 7-9 47051 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der katholischen Grundschule Goldstraße zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfs gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle, der Fassade, der Fenster und des Daches mit den erforderlichen Anpassung der Heizungs und Elektroanlagen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 816.000,00 € 2) 734.400,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Kurze Str. 51 47179 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung an der Gesamtschule Walsum zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfs gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle, der Fassade, der Fenster, der Türen und des Daches mit den erforderlichen Anpassung der Heizungs- und Elektroanlagen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 884.100,00 € 2) 795.690,00 €	01.01.2017	frühkindliche Infrastruktur	Rotdornstr. 35 47269 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung an der Kindertageseinrichtung Rotdornstraße zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfs gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle, der Fassade, der Fenster, der Türen und des Daches mit den erforderlichen Anpassungen der Heizungs- und Elektroanlagen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 744.000,00 € 2) 669.600,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Albert-Schweitzer-Str. 64 47259 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung an der Albert-Schweitzer Gemeinschaftsgrundschule (Gebäude C/3) zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfs gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle, der Fassade, der Fenster und des Daches mit den erforderlichen Anpassung der Heizungs- und Elektroanlagen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 612.000,00 € 2) 550.800,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Albert-Schweitzer-Str. 64 47259 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung an der Albert-Schweitzer Gemeinschaftsgrundschule (Gebäude D/4) zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfs gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle, der Fassade, der Fenster und des Daches mit den erforderlichen Anpassung der Heizungs- und Elektroanlagen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 2.520.000,00 € 2) 2.268.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Möhlenkampstr. 10a 47139 Duisburg, kreisfreie Stadt	Sanierung Theodor-König-Gesamtschule zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und der Minimierung des Heizenergiebedarfes gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Vorschriften zur energetischen Sanierung werden eingehalten. Maßnahme umfasst u.a.: Sanierung der Gebäudehülle, Fassade, Fenster und Dach- Anpassung der Heizungs- und Sanitäranlagen, Elektroanlagen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor. Die Schule liegt im einem Stadterneuerungsgebiet.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 870.000,00 € 2) 783.000,00 €	01.01.2017	frühkindliche Infrastruktur	Wiesbadener Str. 61 47138 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Kindertageseinrichtung an der Wiesbadener Straße zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfs gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Maßnahme umfasste die Sanierung der Gebäudehülle, der Fenster und des Daches mit den erforderlichen Anpassungen der Heizungs- und Elektroanlagen. Eine Zweckbindung lag nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 1.440.000,00 € 2) 1.296.000,00 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Am Ziegelkamp 13-15 47259 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung am Mannesmann Gymnasium zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfs gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Gebäudehülle, des Fassade, des Fenster und des Daches mit den erforderlichen Anpassungen der Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 2.300.000,00 € 2) 2.070.000,00 €	01.03.2017	Schulinfrastruktur	Mainstr. 10 47051 Duisburg, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung Landfermann Gymnasium zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und der Minimierung des Heizenergiebedarfes gemäß den Bestimmungen der EnEV. Die Vorschriften zur energetischen Sanierung werden eingehalten. Maßnahme umfasst u.a.: Sanierung der Gebäudehülle, Fassade, Fenster, Türen und Dach- Anpassung der Heizungsanlagen - Anpassung der Elektroanlagen. Eine Zweckbindung liegt nicht vor.
Duisburg, kreisfreie Stadt	1) 559.900,00 € 2) 503.910,00 €	01.01.2017	Städtebau	Vinckeweg 47119 Duisburg, kreisfreie Stadt	Umwandlung der Brachfläche Mercatorinsel in eine öffentlich zugängliche Grünanlage unter Einbeziehung der Barrierefreiheit. Zweckbindung liegt nicht vor. Die Maßnahme ist eingebettet in städtebauliche Planung gemäß des vom Rat verabschiedeten Stadtentwicklungskonzeptes Duisburg 2027. Die Maßnahme umfasst: Bau der Grünanlage, nebst Wegen, taktiler Elemente, Stadtmobilar etc.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Essen, kreisfreie Stadt	1) 2.669.235,00 € 2) 2.321.309,48 €	13.09.2016	frühkindliche Infrastruktur	Altenessen-Süd Stauderstraße 47 A 45326 Essen, kreisfreie Stadt	Einrichtung der frühkindlichen Infrastruktur durch Neubauerweiterung der KiTa auf dem Grundstück Stauderstraße zur Deckung des Neubedarfs. Erweiterung der dreigruppigen in eine sechsgruppige KiTa und Umbau der Frischkochküche. Der Neubau entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 5.735.000,00 € 2) 4.995.110,81 €	02.11.2016	frühkindliche Infrastruktur	Ostviertel Lysegang 18 45139 Essen, kreisfreie Stadt	Einrichtung der frühkindlichen Infrastruktur durch Neubau der sechsgruppigen KiTa (Ersatzneubau für KiTa Steeler Str.) auf dem Grundstück Lysegang. Der Neubau entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 3.562.642,07 € 2) 3.149.915,91 €	15.12.2016	frühkindliche Infrastruktur	Nordviertel Helen-Keller-Straße 8 45141 Essen, kreisfreie Stadt	Einrichtung der frühkindlichen Infrastruktur durch Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes Helen-Keller-Str.8 zu einer 4-gruppigen Kita zur Deckung des bedarfsgerechten Kinderbildungs- und Betreuungsangebotes. Der Umbau entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 3.912.000,00 € 2) 3.464.720,50 €	01.09.2016	frühkindliche Infrastruktur	Vogelheim Förderstraße 87 45356 Essen, kreisfreie Stadt	Abbruch des Bestandsgebäudes und Neubau einer 4-gruppigen Kita. Auf dem Grundstück der Förderstr. 87 waren bisher im Bestandsgebäude 2 Kita-Gruppen untergebracht. Durch den Bedarf für die Betreuung von 2 zusätzlichen Gruppen am Standort, wurde eine Grundlagenermittlung zur Umsetzung einer baulichen Maßnahme mit dem Ergebnis erstellt, dass der Abbruch des Bestandsgebäudes und Neubau einer 4-gruppigen Kita die wirtschaftlichste Lösung ist.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 3.300.243,55 € 2) 2.936.475,35 €	05.10.2016	frühkindliche Infrastruktur	Heisingen Uhlenstraße 2 45259 Essen, kreisfreie Stadt	Einrichtung der frühkindlichen Infrastruktur durch Neubau einer viergruppigen KiTa auf dem Grundstück Uhlenstraße/ Westpreußenstraße zur Deckung des Neubedarfs. Der Neubau entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 3.550.458,03 € 2) 3.039.711,13 €	02.01.2016	frühkindliche Infrastruktur	Bergeborbeck Neustraße 78 45355 Essen, kreisfreie Stadt	Neubau einer viergruppigen KiTa an der Neustraße (Ersatzneubau für die KiTa Flözstraße) Förderbereich: Frühkindliche Infrastruktur §3Nr. 2a KInvFG.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 5.580.000,00 € 2) 4.566.644,48 €	21.12.2016	frühkindliche Infrastruktur	Frillendorf Elisenstraße 70-72 45139 Essen, kreisfreie Stadt	KiTa Neubau auf dem Grundstück Elisenstraße als Ersatzstandort für die sechsgruppige, abgängige Kita an der Waterfohrstraße. Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften für die Errichtung von Gebäuden.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 1.532.892,00 € 2) 726.407,89 €	01.08.2016	Schulinfrastruktur	Nordviertel Beisingstraße 22 45141 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle Beisingstraße durch Einbau von wärmeisolierenden Fenstern, sowie energetische Dach-/Fassadensanierung durch wärmedämmende Maßnahmen. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 2.000.000,00 € 2) 1.800.000,00 €	01.03.2016	frühkindliche Infrastruktur	Leithe Grimbergstraße 30 45307 Essen, kreisfreie Stadt	Erweiterung der bestehenden 3-gruppigen Kita um drei U3-Gruppen, durch Errichtung eines Erweiterungsneubaus, in einem separaten Gebäude auf dem Grundstück der Kita, zur Deckung des gestiegenen Betreuungsbedarfs. Insgesamt werden damit Kinder in 6-Kitagruppen an dem Standort betreut. Ratsbeschluss 22.06.2016 als KInvFG-Projekt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Essen, kreisfreie Stadt	1) 632.574,42 € 2) 569.316,97 €	17.10.2016	sonstige Infrastruktur	Stadtmitte II.Hagen 2-4 45127 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes durch Einbau wärmeisolierender Fenster. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 5.256.075,00 € 2) 4.518.067,50 €	24.04.2017	Schulinfrastruktur	Huttrop Knaudtstraße 25 45138 Essen, kreisfreie Stadt	Flachdachsanieierung am Berufskolleg-Ost . Der alleinige Grund für diese Sanierung ist die energetische Sanierung. Die gesetzlichen Anforderungen (ENEV, EEWärmeG, etc.) werden eingehalten.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 2.865.525,00 € 2) 1.632.664,80 €	24.04.2017	Schulinfrastruktur	Huttrop Knaudtstraße 25 45138 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle am Berufskolleg-Ost. Am Turnhallegebäude sowie am Hauptgebäude werden zeitgleich weitere Sanierungen durchgeführt. Die gesetzlichen Anforderungen (ENEV, EEWärmeG, etc.) werden mit Umsetzung der energetischen Sanierung eingehalten. Das Bauvorhaben wurde vom Rat der Stadt Essen am 22.06.2016 als Projektmaßnahme für das KInvFöG NRW einstimmig beschlossen.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 375.000,00 € 2) 337.500,00 €	11.04.2017	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Holsterhausen Planckstr. 42 45147 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle Planckstraße durch Austausch der vorhandenen energieintensiven lufttechnischen Beheizung der Sporthalle durch eine energieeffiziente Deckenstrahlheizung in Verbindung mit einer energiesparenden LED-Hallenbeleuchtung sowie energetische Sanierung der Dachflächen durch Erneuerung der Dachhaut und Einbringen einer Dämmschicht. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 475.000,00 € 2) 427.500,00 €	01.12.2016	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Stadtwald Freiherr vom Stein Straße 206b 45133 Essen, kreisfreie Stadt	Die vorhandene Heizungsanlage ist älter als 30 Jahre und fällt unter die Austauschpflicht für alte Heizkessel nach EnEV 2014, § 10. Ein Austausch ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben zwingend erforderlich. Zusätzlich müssen das marode und defekte Flachdach sowie die Fassade saniert und gemäß der Vorgabe der EnEV 2014 energetisch ertüchtigt werden.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 232.000,00 € 2) 208.800,00 €	01.04.2017	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Rellinghausen Rübezahlstr. 33 45134 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle Rübezahlstraße durch Erneuerung der Sporthallenbeleuchtung (Austausch mit LED) und energetische Dach-/Fassadensanieierung durch wärmedämmende Maßnahmen. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 10.450.068,00 € 2) 9.405.061,20 €	07.01.2016	sonstige Infrastruktur	Stadtkern Porscheplatz 1 45127 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des Rathauses der Stadt Essen (Baujah1979) durch energetische Erneuerung der zentralen Lüftungsgeräte, der Hochdrucklüftungsgeräte in den Büros sowie der Regeltechnik. Durch die Maßnahme wird eine Einsparungen bei den Betriebskosten in Höhe von 1.116.615,63 brutto pro Jahr erzielt und eine Reduzierung der CO2-Belastung von 2754 Tonnen pro Jahr erreicht.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 3.963.821,93 € 2) 2.096.275,69 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Stadtteil Holsterhausen Böcklinstraße 27 45147 Essen, kreisfreie Stadt	Die Sportstätte der Gesamtschule-Holsterhausen - diese umfasst Turnhallen, eine Lehrschwimmhalle sowie diverse Nebengebäude - befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Aus Sicherheitsgründen wurden die abgehängten Decken in den Turnhallen demontiert. In einigen Umkleiden sind die abgehängten Decken ebenfalls nicht mehr vorhanden, die Beleuchtung wurde provisorisch befestigt. Es ist beabsichtigt die Sporthallen ganzheitlich entsprechend der EnEV energetisch zu sanieren.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Essen, kreisfreie Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.04.2017	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Altenessen Altenessener Str. 393 45326 Essen, kreisfreie Stadt	Im Hallenbad Altenessen soll zur Energieoptimierung eine Spülwasserrecyclinganlage installiert werden, die das Spülabwasser aus den Filterspülungen so weit aufbereitet, dass es für die Wiederverwendung als Füllwasser geeignet ist. Das aufbereitete Wasser entspricht danach den Richtlinien der DIN 19643 für Füllwasser. Dabei ist es möglich, den Füll- und Abwasserbedarf für die Schwimmbecken um bis zu 70% zu reduzieren. Entsprechend hoch ist die Ersparnis an Füll-, Abwasser- und Energiekosten.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.06.2017	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Schonnebeck Schonnebeckhöfe 60 45309 Essen, kreisfreie Stadt	Im Hallenbad Nord-Ost soll zur Energieoptimierung eine Spülwasserrecyclinganlage installiert werden, die das Spülabwasser aus den Filterspülungen so weit aufbereitet, dass es für die Wiederverwendung als Füllwasser geeignet ist. Das aufbereitete Wasser entspricht danach den Richtlinien der DIN 19643 für Füllwasser. Dabei ist es möglich, den Füll- und Abwasserbedarf für die Schwimmbecken um bis zu 70% zu reduzieren. Entsprechend hoch ist die Ersparnis an Füll-, Abwasser- und Energiekosten.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.06.2017	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Kupferdreh Schwermannstr. 45 45257 Essen, kreisfreie Stadt	Im Hallenbad Kupferdreh soll zur Energieoptimierung eine Spülwasserrecyclinganlage installiert werden, die das Spülabwasser aus den Filterspülungen so weit aufbereitet, dass es für die Wiederverwendung als Füllwasser geeignet ist. Das aufbereitete Wasser entspricht danach den Richtlinien der DIN 19643 für Füllwasser. Dabei ist es möglich, den Füll- und Abwasserbedarf für die Schwimmbecken um bis zu 70% zu reduzieren. Entsprechend hoch ist die Ersparnis an Füll-, Abwasser- und Energiekosten.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 702.500,00 € 2) 632.250,00 €	01.11.2017	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Huttrop Dinnendahlstr. 25b 45139 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle Hubertusburg durch Einbau von wärmeisolierenden Fenstern, sowie energetische Dach-/Fassadensanierung durch wärmedämmende Maßnahmen. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 650.000,00 € 2) 585.000,00 €	01.09.2017	Lärmbekämpfung	Bergerhausen Steelerstraße, Ecke Dinnendahlstraße 45356 Essen, kreisfreie Stadt	Lärmbekämpfung durch Austausch der Fahrbahndecke im Bereich Dinnendahlstraße, Ecke Steeler Straße führt zu einer Verbesserung des aktiven Lärmschutzes. Einbau der Deckschicht LOA D5, wodurch gemäß Text 20/2014 " Lärmindernde Fahrbahnbeläge" (Tabelle 3) des Umweltbundesamtes Pegelminderungen von -3 dB(A) bis -4 dB(A) erreicht werden. Nachweis erbringt eine Vorher- /Nachher Messung.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 315.000,00 € 2) 283.500,00 €	01.06.2018	Lärmbekämpfung	Rellinghausen Frankenstraße von Eisenbahnstraße bis Gottfried-Wilhelm-Straße 45134 Essen, kreisfreie Stadt	Lärmbekämpfung durch Austausch der Fahrbahndecke im Bereich Frankenstraße von Eisenbahnstraße bis Gottfried-Wilhelm-Straße durch den Gebrauch von geräuschkinderndem Fahrbahnbelag. Einbau der Deckschicht LOA D5, wodurch gemäß Text 20/2014 " Lärmindernde Fahrbahnbeläge" (Tabelle 3) des Umweltbundesamtes Pegelminderungen von -3 dB(A) bis -4 dB(A) erreicht werden. Nachweis erbringt eine Vorher- /Nachher Messung.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 737.500,00 € 2) 663.750,00 €	01.01.2019	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Steele Fürstinstraße 3 45307 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle Fürstinstraße durch Austausch der vorhandenen Heizungsanlage durch eine energieeffizientere Heizungsanlage (Austauschpflicht für alte Heizkessel nach EnEV 2014, §10), sowie energetische Fassadensanierung durch wärmedämmende Maßnahmen gemäß den Vorschriften der EnEV 2014.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Essen, kreisfreie Stadt	1) 401.500,00 € 2) 361.350,00 €	01.01.2019	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Frohnhausen Raumerstraße 61 45144 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle Handballeistungszentrum Raumerstraße durch Erneuerung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, sowie Austausch der vorhandenen energieintensiven lufttechnischen Beheizung der Sporthalle durch eine energieeffiziente Fußbodenheizung. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Kupferdreh Schwermannstraße 45 45257 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung Hallenbad Essen Kupferdreh durch Einbau eines Blockheizkraftwerkes zur Minimierung des Heizenergiebedarfs gemäß EnEV und zur nachhaltigen Reduzierung der Betriebskosten.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 206.250,00 € 2) 185.625,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Leithe Wendelinstraße 4 45307 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle Wendelinstraße durch Einbau von wärmeisolierenden Fenstern, sowie energetische Dach-/Fassadensanierung durch wärmedämmende Maßnahmen. Zusätzlich Austausch der defekten lufttechnischen Heizung durch eine energieeffizientere Fußbodenheizung. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 125.000,00 € 2) 112.500,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Schonnebeck Saatbruchstraße 52 45309 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Dachsanierung der Sporthalle Saatbruchstraße durch Erneuerung der Dachhaut und Einbringen einer Dämmschicht. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 612.500,00 € 2) 551.250,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Frintrop Frintroper Straße 306b 45356 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle Am Wasserturm durch Austausch der vorhandenen Heizungsanlage durch eine energieeffizientere Heizungsanlage (Austauschpflicht für alte Heizkessel nach EnEV 2014, §10), sowie energetische Dachsanierung durch Erneuerung der Dachhaut und Einbringen einer Dämmschicht und energetische Fassadensanierung durch wärmedämmende Maßnahmen gemäß den Vorschriften der EnEV 2014.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 437.500,00 € 2) 393.750,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Rellinghausen Rellinghauser Straße 321 45133 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle Am Krausen Bäumchen durch Austausch der defekten lufttechnischen Heizung durch eine energieeffizientere Fußbodenheizung. Sowie energetische Dachsanierung durch Erneuerung der Dachhaut und Einbringen einer Dämmschicht. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 440.000,00 € 2) 279.000,00 €	01.06.2018	Lärmbekämpfung	Altendorf Altendorfer Str. (von Haedenkampstr. bis Helenenstr.) 255-276 45143 Essen, kreisfreie Stadt	Die Sanierung und Instandsetzung der lauten Fahrbahndecke Altendorfer Str. von Haedenkampstraße bis Helenenstraße führt durch den Gebrauch von geräuschkinderndem Fahrbahnbelag als Gesamtmaßnahme zu einer Verbesserung des aktiven Lärmschutzes. Durch die Maßnahme wird eine Pegelminderung von mindestens 2 dB(A) erreicht. Der Nachweis wird durch eine Vorher-/Nachher-Messung erbracht.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 1.122.000,00 € 2) 1.009.800,00 €	01.07.2018	sonstige Infrastruktur	Essen-Rüttenscheid Von-Einem-Straße 77 45130 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung im Schwimmzentrum Essen-Rüttenscheid durch Austausch der raumluftechnischen Anlagen durch den Einsatz modernster rekuperativer Wärmerückgewinnungssysteme die Wärmeverluste minimieren und deutliche Energieeinsparungen erzielen. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der EnEV 2014.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Essen, kreisfreie Stadt	1) 1.658.249,83 € 2) 1.040.560,98 €	01.09.2017	Schulinfrastruktur	Stadtwald Amselstraße 33 45134 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle Stifftsschule und Sanierung der Nebenräume durch Austausch der Fenster- und Außentüranlagen, Fassadensanierung-und Dämmung, Dämmung der Dachfläche sowie Erneuerung der Dachhaut. Erneuerung der Wärmeverteilung durch Einsatz von Deckenstrahlheizung. Erneuerung der vorhandenen Heizungsanlage sowie Erneuerung der Wärmeverteilung durch Einsatz von Fußbodenheizung und Erneuerung des Hallenbodens. Die Maßnahme entspricht den Vorschriften der aktuellen EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 2.500.000,00 € 2) 1.845.000,00 €	01.08.2018	sonstige Infrastruktur	Im Grugapark Külshammerweg 32 45149 Essen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Pflanzenschauhäuser im Grugapark Essen durch Austausch der Heizungs-, Klima- und Steuerungstechnik sowie Austausch der Dacheindeckung durch ein energiesparendes Membrandach. Die Maßnahmen erfüllen die Anforderungen der aktuellen EnEV.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 900.000,00 € 2) 702.000,00 €	01.09.2018	sonstige Infrastruktur	Gesamtes Stadtgebiet verschiedene Straßen im Stadtgebiet 1-650 Essen Essen, kreisfreie Stadt	Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung durch die Umrüstung auf LED Beleuchtung führt zur nachhaltigen Senkung des Energiebedarfs und der Energiekosten. Bei der Maßnahme werden verschiedene Straßen im Stadtgebiet umgerüstet. Die Straßen befinden sich in der Baulast der Gemeinden.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 1.800.000,00 € 2) 1.620.000,00 €	01.03.2019	Lärmbekämpfung	Huttrop Steeler Str 263 -279 45138 Essen, kreisfreie Stadt	Die Sanierung und Instandsetzung der lauten Fahrbahndecke durch den Gebrauch von geräuschkinderndem Fahrbahnbelag im oben genannten Bereich führt als Gesamtmaßnahme zu einer Verbesserung des aktiven Lärmschutzes. Es kommt LOA D5 zum Einsatz (lärmoptimierter Asphalt) dessen Wirksamkeit mehrfach belegt ist. Durch die Maßnahme wird eine Pegelminderung von mindestens 2dB(A) erreicht. Der Nachweis wird durch eine Vorher-/Nachher-Messung erbracht. Da sich die Straßen in der Baulast der Gemeinden befinden, entspricht diese Maßnahme den Vorgaben des §3 Nr. 1 KInvFG
Essen, kreisfreie Stadt	1) 1.600.000,00 € 2) 1.305.000,00 €	01.04.2019	Lärmbekämpfung	Heisingen Wuppertaler Str. 456-597 45259 Essen, kreisfreie Stadt	Die Sanierung und Instandsetzung der lauten Fahrbahndecke durch den Gebrauch von geräuschkinderndem Fahrbahnbelag im oben genannten Bereich führt als Gesamtmaßnahme zu einer Verbesserung des aktiven Lärmschutzes. Es kommt LOA D5 zum Einsatz (lärmoptimierter Asphalt) dessen Wirksamkeit mehrfach belegt ist. Durch die Maßnahme wird eine Pegelminderung von mindestens 2dB(A) erreicht. Der Nachweis wird durch eine Vorher-/Nachher-Messung erbracht. Die Straße befindet sich in der Baulast der Gemeinde und entspricht den Vorgaben des §3 Nr. 1 KInvFG.
Essen, kreisfreie Stadt	1) 6.000.000,00 € 2) 15.000,00 €	01.08.2019	Lärmbekämpfung	Bergerhausen Westfalenstr 4-229 45136 Essen, kreisfreie Stadt	Die Sanierung und Instandsetzung der lauten Fahrbahndecke durch den Gebrauch von geräuschkinderndem Fahrbahnbelag im oben genannten Bereich führt als Gesamtmaßnahme zu einer Verbesserung des aktiven Lärmschutzes. Es kommt LOA D5 zum Einsatz (lärmoptimierter Asphalt) dessen Wirksamkeit mehrfach belegt ist. Durch die Maßnahme wird eine Pegelminderung von mindestens 2 dB(A) erreicht. Die Straße befindet sich in der Baulast der Gemeinde und entspricht den Vorgaben des § 3 Nr. 1 KInvFG.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 3.400.000,00 € 2) 3.060.000,00 €	02.01.2016	Städtebau	Zur Feuerwache bis Trift/Weiden 1 47805 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Krefelder Promenade soll als attraktive multifunktionale Freizeitachse auf aufgelassenen Bahnflächen die Stadtteile verbinden. Hierfür wird ein 3 Meter breiter Radweg sowie ein 2,5 Meter breiter Fußweg angelegt. Die Flächen der insgesamt 15 Meter breiten Promenade werden als attraktive Grünflächen gestaltet und erhalten auf- und Abgänge zu den angrenzenden tiefer liegenden Straßen.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 1.000.000,00 € 2) 900.000,00 €	01.03.2016	Schulinfrastruktur	Lübecker Weg 56 47829 Krefeld, kreisfreie Stadt	Durchführung der energetischen Sanierung der Außenhülle. Erneuerung der Fenster an den Längsseiten sowie Anbringung einer gedämmten Vorhangsfassade, Sommerlicher Wärmeschutz mit Sonnenschutzanlagen von außen. Dämmung und Abdichtung des Daches. Die gesetzlichen Bestimmungen für energetische Sanierung sind eingehalten worden.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 1.600.000,00 € 2) 1.440.000,00 €	01.04.2016	frühkindliche Infrastruktur	Hermannstraße 39 47798 Krefeld, kreisfreie Stadt	Aufgrund des sehr kleinen Grundstücks erfolgt die Erweiterung des Raumangebots durch eine Aufstockung. Verlagerung des Mehrzweckraums, des Personalraums und des Familienzentrums ins neue Obergeschoss. Jede Gruppe in der U3-Betreuung im Erdgeschoss erhält einen Ruheraum, einen Nebenraum und eigene Sanitärbereiche mit Wickelplätzen.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 2.000.000,00 € 2) 1.800.000,00 €	01.04.2016	frühkindliche Infrastruktur	Dieselstraße 24 47803 Krefeld, kreisfreie Stadt	Aufgrund des sehr kleinen Grundstücks erfolgt die Erweiterung des Raumangebots durch eine Aufstockung. Verlagerung des Mehrzweckraums, des Personalraums und des Familienzentrums ins neue Obergeschoss. Jede Gruppe in der U3-Betreuung im Erdgeschoss erhält einen Ruheraum, einen Nebenraum und eigene Sanitärbereiche mit Wickelplätzen. Zusätzlich wird ein zentraler Essbereich geschaffen.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 640.000,00 € 2) 576.000,00 €	06.10.2016	Städtebau	Saumstraße 9 47805 Krefeld, kreisfreie Stadt	Entwicklung einer Stadtterrasse als Aufenthaltsfläche im Bereich Südbahnhof. Voraussetzung hier ist die energetische Sanierung des Daches sowie Wanddämmung des unter der Stadtterrasse liegenden Südbahnhofs.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 600.000,00 € 2) 540.000,00 €	06.10.2016	Städtebau	Platz der Wiedervereinigung 47805 Krefeld, kreisfreie Stadt	Neugestaltung des Platzes mit Erneuerung der Oberflächenbefestigung, der Ausstattungselemente, der Beleuchtung, der Stufen- und der Treppenanlage, des Brunnens mit Technik und der Baumpflanzungen inklusive der randständigen Gehölzpflanzungen.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 337.000,00 € 2) 303.300,00 €	06.10.2015	Luftreinhaltung	zwischen Nordwall und Gladbacher Straße Frankenring 139 47798 Krefeld, kreisfreie Stadt	Optimierung der Grünen Welle zur Verbesserung des Verkehrsabflusses auf dem Innenstadtring (Frankenring/Deutscher Ring: zwischen Nordwall und Gladbacher Straße) durch die Erneuerung von 3 Signalanlagen. Hierdurch wird eine Verringerung der Schadstoff-Immissionen erreicht.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 221.000,00 € 2) 198.900,00 €	06.10.2016	Luftreinhaltung	zwischen Hauptstraße und Mühlenfeld Untergath 265 47805 Krefeld, kreisfreie Stadt	Optimierung der Grünen Welle auf der Untergath zwischen Hauptstraße und Mühlenfeld zur Verbesserung des Verkehrsflusses auf dem Innenstadtring durch Erneuerung einer Signalanlage, der Anpassung von Signalprogrammen an 7 Knotenpunkten und der Erhöhung der zulässigen Geschwindigkeit. Hierdurch wird eine Verringerung der Schadstoff-Immissionen erreicht.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 250.000,00 € 2) 225.000,00 €	06.10.2016	frühkindliche Infrastruktur	Steckendorfer Straße 60a 47799 Krefeld, kreisfreie Stadt	Das in den 50er Jahren errichtete Dach des Altbaus besteht aus Wellstegträger, welche starke Zerstörungen aufweisen. Komplette Erneuerung der Dachkonstruktion einschl. Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten sowie das Verlegen von Dämmplatten auf der obersten Geschossdecke.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	02.01.2017	Luftreinhaltung	von Oberbruch- bis Illerstraße Hafelsstraße 47805 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid erfordert die Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterschreitung der NO ² -Grenzwerte und fördert die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad. Grunderneuerung und Verbreiterung des gemeinsame gegenläufigen Geh- und Radweges mit Asphaltdecke und der Einmündungsbereiche.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 350.000,00 € 2) 315.000,00 €	02.01.2017	Luftreinhaltung	von Bahnübergang bis Napoleonsweg Anrather Straße 47807 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid erfordert die Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterschreitung der NO ² -Grenzwerte und fördert die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad. Grunderneuerung eines einseitig gegenläufigen Geh- und Radweges mit Asphaltdecke.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 260.000,00 € 2) 163.800,00 €	02.01.2017	Luftreinhaltung	von Krützpoort bis Meyeshofstraße Gatherhofstraße 47804 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid erfordert die Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterschreitung der NO ² -Grenzwerte und fördert die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad. Grunderneuerung des beidseitigen Radweges mit Asphaltdecke und der Einmündungsbereiche im Bereich Krützpoort und Meyeshofstraße..
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 3.100.000,00 € 2) 2.790.000,00 €	01.01.2017	Städtebau	von Trift bis Hausbend Hausbend 47809 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Krefelder Promenade soll als attraktive multifunktionale Freizeitachse die Stadtteile Forstwald und Hohenbudberg miteinander verbinden. Ein wichtiger innerstädtischer Abschnitt der Rad- und Fußweg Promenade ist der Bereich "Trift bis Hausbend". Dieser Streckenabschnitt erfordert den Abgang der Promenade per Durchstich mit Rampe auf die Straße Weiden sowie eine besondere (Platz-) Gestaltung zwischen Weiden und dem Fuß-Radweg Kuhleshütte, sowie für die verschiedene Querungen.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 14.000,00 € 2) 12.600,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	von-der-Leyen-Platz 1 47798 Krefeld, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der technische Anlagen durch Austausch von 4 hydraulischen Pumpen durch Hocheffizienzpumpen, um den Stromverbrauch im Dauerbetrieb deutlich zu mindern. Die gesetzlichen Bestimmungen zur energetischen Sanierung wurden eingehalten
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 565.000,00 € 2) 355.950,00 €	01.01.2018	Luftreinhaltung	zwischen Preußenring und Girmesgath Westparkstraße 47803 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid erfordert die Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterschreitung der NO-Grenzwerte und fördert die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad. Grunderneuerung des beidseitigen Radwegs mit Asphaltdecke und der Einmündungsbereiche.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 224.000,00 € 2) 201.600,00 €	01.01.2018	Luftreinhaltung	zwischen Girmesgath und Birkschenweg Westparkstraße 47803 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid erfordert die Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterschreitung der NO-Grenzwerte und fördert die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad. Grunderneuerung des beidseitigen Radwegs mit Asphaltdecke und der Einmündungsbereiche.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 280.000,00 € 2) 176.400,00 €	01.01.2018	Luftreinhaltung	zwischen Philadelphiastraße und Grenzstraße Uerdinger Straße 47799 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid erfordert die Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterschreitung der NO-Grenzwerte und fördert die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad. Grunderneuerung des beidseitigen Radwegs mit Asphaltdecke und der Einmündungsbereiche.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 690.000,00 € 2) 621.000,00 €	01.01.2018	Luftreinhaltung	zwischen Hentrichstraße und Hafenring Bataverstraße 47809 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid erfordert die Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterschreitung der NO ² -Grenzwerte und fördert die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad. Grunderneuerung und Ergänzung eines einseitig, gegenläufigen Radwegs auf der westl. Straßenseite.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 130.000,00 € 2) 117.000,00 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	zwischen Hauptstraße und Mühlenfeld Untergath 265 47805 Krefeld, kreisfreie Stadt	Optimierung der Grünen Welle zur Verbesserung des Verkehrsflusses auf dem Innenstadtring (Untergath zwischen Hauptstraße und Mühlenfeld) durch Anpassung der Signalanlagen. Hierdurch wird eine Verringerung der Schadstoff-Immissionen erreicht. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Umrüstung auf LED-Technik, welche zu einer prozentualen Einsparung der Energiekosten von 73 % beiträgt. Die Maßnahme ist in unmittelbarem Zusammenhang mit der gleichlautenden Maßnahme aus dem Förderbereich Luftreinhaltung zu sehen.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 179.000,00 € 2) 161.100,00 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	zwischen Nordwall und Gladbacher Straße Frankenring 139 47798 Krefeld, kreisfreie Stadt	Optimierung der Grünen Welle zur Verbesserung des Verkehrsflusses auf dem Innenstadtring (Frankenring/Deutscher Ring: von Nordwall bis Gladbacher Straße) durch Anpassung der Signalanlagen. Hierdurch wird eine Verringerung der Schadstoff-Immissionen erreicht. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Umrüstung auf LED-Technik, welche zu einer prozentualen Einsparung der Energiekosten von 73 % beiträgt. Die Maßnahme ist in unmittelbarem Zusammenhang mit der gleichlautenden Maßnahme aus dem Förderbereich Luftreinhaltung zu sehen.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 37.000,00 € 2) 33.300,00 €	01.01.2020	Luftreinhaltung	zwischen Buschstraße und Uerdinger Straße Schützenhofstraße 47800 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid erfordert die Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterschreitung der NO ² -Grenzwerte und fördert die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad. Nach Einbau einer RCL-Tragschicht folgt der Einbau einer 8-cm-Asphaltträgerschicht und einer 2 cm Asphaltdeckschicht auf der Schützenhofstraße zwischen Buschstraße und Uerdinger Straße.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 930.000,00 € 2) 837.000,00 €	01.01.2020	Luftreinhaltung	zwischen Grudnend und Fischelner Straße Strümpfer Weg 47801 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid erfordert die Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterschreitung der NO ² -Grenzwerte und fördert die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad. Neubau eines fahrbahnbegleitenden Radwegs Strümpfer Weg zwischen Grundend und Fischelner Straße.
Krefeld, kreisfreie Stadt	1) 220.000,00 € 2) 198.000,00 €	01.01.2020	Luftreinhaltung	zwischen Sprudeldyk und Höchterdyk Flünnertzdyk 47802 Krefeld, kreisfreie Stadt	Die Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid erfordert die Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur Unterschreitung der NO ² -Grenzwerte und fördert die Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad. Nach Einbau einer RCL-Tragschicht folgt der Einbau einer 8-cm-Asphaltträgerschicht und einer 2 cm Asphaltdeckschicht auf dem Flünnertzdyk zwischen Sprudeldyk und Höchterdyk.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 186.674,34 € 2) 168.006,90 €	30.05.2017	Städtebau	Ortsteil Waldhausen Roermonder Straße 127-279a 41068 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Barrierefreier Umbau von 5 Teilhaltestellen[Stationsweg(Nord),Ostmarkstr.(bds.),Hensenweg(Hensenplatz,bds.)] des ÖPNV auf derRoermonder Str. Städtebaul. Bezug wird begründet durch den städtebaul. integrierten Standort, da Wohnbebauung und Nähe zu städtebaul. rel. Einrichtungen. Städtebaul. Umfeld von geschl.bzw. überw. Wohnbebauung mit vereinz. Geschäftsbesatzgeprägt. Hst. liegen in unmittelbarer Nähe zu Schulen,Jugendheimen/Pfarrheimen u. der Aktion Freizeitbehinderter Jgdl. e.V.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 1.388.000,00 € 2) 1.249.200,00 €	03.03.2016	Lärmbekämpfung	Gartenstraße 36 bis Limitenstraße 129 Limitenstraße/Gartenstraße 129 - 36 41236 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Lärmverminderung durch Installation einer lärmoptimierten Asphaltdecke (LOA) auf der Limitenstraße/Gartenstraße zwischen Gartenstraße36 und Limitenstraße 129. Eine Pegelminderung durch den Einbau der neuen Fahrbahndecke von min. 2 dB (A) wird eingehalten.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 120.000,00 € 2) 108.000,00 €	23.01.2017	Städtebau	Limitenstr./Gracht Gracht 5 41236 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Barrierefreier Umbau von zwei Teilhaltestellen des ÖPNV an der Gracht(Haltestellen Gracht beidseitig). Die Haltestellen liegen im Stadterneuerungsgebiet der Sozialen Stadt Rheydt gem. § 171 e Abs. 3 BauGB.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 161.840,00 € 2) 145.206,00 €	01.03.2018	Luftreinhaltung	Stockholtweg 132 41238 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft derFeuerwehr erforderliche Ersatzbeschaffung des aus 1999stammenden LKW MG-249. Es handelt sich um dieBeschaffung von Großfahrzeugen mit derhöchsten Abgasstufe EURO VI gem. EG-Verordnung.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 175.395,93 € 2) 157.856,33 €	22.06.2018	Schulinfrastruktur	Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung Bruchstraße 58 41238 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Energetische Sanierung des Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung durch Austausch der Öl-Wärmeerzeuger sowie der Heizungsverteiler und der Regelung gegen eine moderne Gasbrennwertanlage nach dem heutigen Stand der Technik unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für eine energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 370.500,00 € 2) 333.450,00 €	11.05.2018	Luftreinhaltung	Stockholtweg 132 41238 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr erforderliche Ersatzbeschaffung des aus dem Jahre 1996 stammenden Gruppen-Löschfahrzeugs MG-279. Es handelt sich um die erstmalige Beschaffung von Feuerwehr-Großfahrzeugen mit der höchsten Abgasstufe EURO VI gem. EG-Verordnung.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 350.500,00 € 2) 315.450,00 €	25.05.2018	Luftreinhaltung	Stockholtweg 132 41238 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr erforderliche Ersatzbeschaffung des aus dem Jahre 1999 stammenden Tanklöschfahrzeugs MG-259. Es handelt sich um die erstmalige Beschaffung von Feuerwehr-Großfahrzeugen mit der höchsten Abgasstufe EURO VI gem. EG-Verordnung.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 400.500,00 € 2) 360.450,00 €	25.05.2018	Luftreinhaltung	Stockholtweg 132 41238 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr erforderliche Ersatzbeschaffung des aus dem Jahre 1996 stammenden Tanklöschfahrzeugs MG-274. Es handelt sich um die erstmalige Beschaffung von Feuerwehr-Großfahrzeugen mit der höchsten Abgasstufe EURO VI gem. EG-Verordnung.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 29.750,00 € 2) 26.775,00 €	07.11.2018	Städtebau	Stadtgebiet - Marienburger Straße - Marienburger Straße 49 41063 Mönchengladbach, krfr. Stadt	An stark frequentierten Einmündungen und Kreuzungen, die in der Nähe von Altenheimen, Kindergärten oder Schulen sind, werden Querungsbereiche barrierefrei umgebaut. Hierzu werden die Bordsteine abgesenkt und Blindenplatten zur Führung eingebaut. Die bestehende Mittelinsel direkt vor der bischöflichen Marienschule ist mit rund 20 Metern sehr lang, so dass eine unübersichtliche Querungssituation entsteht und zu gefährlichen Situationen zwischen den Verkehrsteilnehmern führt. Das Altenheim Windberg (200m) und die städtische Gemeinschaftsgrundschule Windberg (350m) liegen ebenfalls im direkten Umfeld. Die Querung wird auch als Wegeverbindung zum Bunten Garten, einer großen Parkanlage, genutzt. Dort befindet sich der städtische Hauptfriedhof, eine Minigolfanlage sowie ein Spielplatz. Durch den Umbau wird die Querung barrierefrei und taktil ausgebaut und die Querungsstelle kürzer ausgebildet, so dass die Situation eindeutig und damit sicherer wird.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 11.305,00 € 2) 10.174,50 €	07.11.2018	Städtebau	Stadtgebiet - Engelblecker Straße - Engelblecker Straße 345 41066 Mönchengladbach, krfr. Stadt	An stark frequentierten Einmündungen und Kreuzungen, die in der Nähe von Altenheimen, Kindergärten oder Schulen sind, sollen Querungsbereiche barrierefrei umgebaut werden. Hierzu werden die Bordsteine abgesenkt und Blindenplatten zur Führung eingebaut. Die Pflegeeinrichtung, das Caritaszentrum Neuwerk, liegt unmittelbar an der viel befahrenen Engelblecker Straße neben der Pfarrkirche. Vor der Einrichtung befindet sich ein Zebrastreifen mit einer Bordsteinabsenkung, allerdings ohne taktile Leitelemente. Im Caritaszentrum Neuwerk werden unter anderem motorisch eingeschränkte, aber mobile Bewohner versorgt. Zudem befinden sich im näheren Umfeld ein Kindergarten (300m) und zwei LENA-Gruppen (300m bzw. 400m). Der Einbau taktiler Leiteinrichtungen ist daher zur Sicherung der Verkehrsteilnehmer erforderlich.
				Stadtgebiet - Knotenpunkt Aachener Straße/ Ferdinand-Strahl-Straße Aachener Straße 144-146 41061 Mönchengladbach, krfr. Stadt	An stark frequentierten Einmündungen und Kreuzungen, die in der Nähe von Altenheimen, Kindergärten oder Schulen sind, werden Querungsbereiche barrierefrei umgebaut. Hierzu werden die Bordsteine abgesenkt und Blindenplatten zur Führung eingebaut. An der Ferdinand-Strahl-Straße, 80m vom Knotenpunkt entfernt, liegt ein städtischer Kindergarten. Auf der anderen Seite der Aachener Straße befinden sich nur rund 200 Meter vom Knoten entfernt die Gesamtschule Stadtmitte und die Gemeinschaftsgrundschule Carl-Sonnenschein. Im Kreuzungsbereich liegen diverse Geschäfte (Sparkasse, Bekleidung, Blumenladen, Optiker und Apotheke). Derzeit ist beidseitig der Querung über die

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
---------	--	-------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Ferdinand-Strahl-Straße, längs der Aachener Straße ein Hochbordstein ohne jegliche taktile Einrichtungen. Durch den Umbau wird die Gehwegverbindung längs der stark befahrenen Aachener Straße deutlich aufgewertet und für alle Personengruppen verbessert.

Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 13.685,00 € 2) 12.316,50 €	07.11.2018	Städtebau		
------------------------------	----------------------------------	------------	-----------	--	--

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 33.320,00 € 2) 29.988,00 €	07.11.2018	Städtebau	Stadtteil Windberg, Knotenpunkt Bebericher Straße/ Annakirchstraße/ Windberger Allee Annakirchstraße 192-196 41063 Mönchengladbach, krfr. Stadt	An stark frequentierten Einmündungen und Kreuzungen, die in der Nähe von Altenheimen, Kindergärten oder Schulen sind, werden Querungsbereiche barrierefrei umgebaut. Hierzu werden die Bordsteine abgesenkt und Blindenplatten zur Führung eingebaut. Im näheren Umfeld der Kreuzung liegen die städtische Marienschule Windberg und die bischöfliche Marienschule Mönchengladbach sowie das Altenheim Windberg. Durch den Umbau wird das Einkaufen im Quartier Richtung Bäcker/ Blumenladen für die Senioren und ein sicherer Verkehrsweg für die Schüler sichergestellt.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 28.917,00 € 2) 26.025,30 €	07.11.2018	Städtebau	Stadtteil Eicken - Knotenpunkt Thüringer Straße/ Buschallee Buschallee 21 41063 Mönchengladbach, krfr. Stadt	An stark frequentierten Einmündungen und Kreuzungen, die in der Nähe von Altenheimen, Kindergärten oder Schulen sind, werden Querungsbereiche barrierefrei umgebaut. Hierzu werden die Bordsteine abgesenkt und Blindenplatten zur Führung eingebaut. Am Knotenpunkt fehlt die Absenkung und taktile Führung in Richtung Eickener Markt und somit der Nahversorgung im Quartier. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Altenheim Eicken sowie im Bereich des Eickener Marktes eine Kinder- und Jugendarztpraxis.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 14.994,00 € 2) 13.494,60 €	07.11.2018	Städtebau	Stadtteil Windberg - Knotenpunkt Annastraße/Danziger Straße/ Königsberger Straße Danziger Straße 53-54 41063 Mönchengladbach, krfr. Stadt	An stark frequentierten Einmündungen und Kreuzungen, die in der Nähe von Altenheimen, Kindergärten oder Schulen sind, werden Querungsbereiche barrierefrei umgebaut. Hierzu werden die Bordsteine abgesenkt und Blindenplatten zur Führung eingebaut. An der Annastraße liegt die Kirche St. Anna mit Pfarrheim. Direkt an der Kirche befindet sich der katholische Kindergarten St. Anna. Etwa 300 Meter vom Knotenpunkt entfernt sind einige Geschäfte des Nahbedarfs und die Annaschule. Bewohner gehen zur Kirche oder zum Einkaufen ins Quartier.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 8.925,00 € 2) 8.032,50 €	07.11.2018	Städtebau	Stadtteil Rheindahlen - Südwall Südwall 47 41179 Mönchengladbach, krfr. Stadt	An stark frequentierten Einmündungen und Kreuzungen, die in der Nähe von Altenheimen, Kindergärten oder Schulen sind, werden Querungsbereiche barrierefrei umgebaut. Hierzu werden die Bordsteine abgesenkt und Blindenplatten zur Führung eingebaut. Am Südwall, auf Höhe des Parkeingangs, ist der Bord nicht abgesenkt und keine taktile Führung. In unmittelbarer Nähe befindet sich der katholische Kindergarten St. Helena sowie die Kirche und das Pfarrheim St. Helena und das städtische Altenheim Rheindahlen.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 53.550,00 € 2) 48.195,00 €	07.11.2018	Städtebau	Stadtmitte - Schillerplatz Kaiserstraße 129-131 41061 Mönchengladbach, krfr. Stadt	An stark frequentierten Einmündungen und Kreuzungen, die in der Nähe von Altenheimen, Kindergärten oder Schulen sind, werden Querungsbereiche barrierefrei umgebaut. Hierzu werden die Bordsteine abgesenkt und Blindenplatten zur Führung eingebaut. Im Rahmen der Aufwertung des Schillerplatzes sollen alle Zuwege taktil ausgebildet werden. Im Bereich des Schillerplatzes befinden sich Gastronomie und einige Geschäfte. In unmittelbarer Nähe liegt das Seniorenheim Theresianum und 200 Meter entfernt der evangelische Kindergarten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 4.734.500,00 € 2) 4.261.050,00 €	19.12.2018	frühkindliche Infrastruktur	Stadtteil Lürrip Am Hülsenkamp 3 41065 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Erweiterter Ersatzneubau einer zukünftig 5-gruppigen Kindertagesstätte mit Familienzentrum (am Standort Hülsenkamp 3) und Unterbringung der drei aktuellen Bestandsgruppen in einem Containerstandort während der zweijährigen Bauphase (am Standort Beekerkamp 110). Zusätzlich soll bereits während der Bauzeit der Containerstandort hinsichtlich des dringenden aktuellen Bedarfs um zwei Gruppen auf fünf Gruppen erweitert werden. Außerdem ist beabsichtigt, den Containerstandort nach der Bauphase weiter zu nutzen.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 4.600.000,00 € 2) 4.140.000,00 €	02.04.2019	Städtebau	Stadtteil Rheydt Jahnplatz 10 41236 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Geplant ist die Entwicklung des Umfeldes Grenzlandstadion zu einem ?Campuspark? im Rahmen der Umgestaltung der Sportstätten um den Jahnplatz in Mönchengladbach einschließlich der Modernisierung der dort befindlichen Sportanlagen und der Steigerung der Attraktivität u. a. auch für den nicht vereinsgebundenen Sport. Hierbei soll der 1. Bauabschnitt mit der Errichtung eines neuen Multifunktionsgebäudes, der Modernisierung der umliegenden Sportflächen sowie einer Quartiersverbindung realisiert werden. Die Planungen zur Entwicklung eines ?Campusparks? sind in dem beschlossenen Rahmenplan ?Grenzlandstadion? größtenteils explizit erfasst beziehungsweise folgen den dort angeführten städtebaulichen Zielen, sodass der städtebauliche Bezug gegeben ist.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 41.650,00 € 2) 37.485,00 €	21.09.2017	Städtebau	Stadtgebiet Mönchengladbach, Hermges Theodor-Heuss-Straße 34/52 41065 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Barrierefreier Umbau von zwei Teilhaltestellen des ÖPNV an der Theodor-Heuss-Straße (Haltestellen Kronprinzenstraße beidseitig). Beide Teilhaltestellen befinden sich an der Hauptbusachse zwischen den Innenstädten Rheydt und Mönchengladbach. Neben den dicht besiedelten Innenstadtquartieren liegen verschiedene Schulen (Gesamtschule Volksgarten, Karl-Berthold-Schule und das Math. Nat. Gymnasium) sowie ein Integrations- und Rehabilitationszentrum suchtkranker Menschen und das ehemalige Kreiswehrratsamt im unmittelbaren Einzugsbereich der Haltestellen. Ein städtebaulicher Bezug ist daher gegeben.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 51.490,00 € 2) 46.341,00 €	13.02.2017	Städtebau	Stadtgebiet Mönchengladbach, Geistenbeck Wickrather Straße 224 41236 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Barrierefreier Umbau von zwei Teilhaltestellen des ÖPNV an der Wickrather Straße (Haltestellen Taunusstraße beidseitig). Es ist ein nachgewiesener städtebaulicher Bezug gegeben.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 49.620,00 € 2) 44.658,00 €	15.02.2017	Städtebau	Stadtgebiet, Wickrath - Rheindahlener Str. 71/69a und 80 sowie Nr. 3 und 6/8 Rheindahlener Straße 3 41236 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Barrierefreier Umbau von vier Teilhaltestellen auf der Rheindahlener Straße (Haltestelle "Hompeschstraße" beidseitig, Haltestelle "Wickrath Bahnhof" beidseitig). Es ist ein nachgewiesener städtebaulicher Bezug gegeben.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 710.000,00 € 2) 639.000,00 €	13.02.2017	Lärmbekämpfung	Wickrather Straße 210 bis Ecke Gotzweg Wickrather Straße 210 41236 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Lärmverminderung durch Installation einer lärmoptimierten Asphaltdecke (LOA) auf der Wickrather Straße zwischen Wickrather Straße 210 und Gotzweg. Eine Pegelminderung durch den Einbau der neuen Fahrbahndecke von min. 2 dB (A) wird eingehalten.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 902.520,00 € 2) 812.268,00 €	21.09.2017	Lärmbekämpfung	Berliner Platz ab Hochhaus Fliethstr. 112 bis Theodor-Heuss-Str. 84/ Hofstr. 33 Fliethstraße./ Theodor-Heuss-Straße 112-84 41065 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Lärmverminderung durch Installation einer lärmoptimierten Asphaltdecke (LOA) auf der Theodor-Heuss-Straße von der Einmündung Berliner Platz ab Hochhaus Fliethstraße 112 bis Theodor-Heuss-Straße 84/ Hofstraße 33. Eine Pegelminderung durch den Einbau der neuen Fahrbahndecke von min. 2 dB (A) wird eingehalten.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 876.984,00 € 2) 789.285,60 €	15.02.2017	Lärmbekämpfung	Stadtgebiet, Ortsteil Wickrath Rheindahlener Straße 1-77/79 41236 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Lärmverminderung durch Installation einer lärmoptimierten Asphaltdecke (LOA) auf der Rheindahlener Straße zwischen den Hausnummern 1 bis 77/79. Eine Pegelminderung durch den Einbau der neuen Fahrbahndecke von min. 2 dB (A) wird eingehalten.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 1.500.000,00 € 2) 1.350.000,00 €	01.03.2019	Städtebau	Mönchengladbach - Lürrip Lürriper Straße 400 41065 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Es soll ein oberirdischer Gebäudeabbruch sowie eine Flächenentsiegelung, ein Leitungs-, Fundament- und Bodenplattenrückbau, inkl. Entsorgung der anfallenden Abbruchmaterialien bzw. deren Aufbereitung (Bauschuttrecycling) zur späteren Wiederverwertung durchgeführt werden. Außerdem eine historische Recherche sowie Planung und Durchführung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungsplanungen und Sanierungen zur Ermöglichung der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung gemäß Beschluss zum städtebaulichen Rahmenplan Lürrip vom 03.11.2015.
Mönchengladbach, krfr. Stadt	1) 750.000,00 € 2) 675.000,00 €	01.07.2019	sonstige Infrastruktur	Versch. Straßenzüge im gesamten Stadtgebiet Dahlener Straße 270-704 41239 Mönchengladbach, krfr. Stadt	Umrüstung von Beleuchtungseinrichtungen auf LED Technik. Die gesetzlichen Bestimmungen für eine energetische Sanierung werden eingehalten. Die Maßnahme findet an verschiedenen Straßenzügen im gesamten Stadtgebiet statt.
Mülheim a.d. Ruhr, krfr. Stadt	1) 3.512.583,00 € 2) 3.161.324,70 €	07.07.2015	Schulinfrastruktur	Stadtmitte Von-Bock-Straße 81 45468 Mülheim a.d. Ruhr, krfr. Stadt	Fassaden- und Fenstersanierung an dem städtischen Gymnasium Otto-Pankok-Schule, 45468 Mülheim an der Ruhr aus energetischen Gesichtspunkten. Der Schwerpunkt liegt kostenmäßig bei den energetischen Maßnahmen. Diese Maßnahmen erfüllen die Anforderungen der derzeit gültigen EnEV 2014. Der Standort wird dauerhaft schulisch genutzt.
Mülheim a.d. Ruhr, krfr. Stadt	1) 4.484.916,99 € 2) 4.036.409,35 €	01.09.2019	Schulinfrastruktur	Broich Holzstraße 80 45479 Mülheim a.d. Ruhr, krfr. Stadt	Fassaden- und Fenstersanierung an dem städtischen Gymnasium Broich und an der Realschule Broich aus energetischen Gesichtspunkten. Diese Maßnahmen erfüllen die Anforderungen der derzeit gültigen EnEV. Der Standort wird dauerhaft schulisch genutzt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 813.000,00 € 2) 731.700,00 €	01.05.2018	Städtebau	Sportanlage Mellinghofer Straße Mellinghofer Straße 114 46047 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Umbau des vorhandenen Tennenplatzes zu einem Kunstrasenspielfeld mit Flutlicht. Der städtebauliche Bezug ist gegeben. Die Maßnahme ist Bestandteil der Sportstättenentwicklungsplanung.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 350.000,00 € 2) 315.000,00 €	01.05.2018	sonstige Infrastruktur	Sportanlage Mellinghofer Straße Mellinghofer Straße 114 46047 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Das Turnhallen- und Funktionsgebäude an der Mellinghofer Straße wird energetisch saniert. Folgende Einzelbausteine sind vorgesehen: Dämmung aller Dachflächen (Sporthalle und Funktionsteil), Dämmung der bisher nicht gedämmten Außenwände, Dämmung der Außenwand gegen Erdreich, Erneuerung der Fenster, Rückbau der Glasbausteinwand im Bereich der Turnhalle, Dämmung der Kellerdecke im Bereich der unbeheizten Keller, in den Funktionsräumen wird die Beleuchtungsanlage auf LED-Technik und Präsenzmeldern umgestellt, die Heizkörper erhalten neue Heizkörperregler (PI-Regler), Erhöhung der Luftdichtigkeit des Gebäudes
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 3.770.000,00 € 2) 3.393.000,00 €	01.08.2017	frühkindliche Infrastruktur	Standort der ehemaligen St.-Martin-Schule Friedenstraße 36 46045 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die ehemalige St.-Martin-Schule wird abgerissen. An dieser Stelle wird eine städtische KTE (6-gruppig) errichtet. Der Baukörper wird gemäß den Richtlinien der EnEV erstellt. Der aktuelle Entwicklungsplan für Kindertageseinrichtungen sieht zwingend den Bedarf weiterer Plätze für Kinder im U3- und Ü3-Segment vor.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 1.500.000,00 € 2) 1.350.000,00 €	01.08.2017	Schulinfrastruktur	Hartmannschule Hartmannstraße 85 46145 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die 2-geschossigen abgängigen Pavillonklassen in Modulbauweise an der Hartmannschule werden abgerissen und ein neues Gebäude in Massivbauweise errichtet. Die Maßnahme dient der Minimierung der Energieverbräuche und somit der Senkung von Betriebskosten. Das Gebäude wird nach den Richtlinien der EnEV und aller zurzeit gültigen gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen errichtet (ergänzende Begründung erfolgt per E-Mail).
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 200.000,00 € 2) 163.636,37 €	02.01.2018	sonstige Infrastruktur	Turnhallegebäude TC Sterkrade 1869 Turnerweg 3 46145 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die energetische Sanierung des Turnhallegebäudes sowie der Einbau einer Heizungsanlage wird vorgenommen. Das Gebäude des TC Sterkrade 1869 wurde in den 1950er Jahren erbaut und entspricht nicht den Vorgaben der EnEV. Die Energieverbräuche in dem Gebäude sind exorbitant hoch. Mit den geplanten wärmedämmenden Maßnahmen an dem Dach wird der Energieverbrauch massiv reduziert und der CO ² -Ausstoß erheblich gesenkt.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 75.000,00 € 2) 61.363,63 €	01.08.2017	sonstige Infrastruktur	Bootshaus TC Sterkrade 1869 Lindnerstraße 4 46149 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die energetische Sanierung des Bootshauses durch wärmedämmende Maßnahmen wird vorgenommen. Das Dach des Gebäudes des TC Sterkrade 1869 wurde in den 1950er Jahren erbaut und entspricht nicht den Vorgaben der EnEV. Mit den geplanten wärmedämmenden Maßnahmen an dem Dach wird der Energieverbrauch massiv reduziert und der CO ² -Ausstoß erheblich gesenkt. Die gesamte Dachfläche wird mit geeigneten Dämmmaterialien versehen und neu eingedeckt.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 40.000,00 € 2) 32.727,27 €	01.08.2017	sonstige Infrastruktur	SJD "Die Falken", Falkentreff Richard-Dehmel-Straße 38 46119 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die vorhandene ca. 30 Jahre alte Heizkesselanlage des Jugendheimes "Die Falken" wird nach den Richtlinien der EnEV erneuert. Die Eingangssituation wird in diesem Zusammenhang als Windfang ausgebaut, um weitere Energieeinsparungen zu erzielen und somit den CO ² -Ausstoß erheblich zu reduzieren.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 192.000,00 € 2) 157.090,91 €	01.08.2017	sonstige Infrastruktur	Evangelische Emmaus Kirchengemeinde, Gemeindehaus Alstaden Bebelstraße 234 46049 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Für die Jugendarbeit in Alstaden wird das Gemeindehaus umgebaut. Die Sanierung wird 940.000,00 betragen (davon energetische Sanierung = 329.000,00) Für die Erneuerung der Dacheindeckung, der Heizungsanlage und die Sanierung von zwei Fensteranlagen gemäß EnEV wird ein Betrag in Höhe von 180.000,00 bereitgestellt. Aus Gründen der baufachlichen Abwicklung erfolgt die Umsetzung über die Jahreswende hinaus (Bezuschussung 2017 = 150.000,00 , 2018 = 30.000,00).
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 150.000,00 € 2) 122.727,27 €	01.08.2017	sonstige Infrastruktur	Sporthalle und Nebengebäude Turnerbund Osterfeld 1911 e. V. Kapellenstraße 84 46119 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die energetische Sanierung einer Sporthalle inklusive Nebengebäude wird erfolgen. Die Gebäude werden gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. Die Fenster, die Glasbausteinwände und die Eingangstüren werden erneuert, die Heizungsanlage mit Solarthermie wird erweitert und eine Photovoltaikanlage installiert.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 700.000,00 € 2) 630.000,00 €	02.01.2018	Städtebau	Sportanlage Erlenstraße Erlenstraße 9 46149 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Ersatzbau eines städtischen Sportfunktionsgebäudes mit notwendigen Sozialräumen (Wasch- und Umkleieräume) für den Sportbetrieb gemäß EnEV. Der städtebauliche Bezug ist gegeben. Die Maßnahme ist Bestandteil der Sportstättenentwicklungsplanung.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 1.103.000,00 € 2) 992.700,00 €	02.01.2018	Städtebau	Sportanlage Erlenstraße Erlenstraße 9 46149 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Umbau des vorhandenen Rasenplatzes zu einem Kunstrasenspielfeld mit Flutlicht. Der städtebauliche Bezug ist gegeben. Die Maßnahme ist Bestandteil der Sportstättenentwicklungsplanung.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 642.392,25 € 2) 578.153,02 €	01.07.2018	Lärmbekämpfung	Bebelstraße von Roonstraße bis Alsterfeld Bebelstraße 76 - 266 46049 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Erneuerung von ca. 16.800 qm Deck- und Binderschicht mit einem geräuschmindernden Fahrbelag zur Verminderung von Lärmbelastungen einschl. erforderlicher Straßenrandeinfassungs- und Markierungsarbeiten. Die Maßnahme ist Bestandteil des kommunalen Lärmaktionsplanes (Stufe 2) vom 13.02.2017. Ausweisung als Lärmschwerpunkt. Durch die Fahrbelagsanierung mit lärminderndem Asphalt wird eine Lärminderungswirkung von 3 dB(A) erzielt.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 455.000,00 € 2) 409.500,00 €	01.05.2019	Lärmbekämpfung	Nathlandstraße von Mellinghofer Straße bis Stadtgrenze Oberhausen 2 - 156 46047 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Erneuerung von ca. 4.400 qm Deck- und Binderschicht mit einem geräuschmindernden Fahrbelag zur Verminderung von Lärmbelastungen einschl. erforderlicher Straßenrandeinfassungs- und Markierungsarbeiten. Die Maßnahme ist Bestandteil des kommunalen Lärmaktionsplanes (Stufe 2) vom 13.02.2017. Ausweisung als Lärmschwerpunkt. Durch die Fahrbelagsanierung mit lärminderndem Asphalt wird eine Lärminderungswirkung von 3 dB(A) erzielt.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 605.000,00 € 2) 544.500,00 €	01.05.2018	Einrichtungen der Weiterbildung	Bert-Brecht-Haus Paul-Reusch-Straße 36 46045 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Austausch sämtlicher Fenster im Bert-Brecht-Haus aus energetischen Gründen. In dem genannten Gebäude sind die Volkshochschule sowie die Stadtbibliothek untergebracht. Die Erneuerung erfolgt nach den Richtlinien der EnEV und aller zurzeit gültigen gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 320.000,00 € 2) 288.000,00 €	01.05.2018	Schulinfrastruktur	Gesamtschule Osterfeld Heinestraße 22 46117 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die Toilettenanlage im Gebäude C der Gesamtschule Osterfeld ist durch Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr dauerhaft energetisch herzurichten. Nach Kernsanierung erfolgt ein kompletter Neuaufbau, der energetische und wassereffiziente Verbesserungen aufweisen wird und somit aus baulicher Sicht die Vorgaben des KInvFöG erfüllt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 180.200,00 € 2) 162.180,00 €	01.10.2018	Lärmbekämpfung	Postweg von Autobahnbrücke A 516 bis Holtener Straße Postweg 28 - 98 46145 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Erneuerung von ca. 5.000 qm Deck- und Binderschicht des Postweges von Autobahnbrücke A 516 bis Holtener Straße mit einem geräuschmindernden Fahrbelag zur Verminderung von Lärmbelastigungen einschl. erforderlicher Straßenrandeinfassungs- und Markierungsarbeiten. Die Maßnahme ist Bestandteil des kommunalen Lärmaktionsplanes (Stufe 2) vom 13.02.2017. Ausweisung als Lärmschwerpunkt. Durch die Fahrbahnsanierung mit lärmminderndem Asphalt wird eine Lärminderungswirkung von 3 dB(A) erzielt.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 58.800,00 € 2) 48.109,09 €	01.10.2018	sonstige Infrastruktur	Verein für Rasensport 1908 Oberhausen e. V. Tiroler Straße 29 a 46017 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die alte Beleuchtung sowie die Glasbaustein-Fenster in den Umkleide- und Duschräumen des Vereins für Rasensport 1908 Oberhausen e. V. , Tiroler Straße 29 a, werden gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. Darüber hinaus wird eine Solaranlage installiert und es werden neue Heizkörper angebracht.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 26.000,00 € 2) 21.272,73 €	01.08.2018	sonstige Infrastruktur	Tennis-Club Sterkrade Blau-Weiß e. V. Alsfeldstraße 82 a 46149 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die alte Heizungsanlage wird gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. Die vorhandene Heizungsanlage wird gegen eine neue, energiesparende Brennwertanlage ausgetauscht.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 10.000,00 € 2) 8.181,81 €	01.09.2018	sonstige Infrastruktur	Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. Lütticher Straße 70 46147 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die bestehende Beleuchtung des Vereinsheims der Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V., Lütticher Straße 70, wird gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. Die vorhandene alte Beleuchtung wird durch neue LED-Technik ersetzt.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 45.000,00 € 2) 36.818,19 €	01.09.2018	sonstige Infrastruktur	DLRG - Bezirk Oberhausen Lindnerstraße 6 46149 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die alten Außenfenster und Außentüren des Vereinsheims der DLRG, Bezirk Oberhausen, Lindnerstraße 6, werden gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. Die vorhandenen Fenster und Außentüren entsprechen nicht dem aktuellen Wärmedurchgangskoeffizientwert der Energieeinsparverordnung und werden deshalb im Sinne einer energetischen Sanierung ersetzt.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 18.500,00 € 2) 15.136,37 €	01.08.2018	sonstige Infrastruktur	Oberhausener Kanu-Verein 1928 e. V. Lindnerstraße 8 46149 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die alte Heizungsanlage und die Außenfenster und Türen des Oberhausener Kanu-Vereins 1928 e. V., Lindnerstraße 8, werden gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. Die Fenster, Eingangstüren und Glasbaustein-Fenster werden erneuert. Die alte Heizungsanlage wird gegen eine neue, energieeinsparende Brennwertanlage ausgetauscht.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 165.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.09.2018	sonstige Infrastruktur	Oberhausener Turnverein 1873 e. V. Am Kaisergarten 60 46049 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die alte Heizungsanlage und die Außenfenster/Türen werden gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. Zudem wird eine geregelte Lüftungsanlage zzgl. Luftwärmemodul eingebaut und die Solaranlage auf dem Vereinsgebäude erweitert. Die alte Heizungsanlage wird durch eine neue Brennwerttechnik ersetzt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 80.000,00 € 2) 65.454,55 €	01.10.2018	sonstige Infrastruktur	DJK Adler Oberhausen Tannenbergstraße 34 46045 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die alte Heizungsanlage und das Vereinsdach werden gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. Zudem wird eine LED-Beleuchtung im Vereinsheim eingebracht.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 395.500,00 € 2) 355.950,00 €	01.12.2018	sonstige Infrastruktur	Sporthalle Holten Kastellstraße 50 46147 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die Sporthalle Holten ist in den 1980er Jahren errichtet worden und entspricht nicht mehr den heutigen energetischen Anforderungen. Es erfolgt eine Sanierung des Sporthallendaches. Das Hallendach wird erneuert, energetisch gedämmt und nach den Richtlinien der EnEV abgedichtet. Die vorhandene Dämmung (120 mm) wird entfernt und durch neue Stufenfalzplatten ersetzt. Diese werden versetzt angeordnet und haben eine Dämmung von 200 mm. Durch die energetische Sanierung reduziert sich der Energiebedarf um mindestens 8 Prozent.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 53.000,00 € 2) 43.363,63 €	01.02.2019	sonstige Infrastruktur	Oberhausen-Styrum Akazienstraße 77 46045 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Das Satteldach sowie der Toilettenanbau des Gebäudes der Ruhrwerkstatt (Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Arbeit mbH) werden gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. Die alten bzw. maroden Dachpfannen und die alte Dämmung werden demontiert und entsorgt. Das Dach wird komplett mit einer Aufdachdämmung oberhalb der vorhandenen Sparren versehen und mit Betondachsteinen neu eingedeckt. Die Dachflächenfenster werden der neuen Dämmung entsprechend erneuert. Zudem wird die alte Heizungsanlage gegen eine neue Brennwertanlage ersetzt.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 88.000,00 € 2) 72.000,00 €	01.02.2019	sonstige Infrastruktur	Oberhausen-Buschhausen Alemannenstraße 1 46149 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die Begegnungsstätte Buschhausen des AWO-Kreisverbandes Oberhausen wird gemäß den Richtlinien der EnEV energetisch saniert. Es erfolgt eine Erneuerung der Fenster und Zugangstüren, Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems an der Fassade sowie am Übergangsbereich zu den Fundamenten. Darüber hinaus wird eine Flachdachsanierung mit neuer Deckenverkleidung vorgenommen.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 107.000,00 € 2) 87.545,45 €	01.02.2019	sonstige Infrastruktur	Oberhausen-Schmachtendorf Forststraße 71 46147 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Sanierung der Fenster und Türen des Evangelischen Jugendzentrums Schmachtdorf gemäß den Richtlinien der EnEV. Ersetzen der alten Fenster und Türen durch neue Aluminiumfenster und Türen mit Wärmeschutzverglasung.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 25.000,00 € 2) 20.454,55 €	01.02.2019	frühkindliche Infrastruktur	Oberhausen-Schmachtendorf Arnheimer Straße 31 46147 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Es erfolgt eine energetische Sanierung der Fenster des Evangelischen Kindergartens Schmachtdorf gemäß den Richtlinien der EnEV. Die alten Fenster werden ausgebaut und entsorgt und durch neue Kunststofffenster mit Wärmeschutz- sowie Verbundverglasung ersetzt.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 175.000,00 € 2) 143.181,81 €	01.03.2019	sonstige Infrastruktur	Familienzentrum Schatzkiste der Lebenshilfe Oberhausen Am Stemmersgraben 8 46117 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die vorhandene Fassade wird gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. Die Glasfront auf der Rückseite wird durch neue, energieeinsparende Glaselemente ersetzt. An der Vorderseite sowie der freien Giebelseite wird die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem energetisch saniert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 301.600,00 € 2) 246.763,63 €	01.02.2019	sonstige Infrastruktur	Ehemaliges Verwaltungsgebäude (Bauteil A) Hasenstraße 15 46119 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die vorhandene Fassade, die Fenster sowie das Dach werden energetisch saniert. Die Fassade wird hierzu mit einer Wärmedämmung versehen. Die Fenster werden ausgebaut und erneuert. Darüber hinaus wird das zur Zeit nicht gedämmte Dach mit einer Dämmung versehen und neu eingedeckt. Die gesamte Sanierung erfolgt gemäß den Richtlinien der EnEV.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 374.500,00 € 2) 337.050,00 €	01.05.2019	Schulinfrastruktur	Oberhausen-Osterfeld Arminstraße 2 a 46117 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die gesamte Lüftungsanlage der Schillerschule ist energetisch nicht mehr vertretbar. Es erfolgt eine Erneuerung der Wärmeversorgung und der Lüftungstechnischen Anlage (Küche, Turnhalle, Lehrschwimmbecken). Die BauO NRW schreibt eine entsprechende Ausstattung vor. Die Ausstattung der RLT-Anlage besteht aus den Funktionen der kontrollierten Be- und Entlüftung, verbunden mit einer Erwärmung und Entfeuchtung. Ebenfalls sind eine Wärmerückgewinnung, eine bedarfsgerechte Regelung mit Frequenzumrichtern (FU), das heißt, die Drehzahlregelung der Ventilatoren vorgesehen und die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie ErP 2018 (Energy-related-Products-Directive) werden beachtet.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 425.000,00 € 2) 382.500,00 €	01.05.2019	Schulinfrastruktur	Alt-Oberhausen Goebenstraße 140 46045 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die gesamte Lüftungsanlage der Anne-Frank-Realschule ist energetisch nicht mehr vertretbar. Es erfolgt eine Erneuerung der Wärmeversorgung, der Lüftungstechnischen Anlage sowie eine Gebäudeautomation. Die BauO NRW schreibt eine entsprechende Ausstattung vor. Die Ausstattung der RLT-Anlage besteht aus den Funktionen der kontrollierten Be- und Entlüftung, verbunden mit einer Erwärmung und Entfeuchtung. Ebenfalls sind eine Wärmerückgewinnung, eine bedarfsgerechte Regelung mit Frequenzumrichtern (FU), das heißt, die Drehzahlregelung der Ventilatoren vorgesehen und die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie ErP 2018 (Energy-related-Products-Directive) werden beachtet.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 466.000,00 € 2) 419.400,00 €	01.05.2019	Schulinfrastruktur	Oberhausen-Sterkrade Potsdamer Straße 2 46145 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die gesamte Lüftungsanlage der Friedrich-Ebert-Realschule ist energetisch nicht mehr vertretbar. Es erfolgt eine Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage und der Lüftungstechnischen Anlage (Turnhalle und Aula). Die BauO NRW schreibt eine entsprechende Ausstattung vor. Die Ausstattung der RLT-Anlage besteht aus den Funktionen der kontrollierten Be- und Entlüftung, verbunden mit einer Erwärmung und Entfeuchtung. Ebenfalls sind eine Wärmerückgewinnung, eine bedarfsgerechte Regelung mit Frequenzumrichtern (FU), das heißt, die Drehzahlregelung der Ventilatoren vorgesehen und die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie ErP 2018 (Energy-related-Products-Directive) werden beachtet.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 593.000,00 € 2) 533.700,00 €	01.05.2019	Schulinfrastruktur	Oberhausen-Sterkrade Tirpitzstraße 41 46145 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die gesamte Lüftungsanlage des Sophie-Scholl-Gymnasiums ist energetisch nicht mehr vertretbar. Es erfolgt eine Erneuerung der Lüftungstechnischen Anlage (Aula) unter Beachtung der Versammlungsstätten-VO. Die BauO NRW schreibt eine entsprechende Ausstattung vor. Die Ausstattung der RLT-Anlage besteht aus den Funktionen der kontrollierten Be- und Entlüftung, verbunden mit einer Erwärmung und Entfeuchtung. Ebenfalls sind eine Wärmerückgewinnung, eine bedarfsgerechte Regelung mit Frequenzumrichtern (FU), das heißt, die Drehzahlregelung der Ventilatoren vorgesehen und die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie ErP 2018 (Energy-related-Products-Directive) werden beachtet.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 719.950,00 € 2) 647.955,00 €	01.05.2019	Schulinfrastruktur	Alt-Oberhausen Lohstraße 29 46047 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die gesamte Lüftungsanlage des Heinrich-Heine-Gymnasiums ist energetisch nicht mehr vertretbar. Es erfolgt eine Erneuerung der Lüftungstechnischen Anlage (Aula, Turnhalle und Lehrschwimmbecken) unter Beachtung der Versammlungsstätten-VO. Die BauO NRW schreibt eine entsprechende Ausstattung vor. Die Ausstattung der RLT-Anlage besteht aus den Funktionen der kontrollierten Be- und Entlüftung, verbunden mit einer Erwärmung und Entfeuchtung. Ebenfalls sind eine Wärmerückgewinnung, eine bedarfsgerechte Regelung mit Frequenzumrichter (FU), das heißt, die Drehzahlregelung der Ventilatoren vorgesehen und die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie ErP 2018 (Energy-related-Products-Directive) werden beachtet.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 180.000,00 € 2) 162.000,00 €	02.01.2019	Schulinfrastruktur	Oberhausen-Buschhausen Hagedornstraße 77 46149 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die Fassade des dreigeschossigen Erweiterungsbaus der Schule an der Hagedornstraße wird gemäß den Richtlinien der EnEV saniert. In einem ersten Bauabschnitt wird die am stärksten belastete Fassadenseite erneuert und energetisch aufgewertet. Zusätzlich erhalten die Klassen einen Sonnenschutz.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 2.005.500,00 € 2) 1.782.000,00 €	01.02.2019	Schulinfrastruktur	Alt-Oberhausen Christian-Steger-Straße 11 46045 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Es erfolgt eine Fassadensanierung am Gebäudeteil A des Elsa-Brändström-Gymnasiums. An allen Seiten werden Trapezblechverkleidungen ausgebaut. Die Ost- und Westfassade erhalten durchgehende Fensterbänder entsprechend der gültigen EnEV. Darüber hinaus wird an diesen Seiten ein Sonnenschutz angebracht. Die Nord- und Südfassade erhalten eine LM-Profilsystemverkleidung einschließlich System-Unterkonstruktion. Weiterhin wird an allen Seiten eine 17 cm starke Dämmung aufgebracht.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 215.000,00 € 2) 193.500,00 €	01.06.2019	sonstige Infrastruktur	Alt-Oberhausen Danziger Straße 11-13 46049 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die Fenster im gesamten Verwaltungsgebäude Danziger Straße 11 bis 13 müssen erneuert werden. Energetisch sind über die vorhandenen Fenster erhebliche Wärmeverluste zu beklagen, so dass der energetische Nutzen deutlich dargestellt werden kann. Die denkmalrechtliche Erlaubnis zur Erneuerung der Fenster liegt vor. Der Einbau erfolgt unter Beachtung der zurzeit gültigen EnEV.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 195.000,00 € 2) 175.500,00 €	01.06.2019	sonstige Infrastruktur	Oberhausen-Osterfeld Bottroper Straße 183 46117 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die Fenster im gesamten Verwaltungsgebäude Rathaus Osterfeld müssen erneuert werden. Energetisch sind über die vorhandenen Fenster erhebliche Wärmeverluste zu beklagen, so dass der energetische Nutzen deutlich dargestellt werden kann. Die denkmalrechtliche Erlaubnis zur Erneuerung der Fenster liegt vor. Der Einbau erfolgt unter Beachtung der zurzeit gültigen EnEV.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 75.500,00 € 2) 67.950,00 €	01.06.2019	sonstige Infrastruktur	Oberhausen-Sterkrade Steinbrinkstraße 186 46145 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Die Fenster im gesamten Verwaltungsgebäude Rathaus Sterkrade müssen erneuert werden. Energetisch sind über die vorhandenen Fenster erhebliche Wärmeverluste zu beklagen, so dass der energetische Nutzen deutlich dargestellt werden kann. Die denkmalrechtliche Erlaubnis zur Erneuerung der Fenster liegt vor. Der Einbau der Fenster erfolgt unter Beachtung der zurzeit gültigen EnEV.
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 1.000.000,00 € 2) 900.000,00 €	01.07.2019	sonstige Infrastruktur	Alt-Oberhausen Brücktorstraße 30 46047 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Das Gebäude der Feuerwache I wird energetisch saniert. Das Gebäude wurde Ende der 70-er Jahre errichtet. Die Fassade weist mittlerweile altersgemäß erhebliche Mängel auf, was zu energetischen Energieverlusten auch im Bereich der Fenster führt. Durch die Sanierung der Fassadendämmung des Gebäudes entsteht eine entsprechende Energieeinsparung sowie eine geringere Schadstoffimmission und eine Verbesserung der klimatischen Verhältnisse im Gebäude. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Rahmen und unter Beachtung der zurzeit gültigen EnEV.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Oberhausen, kreisfreie Stadt	1) 250.000,00 € 2) 225.000,00 €	01.09.2019	Lärmbekämpfung	Oberhausen-Sterkrade Weierstraße 145 -195 46149 Oberhausen, kreisfreie Stadt	Erneuerung von ca. 3.200 qm Deck- und Binderschicht Weierstraße von Weseler Straße bis Bahnbrücke mit einem geräuschkindernden Fahrbahnbelag zur Verminderung von Lärmbelastungen einschließlich erforderlicher Straßenrandeinfassungs- und Markierungsarbeiten. Die Maßnahme ist Bestandteil des kommunalen Lärmaktionsplanes (Stufe 2) vom 13.02.2017 (Ausweisung als Lärmschwerpunkt). Durch die Fahrbahnsanierung mit lärminderndem Asphalt wird eine Lärminderungswirkung von 3 dB(A) erzielt.
Remscheid, kreisfreie Stadt	1) 1.612.961,73 € 2) 1.451.665,55 €	01.12.2015	Schulinfrastruktur	Lennep Röntgenstraße 6 42897 Remscheid, kreisfreie Stadt	Sanierung Atriumgebäude Röntgen-Gymnasium. Fassaden- und Fenstersanierung, Austausch der gesamten Fensteranlage, Wärmedämmung der Fassade, Einbau der notwendigen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Es ergeben sich Synergien durch den benachbarten Bau einer Dreifachsporthalle. Die Anforderungen der EnEV werden erfüllt.
Remscheid, kreisfreie Stadt	1) 750.000,00 € 2) 675.000,00 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Alt-Remscheid Freiheitstraße 146 42853 Remscheid, kreisfreie Stadt	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg. Austausch der gesamten Fensteranlage, Wärmedämmung der Fassade, Sanierung und Wärmedämmung des Daches, Erneuerung der Heizungs- und Beleuchtungstechnik. Es ergeben sich Synergien in Zusammenhang mit der Sanierung des Hauptgebäudes. Die Umsetzung erfolgt EnEV-konform
Remscheid, kreisfreie Stadt	1) 1.365.000,00 € 2) 1.228.500,00 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Alt-Remscheid Brüderstraße 6-8 42853 Remscheid, kreisfreie Stadt	Albert-Einstein-Gesamtschule. Sanierung und Dämmung von Dachflächen inkl. Nutzung der Dachfläche für regenerative Energien zur Versorgung des Gebäudeteils Aula. Wärmedämmung der Fassade und Austausch der Fensteranlage und der Beleuchtungstechnik. Die Umsetzung erfolgt EnEV-konform.
Remscheid, kreisfreie Stadt	1) 190.000,00 € 2) 171.000,00 €	01.01.2017	Städtebau	Alt-Remscheid Brüderstraße 6-8 42853 Remscheid, kreisfreie Stadt	Gesamtschule. Anbau eines Aufzuges (Gebäudeteil Aula) zur Herstellung der Barrierefreiheit. Die Maßnahme liegt im Stadtentwicklungsgebiet "Innenstadt" angrenzend zum Stadtentwicklungsgebiet "Honsberg, Kremenholz". Beide Gebiete sollen durch die Schaffung verbindender Elemente miteinander verknüpft werden. Wesentlicher Bestandteil des Gesamtprojektes ist die Erneuerung der Sporthalle, die Öffnung des Schulhofes zum Stadtteilplatz. Die Aula wird zur Beratungs- und Begegnungsstätte ausgebaut.
Remscheid, kreisfreie Stadt	1) 295.000,00 € 2) 265.500,00 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Alt-Remscheid Brüderstraße 6-8 42853 Remscheid, kreisfreie Stadt	Albert-Einstein-Gesamtschule. Ergänzung der Wärmeerzeugung durch regenerative Energiegewinnung und innovative Energiespeicherung. Die Maßnahme wird EnEV-konform umgesetzt
Remscheid, kreisfreie Stadt	1) 275.000,00 € 2) 247.500,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Süd Auf dem Knapp 23 42855 Remscheid, kreisfreie Stadt	Austausch des Wärmeerzeugers (25 Jahre), der Warmwasserbereitung und Installation eines Blockheizkraftwerkes. Die Umsetzung erfolgt EnEV-konform.
Remscheid, kreisfreie Stadt	1) 120.000,00 € 2) 108.000,00 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	Hasten Cleffstraße 2-4 42853 Remscheid, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Wärmeerzeugung im Deutschen Werkzeugmuseum (Historisches Zentrum). Austausch der Wärmeerzeuger (25 Jahre). Die Umsetzung erfolgt EnEV-konform.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Remscheid, kreisfreie Stadt	1) 360.000,00 € 2) 324.000,00 €	01.01.2017	Luftreinhaltung	Alt-Remscheid Freiheitstraße 42853 Remscheid, kreisfreie Stadt	Mit der Durchführung der Erneuerung der 8 LZA ist eine abgestimmte Schaltung der einzelnen Anlagen möglich, was derzeit mit den alten Anlagen nicht machbar ist. Durch die abgestimmte Schaltung wird eine Verflüssigung des Verkehrs erreicht. Das führt auch zu einer Verringerung der NO2emissionen. Mit dieser Maßnahme würde die Stadt RS die entsprechende verbindliche Forderung aus dem gültigen Luftreinhalteplan der BezReg erfüllen. Die Maßnahme erfolgt auf der Freiheitstraße.
Remscheid, kreisfreie Stadt	1) 587.000,00 € 2) 528.300,00 €	01.01.2016	Lärmbekämpfung	Bergisch-Born Bergisch Born 93-172 42897 Remscheid, kreisfreie Stadt	Ausbau mit lärmoptimierten Asphalt Bergisch Born - 1. Bauabschnitt. In einem ersten Abschnitt wurde die Straße vom Knotenpunkt B51 / B237 bis zur Raiffeisenstraße lärmoptimiert. Ein weiterer Abschnitt bis zur OD in Richtung Lennep wird später im Rahmen des KInvFöG in Angriff genommen.
Remscheid, kreisfreie Stadt	1) 1.300.000,00 € 2) 1.170.000,00 €	01.01.2016	Lärmbekämpfung	Bergisch-Born Bergisch Born 51-93 42897 Remscheid, kreisfreie Stadt	Ausbau mit lärmoptimierten Asphalt Bergisch Born - 2. Bauabschnitt. In einem weiteren Abschnitt wird die Straße von der Raiffeisenstraße bis zur OD in Richtung Lennep lärmoptimiert.
Solingen, kreisfreie Stadt	1) 850.000,00 € 2) 765.000,00 €	08.09.2016	Schulinfrastruktur	Humboldtstraße 4 42719 Solingen, kreisfreie Stadt	Die Turnhalle mit einer Fläche von 2.331 m ² (BGF) wird energetisch saniert. Neben der Erneuerung des Flachdaches inclusive der notwendigen Dämmung wird die Deckenbeleuchtung ausgetauscht. Die Halle erhält eine Deckenstrahlheizung sowie eine neue Lüftungsanlage.
Solingen, kreisfreie Stadt	1) 1.811.000,00 € 2) 1.629.900,00 €	08.09.2016	Schulinfrastruktur	Felder Straße 35 42651 Solingen, kreisfreie Stadt	Das Gebäude mit einer Gesamtbruttogrundfläche von 8.894 m ² erhält mit Ausnahme des Neubautraktes eine neue Vorhangfassade (Trespa oder ähnlich). Gleichzeitig werden die Dachflächen dieser Bereiche erneuert und entsprechend der aktuellen EneV gedämmt.
Solingen, kreisfreie Stadt	1) 1.021.130,00 € 2) 919.017,00 €	04.10.2016	Schulinfrastruktur	Uhlandstraße 52 42699 Solingen, kreisfreie Stadt	Die Fensteranlage im Schulgebäude (Hauptgebäude, mit einer BGF von 3.682 m ²) sowie in der Turnhalle mit einer BGF von 2.083 m ² datiert aus dem Jahr 1974 und ist in großen Teilen abgängig. Die Fenster werden unter Berücksichtigung der aktuellen EneV insgesamt ausgetauscht.
Solingen, kreisfreie Stadt	1) 2.913.750,00 € 2) 1.275.750,00 €	13.09.2016	Schulinfrastruktur	Heidstraße 11 42719 Solingen, kreisfreie Stadt	Es soll ein Neubau entstehen, der die vorhandenen 6 Räume in den Pavillons ersetzen soll. Zusätzlich soll eine Erweiterung stattfinden, welche jedoch bei den förderfähigen Kosten keine Berücksichtigung finden wird. Die vorhandenen Pavillons befinden sich sowohl bauart- als auch altersbedingt in einem insbesondere energetisch desolaten Zustand. Ein Gutachter hat eine Sanierung im Bestand ausdrücklich nicht empfohlen. Der Ersatzbau wird die aktuellen Vorgaben aus EnEV und EEWärmeG erfüllen.
Solingen, kreisfreie Stadt	1) 511.157,00 € 2) 460.041,00 €	01.06.2018	Lärmbekämpfung	Lübecker Straße bis Grenzstraße Lübecker Straße 19 bis 92 a 1 42697 Solingen, kreisfreie Stadt	Zur lärmindernden Wirkung wird auf der Hildener Straße im Abschnitt Grenzstraße bis Lübecker Straße eine Asphaltbetondecke nach ZTV-Asphalt aufgebracht. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 db (A).
Solingen, kreisfreie Stadt	1) 280.784,00 € 2) 252.705,60 €	01.12.2018	Lärmbekämpfung	Höhscheider Weg komplett Höhscheider Weg 3 bis 52 1 42699 Solingen, kreisfreie Stadt	Zur Lärminderung wird auf dem kompletten Höhscheider Weg eine Asphaltbetondecke aus ZTV-Asphalt aufgebracht. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 db (A).

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Solingen, kreisfreie Stadt	1) 186.465,00 € 2) 167.818,50 €	01.07.2018	Lärmbekämpfung	Löhdorfer Straße (Schorberger Straße bis Watzmannstraße) Löhdorfer Straße 33 bis 119 1 42699 Solingen, kreisfreie Stadt	Zur Lärminderung wird auf der Löhdorfer Straße eine Asphaltbetondecke nach ZTV Asphalt aufgebracht. Die Lärminderung beträgt mindestens 2 db (A).
Solingen, kreisfreie Stadt	1) 259.670,00 € 2) 233.703,00 €	01.07.2018	Lärmbekämpfung	Wipperauer Straße (Landwehrstraße bis Opladener Straße) Wipperauer Straße 10 bis 66 b 1 42699 Solingen, kreisfreie Stadt	Zur Lärminderung wird auf der Wipperauer Straße eine Asphaltbetondecke nach ZTV Asphalt aufgebracht.
Solingen, kreisfreie Stadt	1) 234.670,00 € 2) 211.203,00 €	01.07.2018	Lärmbekämpfung	Schützenstraße (Ritterstraße bis Burger Landstraße) Schützenstraße 158 - 231 1 42659 Solingen, kreisfreie Stadt	Zur Lärminderung bzw. zum Lärmschutz wird auf der Schützenstraße eine Asphaltbetondecke nach ZTV Asphalt aufgebracht.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 750.000,00 € 2) 553.500,00 €	01.02.2017	Lärmbekämpfung	Wuppertal-Ronsdorf Staubenthaler Str. (v. Elias-Eller-Str. bis Staubenthaler Höhe) ohne 42369 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Erneuerung von ca. 5.300 qm Deck-, Binder- und Tragschicht der Staubenthaler Str. (von Elias-Eller-Str. bis Staubenthaler Höhe) mit einem geräuschmindernden Fahrbelag zur Verminderung von Lärmbelastungen einschl. erforderlicher Straßenrandeinfassungs- und Markierungsarbeiten. Streckenlänge ca. 500 m. gewähltes Material Asphaltbeton AC 8 DS. Die Maßnahme ist Bestandteil des kommunalen Lärmaktionsplans v. 03.11.2013. Ausweisung als Lärmschwerpunkt
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 880.000,00 € 2) 648.000,00 €	02.05.2017	Lärmbekämpfung	Wuppertal-Uellendahl/Katernberg Hainstraße (von Westfalenweg bis Bremer Str.) ohne 42109 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Erneuerung von ca. 11.000 qm Deck-, Binder- und Tragschicht der Hainstraße (von Westfalenweg bis Bremer Str.) mit einem geräuschmindernden Fahrbelag zur Verminderung von Lärmbelastungen einschl. erforderlicher Straßenrandeinfassungs- und Markierungsarbeiten. Streckenlänge ca. 1.350 m. gewähltes Material: Asphaltbeton AC 8 DS
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 500.000,00 € 2) 369.000,00 €	01.03.2018	Lärmbekämpfung	Wuppertal-Barmen Klingelholl (von Alarichstraße bis Westkoter Str.) ohne 42281 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Erneuerung von ca. 5.000 qm Deck-, Binder- und Tragschicht der Straße Klingelholl (von Alarichstraße bis Westkoter Str.) mit einem geräuschmindernden Fahrbelag zur Verminderung von Lärmbelastungen einschl. erforderlicher Straßenrandeinfassungs- und Markierungsarbeiten. Streckenlänge ca. 510 m. gewähltes Material: Asphaltbeton AC 8 DS. Die Maßnahme ist Bestandteil des kommunalen Lärmaktionsplans v. 03.11.2013. Ausweisung als Lärmschwerpunkt.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 450.000,00 € 2) 333.000,00 €	01.03.2018	Lärmbekämpfung	Wuppertal-Oberbarmen Königsberger Straße (von Allensteiner Str. bis Vor der Beule) ohne 42277 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Erneuerung von ca. 5.000 qm Deck-, Binder- und Tragschicht der Königsberger Straße (von Allensteiner Str. bis Vor der Beule) mit einem geräuschmindernden Fahrbelag zur Verminderung von Lärmbelastungen einschl. erforderlicher Straßenrandeinfassungs- und Markierungsarbeiten. Streckenlänge ca. 600 m. gewähltes Material: Asphaltbeton AC 8 DS. Die Maßnahme ist Bestandteil des kommunalen Lärmaktionsplans v. 03.11.2013. Ausweisung als Lärmschwerpunkt

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 5.000.000,00 € 2) 4.500.000,00 €	02.11.2016	sonstige Infrastruktur	Wuppertal (gesamtes Stadtgebiet) verschiedene ohne 42103 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Mast- und Hängeleuchten) im gesamten Stadtgebiet zur nachhaltigen Senkung des Energiebedarfs bzw. der Energiekosten. Austausch von ca. 2.600 Seilleuchten und 6.150 Mastleuchten mit Langfeldleuchtstoff- und Natriumhochdrucklampen durch LED-Leuchten. Durch die Erneuerung werden jährlich ca. 1,35 Mio. kWh sowie 790 Tsd. kg CO ₂ eingespart.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 1.625.000,00 € 2) 1.462.500,00 €	09.01.2017	Städtebau	Wuppertal-Elberfeld Schlössergasse, Wirmhof, Mäuerchen, Stocksgasse etc. ohne 42103 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Erneuerung von ca. 5.000 qm Pflasterfläche inkl. Erneuerung des Unterbaus sowie Einbau eines taktilen Leitelements zur Verbesserung in den Fußgängerbereichen von Schlössergasse, Wirmhof, Mäuerchen, Armin-T.-Wegner-Platz, Stocksgasse, Schwanenstraße, Schöne Gasse und Herzogstraße. Diese Flächen befinden sich im Sanierungsgebiet Innenstadt Elberfeld. Neben der Beseitigung von städtebaulichen Missständen wird durch den Abbau von Hindernissen auch die Barrierefreiheit im öffentl. Raum hergestellt.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 2.100.000,00 € 2) 1.800.000,00 €	03.07.2017	Städtebau	Wuppertal-Barmen Schuchardstr., Rolingswerth, Lindenstr., Heubrich ohne 42275 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Erneuerung von ca. 3.500 qm Pflasterfläche inkl. Erneuerung des Unterbaus sowie Einbau eines taktilen Leitelements in den Fußgängerbereichen von Schuchardstraße, Rolingswerth, Lindenstraße und Heubrich (von Werth bis Zwinglstr.). Diese Flächen befinden sich im Sanierungsgebiet Innenstadt Barmen. Neben der Beseitigung von städtebaulichen Missständen wird durch den Abbau von Hindernissen auch die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum hergestellt.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 4.400.000,00 € 2) 3.242.700,00 €	27.05.2016	frühkindliche Infrastruktur	Rudolfstr. 100 42285 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Es handelt sich um den Neubau einer sechsprüppigen Kindertagesstätte in der Rudolfstr. 100. Der Neubau wird nach den Vorgaben der EnEV 2016 und des EEWärmeG geplant. Es wird die Umsetzung des Passivhausstandards angestrebt. Die Kindertagesstätten werden darüber hinaus mit den erforderlichen Außenanlagen zur frühkindlichen Förderung versehen.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 4.322.419,00 € 2) 1.900.000,00 €	29.01.2016	frühkindliche Infrastruktur	Staubenthaler Str. 39 42369 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Es handelt sich um den Neubau einer sechsprüppigen Kindertagesstätte. Der Neubau wird nach den Vorgaben der EnEV 2016 und des EEWärmeG geplant. Es wird die Umsetzung des Passivhausstandards angestrebt. Die Kindertagesstätten werden darüber hinaus mit den erforderlichen Außenanlagen zur frühkindlichen Förderung versehen.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 4.556.000,00 € 2) 2.039.073,00 €	29.08.2016	frühkindliche Infrastruktur	Hatzfelder Str. 110 42281 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Es handelt sich um den Neubau einer sechsprüppigen Kindertagesstätte. Der Neubau wird nach den Vorgaben der EnEV 2016 und des EEWärmeG geplant. Es wird die Umsetzung des Passivhausstandards angestrebt. Die Kindertagesstätten werden darüber hinaus mit den erforderlichen Außenanlagen zur frühkindlichen Förderung versehen.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 4.058.474,00 € 2) 2.500.000,00 €	28.02.2016	frühkindliche Infrastruktur	Ahrstr. 35 42117 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Es handelt sich um den Neubau einer vierprüppigen Kindertagesstätte. Der Neubau wird nach den Vorgaben der EnEV 2016 und des EEWärmeG geplant. Es wird die Umsetzung des Passivhausstandards angestrebt. Die Kindertagesstätten werden darüber hinaus mit den erforderlichen Außenanlagen zur frühkindlichen Förderung versehen.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 1.500.000,00 € 2) 389.375,00 €	13.02.2017	Schulinfrastruktur	GS Peterstr. 26/28 42287 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Sanierung der Schulsporthalle GS Peterstr. Das Gebäude wird gem. EnEV 2016 vollständig saniert. Dabei werden Fassade und Dach hochwertig gedämmt. Alle Fenster werden durch dreifach verglaste Fenster ersetzt. Das Heizungsnetz und die Heizzentrale werden ersetzt, um diese dem verringerten Heizwärmebedarf anzupassen. Die bestehende Luftheizung wird durch eine Fußboden- oder Deckenstrahlheizung ersetzt. Die Beleuchtungsanlage wird durch LED Leuchten mit zugehöriger Präsenzsteuerung ersetzt. In diesem Zusammenhang werden Teilabbrucharbeiten an den Umkleiden erforderlich.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 1.500.000,00 € 2) 389.370,00 €	13.02.2017	Schulinfrastruktur	Nathrather Str. 156 42327 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Die Turnhalle der Grundschule Nathrather Straße entstand 1981 und ist seitdem energetisch nicht mehr überarbeitet worden. Im Rahmen der Sanierung wird eine vollständige Sanierung der Gebäudehülle und technischen Anlagen gem. EnEV 2016 vorgenommen. Dabei werden die Fassade, das Dach und der Schwingboden hochwertig gedämmt. Alle bestehenden Fenster werden durch moderne, dreifach verglaste Fenster ersetzt. Die Beleuchtung wird durch LED Leuchten ersetzt. Die Kessel aus dem Jahre 1981 werden gegen effiziente neue Kessel getauscht. Die bestehende Luftheizung wird zurückgebaut und durch eine effiziente Deckenstrahlheizung oder eine Fußbodenheizung ersetzt (technische und statische Planung noch nicht abgeschlossen). Die Umkleiden und die Halle erhalten eine mechanische Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 2.478.900,00 € 2) 1.620.000,00 €	15.01.2016	Schulinfrastruktur	Heinrich-Böll-Str. 240/250 42277 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Sanierung umfasst das Gebäude 1 der Gesamtschule Heinrich-Böll-Straße. Vollständige Sanierung der Gebäudehülle. Fassade und das Dach werden hochwertig gedämmt. Alle bestehenden Holzfenster werden durch dreifach verglaste Fenster ersetzt. Es wird ein außenliegender Sonnenschutz vorgesehen, um den sommerlichen Wärmeschutz zu gewährleisten und um auf Kühlung verzichten zu können. Die Beleuchtungsanlage wird durch LED Leuchten ersetzt.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 550.000,00 € 2) 306.000,00 €	29.04.2016	Schulinfrastruktur	Ferdinand-Lassalle-Str. 28/30 42369 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Die Turnhalle der Grundschule Ferdinand-Lassalle-Straße entstand 1972 und ist seitdem energetisch nicht mehr überarbeitet worden. Im Rahmen der Sanierung wurden die Glasflächen der Halle erneuert sowie der Schwingboden gedämmt. Alle bestehenden Fenster werden durch moderne, dreifach verglaste Fenster ersetzt. Darüber hinaus wird die Beleuchtung der Halle auf aktuelle LED Technik umgestellt.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 1.976.000,00 € 2) 738.000,00 €	31.08.2015	Schulinfrastruktur	Rottsieper Höhe 14 42349 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Sanierung Schulsporthalle Rottsieper Höhe gem. EnEV 2016. Neuaufbau der Außenwände. Lediglich die Stützen mit dem angeschlossenen Dachtragwerk bleiben erhalten. Dämmung von Dach und Fassade. Alle bestehenden Fenster werden durch dreifach verglaste Fenster ersetzt. Die Beleuchtung wird durch LED Leuchten ersetzt. Neuer Heizkessel. Einbau einer effizienten Fußbodenheizung. Einbau einer mechanischen Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung. Wiederherstellung der Umkleiden, die für die Arbeiten zurück gebaut werden müssen.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 870.000,00 € 2) 389.374,00 €	04.03.2016	Schulinfrastruktur	Reichsgrafenstr. 26/38 42119 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Sanierung Schulsporthalle Reichsgrafenstr. Im Rahmen der Baumaßnahme wird eine Teilsanierung der Gebäudehülle vorgenommen. Dabei werden Teile der Fassade unter Einhaltung der EnEV gedämmt. Die bestehenden Glasbausteinwände werden durch moderne, dreifach verglaste Fenster ersetzt.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	08.01.2018	Städtebau	Wuppertal-Uellendahl/Katernberg Hainstraße (von Westfalenweg bis Bremer Str.) ohne 42109 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Ausbau von 9 der 11 Haltestellen in der Hainstraße gem. Zielsetzung des PBefG zum barrierefreien Ausbau bis 2022. Es handelt sich um eine eigenständige Fördermaßnahme des Städtebaus gem § 3 Ziffer 1c KInvFöG zur Sicherung des innenstadtnahen Wohnstandortes. Das sozial-infrastrukturell gut ausgestattete Wohnquartier östlich der Hainstr. weist Schwächen in der Nahversorgung auf und die nur ca. 2 km entfernte Innenstadt ist fußläufig nur schwer erreichbar.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 270.000,00 € 2) 225.000,00 €	02.02.2016	Schulinfrastruktur	Mercklinghausstr. 11 42389 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Die Turnhalle der Grundschule Mercklinghausstraße 11 entstand 1961 und ist seitdem energetisch nicht überarbeitet worden. Im Rahmen der Sanierung werden große Teile der Fassade von Halle und Umkleidebereich gedämmt. Lediglich die bereits erneuerten Giebelbereiche mit Schieferdeckung verbleiben im aktuellen Zustand. Die Dachflächen werden ebenfalls überarbeitet und gedämmt. Im Rahmen der Sanierung werden alle bestehenden Fenster durch moderne, dreifach verglaste Fenster ersetzt.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 43.000.000,00 € 2) 1.800.000,00 €	01.03.2017	frühkindliche Infrastruktur	Baumstr. bzw. Neviantstr. noch ohne Hausnummer 1 42117 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Es handelt sich um den Neubau einer sechsprüppigen Kindertagesstätte inkl. Außengelände. Der Neubau wird nach den Vorgaben der EnEV 2016 und des EEWärmeG geplant. Es wird die Umsetzung des Passivhausstandards angestrebt. Zur Einhaltung der Grenzwerte ist im energetischen Konzept eine Fotovoltaikanlage zwingend vorgesehen.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 3.900.000,00 € 2) 1.800.000,00 €	02.01.2017	frühkindliche Infrastruktur	Bromberger Straße 77 42287 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Es handelt sich um den Neubau einer sechsprüppigen Kindertagesstätte inkl. Außengelände in der Bromberger Straße . Der Neubau wird nach den Vorgaben der EnEV 2016 und des EEWärmeG geplant. Es wird die Umsetzung des Passivhausstandards angestrebt. Zur Einhaltung der Grenzwerte ist im energetischen Konzept eine Fotovoltaikanlage zwingend vorgesehen.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 4.300.000,00 € 2) 1.800.000,00 €	01.03.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dahler Straße 59 42389 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Es handelt sich um den Neubau einer sechsprüppigen Kindertagesstätte inkl. Außengelände in der Dahler Str. . Der Neubau wird nach den Vorgaben der EnEV 2016 und des EEWärmeG geplant. Es wird die Umsetzung des Passivhausstandards angestrebt. Zur Einhaltung der Grenzwerte ist im energetischen Konzept eine Fotovoltaikanlage zwingend vorgesehen.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 900.000,00 € 2) 769.500,00 €	01.06.2019	Städtebau	Wuppertal-Barmen Adolf-Röder-Gasse, Concordienstr., Werther Hof, Kl. Flurstr. etc. ohne 42275 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Erneuerung von 1.850 qm Pflasterfläche inkl. Unterbau sowie Einbau eines taktilen Leitelements im Fußgängerbereich des Sanierungsgebiets Innenstadt Barmen. In der Adolf-Röder-Gasse, der Concordienstr., dem Werther Hof, der Eugen-Rappoport-Str, der Kleinen Flurstr. und der Passage von Zwinglistr. zum Joh.-Rau-Platz wird neben der Beseitigung von städtebaulichen Missständen durch den Abbau von Hindernissen und dem Einbau eines taktilen Leitelements auch die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum verbessert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 300.000,00 € 2) 256.500,00 €	01.04.2019	Städtebau	Wuppertal-Elberfeld westl. Bereich der Herzogstr. und nördl. Teilbereich der Bankstr. ohne 42103 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Erneuerung von 870 qm Pflasterfläche inkl. Unterbau sowie Einbau eines taktilen Elements im Sanierungsgebiet der Innenstadt Elberfeld. Im westlichen Bereich der Herzogstraße und im nördlichen Teilbereich der Bankstr. wird neben der Beseitigung von städtebaulichen Missständen durch den Abbau von Hindernissen und dem Einbau eines taktilen Elements auch die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum verbessert.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 851.000,00 € 2) 580.000,00 €	01.07.2018	Schulinfrastruktur	Alarichstr. 44 Alarichstr. 44 42281 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Bei der Grundschule Alarichstraße 44 handelt es sich um einen Massivbau von 1965. Das Gebäude wurde vor rund 10 Jahren einer Teilsanierung unterzogen. Im Rahmen der aktuellen Maßnahme soll nun die seinerzeit zurückgestellte Dämmung der Außenfassade erfolgen. Da die Fassade in den letzten 10 Jahren deutlich gelitten hat, haben sich im Gebäude auch erhebliche Schimmelschäden eingestellt. Da die Kellergeschosse mittlerweile ebenfalls zu schulischen Zwecken und der Kinderbetreuung genutzt werden, sollen auch die erdberührten Kellerwände gedämmt werden. Die Sanierungsarbeiten werden nach den Anforderungen der EnEV 2016 ausgeführt.
Wuppertal, kreisfreie Stadt	1) 290.000,00 € 2) 261.000,00 €	07.10.2019	Luftreinhaltung	Wuppertal-Uellendahl/Katernberg Hainstraße (zwischen den Hausnummern 56 und 229) ohne 42109 Wuppertal, kreisfreie Stadt	Anlegung eines durchgängigen bergwärts führenden Schutzstreifens für den Radverkehr an der Hainstraße zwischen den Hausnummern 56 und 229 mit Hilfe einer baulichen Änderung des Gehweges im Rahmen der Förderung der Luftreinhaltung nach § 3 Nr. 1f KInvFöG NRW.
Kleve, Kreis	1) 1.208.788,72 € 2) 1.087.909,84 €	17.02.2016	sonstige Infrastruktur	Kreisverwaltung Kleve Nassauerallee 15-23 47533 Kleve, Stadt	Kreisverwaltung Kleve: Austausch der Beleuchtung in den Büros und Fluren durch LED-Leuchten und Präsenzmeldesteuerung einschl. der damit verbundenen Arbeiten.
Kleve, Kreis	1) 47.000,00 € 2) 42.300,00 €	17.02.2016	sonstige Infrastruktur	Kreisverwaltung Kleve Nassauerallee 15-23 47533 Kleve, Stadt	Austausch der Beleuchtung mit LED-Leuchten und Präsenzmeldesteuerung in der Tiefgarage der Kreisverwaltung Kleve.
Emmerich am Rhein, Stadt	1) 244.000,00 € 2) 219.600,00 €	01.08.2017	Schulinfrastruktur	Gesamtschule Emmerich am Rhein Paaltjessteeg 1 46446 Emmerich am Rhein, Stadt	Energetische Sanierung der Dachflächen der Gesamtschule Emmerich am Rhein gemäß der einschlägigen Vorschriften der EnEV incl. Gerüstkosten.
Emmerich am Rhein, Stadt	1) 414.000,00 € 2) 300.000,00 €	01.08.2017	Schulinfrastruktur	Gesamtschule Emmerich am Rhein Paaltjessteeg 1 46446 Emmerich am Rhein, Stadt	Erneuerung des gesamten Wärmeverteilnetzes der Gesamtschule Emmerich am Rhein gem. EnEV inkl. Austausch gegen neue Heizkörper, Verschließen der Heizkörpernischen und hydraulischem Abgleich. Verlegung einer Nahwärmeleitung zum Gebäude Brink zur effizienteren Ausnutzung der Wärmeerzeugungsanlagen.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Emmerich am Rhein, Stadt	1) 700.000,00 € 2) 630.000,00 €	01.08.2017	Schulinfrastruktur	Gesamtschule Emmerich am Rhein Paaltjessteege 1 46446 Emmerich am Rhein, Stadt	Erneuerung der alten thermisch nicht getrennten Aluminiumfenster gegen Holz-Aluminiumverbundfenster sowie der Erneuerung der Stahleingangstüranlagen gegen Aluminiumelemente gem. EnEV an der Gesamtschule Emmerich am Rhein.
Geldern, Stadt	1) 971.000,00 € 2) 873.900,00 €	01.08.2017	sonstige Infrastruktur	Stadtgebiet Geldern und den dazugehörigen Ortschaften Friedrich-Spee-Straße 1-43 47608 Geldern, Stadt	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung durch den Ersatz von Natriumdampflampen durch LED-Retrofitlampen und den Ersatz von Ansatzleuchten (Leuchtstofflampen) im Bereich der Straßenbeleuchtung. Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung ist einziges Ziel der Maßnahme.
Goch, Stadt	1) 305.000,00 € 2) 52.200,00 €	24.03.2017	frühkindliche Infrastruktur	Knobbenhof 18 47574 Goch, Stadt	Erweiterung / Neubau einer dritten, reinen Ü3 Kindergartengruppe (Gruppenform III) im Kindergarten St. Vincentius Asperden auf insgesamt drei Gruppen. Die Nutzfläche beträgt 106 qm. Es fallen Kosten an für das Herrichten und Erschließen, Bauwerk - Baukonstruktion, Bauwerk - Technische Anlagen, Außenanlagen und Baunebenkosten.
Goch, Stadt	1) 263.000,00 € 2) 236.700,00 €	01.05.2017	Schulinfrastruktur	Hubert-Houben-Str. 9 47574 Goch, Stadt	Energetische Sanierung des vorhandenen Flachdaches der Dreifachturnhalle des Städtischen Gymnasiums inklusive Erhöhung der Wärmedämmung gemäß den Vorgaben der aktuellen EnEV.
Goch, Stadt	1) 130.000,00 € 2) 117.000,00 €	01.05.2017	Schulinfrastruktur	Steinacker 15 47574 Goch, Stadt	Energetische Sanierung der Wärmeversorgungsanlagen inklusive Steuerung und der Lüftungstechnischen Anlagen in der Turnhalle der Niers-Kendel-Schule in Kessel gemäß den Vorgaben der aktuellen EnEV.
Goch, Stadt	1) 344.600,00 € 2) 130.000,00 €	30.04.2019	Luftreinhaltung	Klevert Straße, Ortsteil Pfalzdorf Klevert Straße x 47574 Goch, Stadt	Die Radwegerneuerung leistet einen entscheidenden Beitrag zur weiteren Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs im Zeichen der Nahmobilität auf das Fahrrad und unterstützt damit die Luftreinhaltung. Grunderneuerung eines einseitig gegenläufigen Geh- und Radweges mit einer Asphaltdecke im Ortsteil Pfalzdorf.
Kalkar, Stadt	1) 326.019,69 € 2) 293.417,72 €	29.09.2017	Luftreinhaltung	Markt 20 47546 Kalkar, Stadt	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 Allrad als Ersatzbeschaffung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kalkar. Die Gesamtkosten setzen sich aus den Kosten für das Fahrgestell, den feuerwehrtechnischen Aufbau und die feuerwehrtechnische Beladung zusammen. Das neu beschaffte Fahrzeug erfüllt die Abgasnorm "Euro VI"
Kleve, Stadt	1) 941.800,00 € 2) 847.620,00 €	01.07.2015	Schulinfrastruktur	Lindenallee 54 47533 Kleve, Stadt	Energetische Sanierung des Bestandsgebäudes der Gemeinschaftsgrundschule An den Linden im Rahmen einer Gesamtmaßnahme i.H.v. 4,64 Mio Euro. Das genannte Investitionsvolumen umfasst die energetische Sanierung des Altbaus in Form von Außen- und Dachdämmung, Erneuerung der Fenster sowie einer Heizungsinstallation.
Kleve, Stadt	1) 1.067.850,00 € 2) 961.065,00 €	01.03.2019	Schulinfrastruktur	Römerstraße 9 47533 Kleve, Stadt	Am Freiherr-vom-Stein Gymnasium können für den in 1899 errichteten Altbau durch folgende Maßnahmen energetische Einsparpotenziale erzielt werden:- die Erneuerung der Fenster, insbesondere der Fenster mit Einscheibenverglasung und alte Kunststoffenster - die Erneuerung der Dachflächen inklusive Dämmung und einer Erneuerung der Leitungsführung der Heizungstechnik im Dachgeschoss. Die Maßnahmen erfolgen unter Einhaltung der EnEV.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Kleve, Stadt	1) 264.000,00 € 2) 237.600,00 €	01.04.2017	Schulinfrastruktur	Klombekstraße 79 47533 Kleve, Stadt	Der eingeschossige Gebäudeteil mit Pausengang und WC-Anlage soll energetisch saniert werden. Die vorhandene Einscheibenverglasung soll durch eine hochgedämmte Aluminium-Pfosten-Riegelkonstruktion ersetzt, die vorhandene Dachfläche und Attika erneuert, neu abgedichtet und gedämmt werden. Für eine bessere Wärmeverteilung sollen zusätzliche Heizkörper installiert werden. Neue Präsenzmelder und tageslichtabhängige Beleuchtung mit LED-Technik sollen installiert werden.
Kleve, Stadt	1) 1.773.475,00 € 2) 1.247.312,00 €	01.05.2017	frühkindliche Infrastruktur	Ackerstraße 95 47533 Kleve, Stadt	Durch die Lebenshilfe gGmbH Leben und Wohnen wurde ein Grundstück an der Ackerstraße erworben, welches mit einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude bebaut ist. Dieses wurde bis zum Sommer 2016 als zweigruppiger Kindergarten genutzt. Nun soll die Außenanlage neu gestaltet, ein Anbau ergänzt, das bestehende Gebäude saniert und zu einer viergruppigen Kindertageseinrichtung erweitert werden. So werden insgesamt 75 Betreuungsplätze geschaffen, wovon 10 Plätze für Kinder mit Behinderungen vorges
Uedem	1) 1.122.953,21 € 2) 163.307,89 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	ländlich, Flächengemeinde Kervenheimer Straße 20 47589 Uedem	Umsetzung des Teilklimakonzeptes: Einbau von Präsenzmeldern in Fluren, Abdichtung und Dämmung des Kellers und Dämmung der Fassade inkl. Austausch der Fenster im Ost-Trakt, Dämmung der obersten Geschossdecke und Einbau einer Lüftungsanlage, Dämmung der Fassade des West-Traktes und Austausch der Fenster, Dämmung des mittleren Traktes, Austausch der Fenster sowie Dämmung der Heizkörpernischen im Altbau und Sanierung der Beleuchtung
Erkrath, Stadt	1) 700.000,00 € 2) 395.068,77 €	01.01.2016	Städtebau	Im gesamten Stadtgebiet verschiedene 40699 Erkrath, Stadt	Barrierefreier Ausbau v. 15 Bus-Haltestellen.Dadurch Herstell.d.Barrierefreiheit im ÖPNV,Beseitigung v.Defiziten u.Verbesserung d.infrastrukturellen Erschließung f.mobilitätseingeschränkte Personen in Erkrath.Durch d.Maßnahme erfolgt eine städtebauliche Funktionsschwächensanierung im Sinne d.§ 136Abs.2Nr.2,Abs.3Nr.1lit.g u. Abs.4BauGB.Es kommt zu einer Substanzverbesserung d.ÖPNV-Erschließung v.z.B.Senioreinrichtungen,kulturellen Einrichtungen,Schulen/Kindergärten,Weg zw.Wohnung+Arbeitsplatz
Heiligenhaus, Stadt	1) 188.000,00 € 2) 152.787,30 €	01.03.2016	frühkindliche Infrastruktur	Heiligenhaus Ludgerusstraße 3 42579 Heiligenhaus, Stadt	Schaffung einer notw. Mensa und eines zusätz. erforderl. Gruppenraumes mit Nebenräumen im städt. Kindergarten Steppkeshaus, als Investition in eine städt. Einrichtung der frühkindlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der EnEV. Zur Zeit sind Mensa und Küche in einem Raum untergebracht, dies ist rechtl. nicht zulässig, so dass ehemaliger Abstellraum in eine Mensa für Kinder umgebaut wird. Küche bleibt erhalten. Schaffung eines 6. Gruppenraumes für Kinder Ü-3 mit entsprechenden Nebenräumen.
Heiligenhaus, Stadt	1) 322.000,00 € 2) 261.688,89 €	01.03.2016	Schulinfrastruktur	Heiligenhaus Moselstraße 51 42579 Heiligenhaus, Stadt	Energetische Dach- und Teilfassadensanierung der bestehenden Grundschule inclusive der Erneuerung der Dachabdichtung gemäß aktueller EnEV. Das Schulgebäude, Bj. 1966, hat undichte und verschlissene Flachdachflächen, die erneuert werden. Im Rahmen der Erneuerung des Flachdaches wird die Wärmedämmung ausgetauscht. EG und OG verspringen, so dass die aufgehende Fassade zum Teil mit gedämmt und verändert wird. Teilfassade mit Eingangsbereich im EG wird aufgeglast und erneuert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Heiligenhaus, Stadt	1) 435.000,00 € 2) 353.551,32 €	01.03.2016	Schulinfrastruktur	Heiligenhaus Hülsbecker Straße 1 42579 Heiligenhaus, Stadt	Energetische Dach- und Teilfassadensanierung der bestehenden Schulsporthalle einschließlich der Erneuerung der Dachabdichtung gem. aktueller EnEV. Die Fassade wird in Teilbereichen bedingt durch die Dachsanierung angepasst.
Mettmann, Stadt	1) 5.840.000,00 € 2) 722.103,77 €	01.07.2016	Städtebau	Innenstadt Laubacher Str. 14 40822 Mettmann, Stadt	Umbau und Erweiterung der Feuerwache Mettmann Das in großen Teilen noch aus den 50 er und 70 er Jahren stammende Feuerwehrgebäude wird zum Teil abgerissen und den aktuellen Anforderungen des Feuerwehr- und Rettungsdienstbedarfsplanes entsprechend neu errichtet. Die Baumaßnahme wird auf den im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen für den Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Feuerwehr ausgeführt. .
Monheim am Rhein, Stadt	1) 615.000,00 € 2) 207.087,52 €	17.07.2017	Schulinfrastruktur	Kreis Mettmann Berliner Ring 5 40789 Monheim am Rhein, Stadt	Energetische Sanierung der Sekundarschule Monheim am Rhein durch Erneuerung der Fensteranlagen unter Einhaltung der EnEV. Demontage und fachgerechte Entsorgung der alten Aluminiumfenster und Austausch gegen neue Aluminiumfenster.
Velbert, Stadt	1) 980.000,00 € 2) 795.161,72 €	21.11.2016	frühkindliche Infrastruktur	Velbert-Mitte Am Schwanefeld 19 42551 Velbert, Stadt	Umfassende energetische Sanierung der Kindertagesstätte Am Schwanefeld in Velbert-Mitte bestehend u.a. aus der Errichtung hochgedämmter Fassaden, wärmeisolierter Fenster und des Dachs sowie des Einsatzes moderner, effizienter Gebäudetechnik im Bereich Heizung und Beleuchtung. Die gesetzlichen Bestimmungen zur energetischen Sanierung werden eingehalten.
Velbert, Stadt	1) 3.100.000,00 € 2) 2.790.000,00 €	18.04.2017	Schulinfrastruktur	Velbert-Mitte Kastanienallee 19-21 42549 Velbert, Stadt	Ersatzneubau einer Grundschule am neuen Standort Kastanienallee, Velbert, als wirtschaftl. einzige Alternative zur energet. Sanierung von 3 besteh. GS-Gebäuden. Der mit Mitteln des KInvFG zu fördernde Invest.-Anteil besteht aus: Erricht. hochgedämmter Fassaden, wärmeisolierter Fenster, des Dachs, des Einsatzes moderner, effiz. Gebäudetechnik. Die energet. Sanierung ist somit Ziel der zu fördernden Investition. Die Fördermittel werden ausschließl. für den Anteil der energet. Sanierung eingesetzt.
Rhein-Kreis Neuss, Kreis	1) 528.000,00 € 2) 475.000,00 €	01.07.2016	überbetriebliche Berufsbildungsstätten	BBZ Grevenbroich Bergheimer Str. 53 41515 Grevenbroich, Stadt	Umbau eines Werkstattgebäudes mit Teilabriss und Erweiterung zur Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte für das Kfz-Handwerk im Berufsbildungszentrum Grevenbroich.
Rhein-Kreis Neuss, Kreis	1) 4.800.000,00 € 2) 3.776.437,31 €	10.10.2016	Krankenhäuser	Dormagen Dr.-Geldmacher-Str. 20 41540 Dormagen, Stadt	In den Rhein-Kreis Neuss Kliniken besteht an beiden Krankenhausstandorten altersbedingter Bedarf zur Erneuerung der Gerätetechnik in der Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA). Darum wird die ZSVA der Rhein-Kreis Neuss Kliniken zentral am Standort Dormagen neugebaut. Bereits bestehende Räumlichkeiten werden teilweise abgerissen, umgebaut mit neuen Türöffnungen, Wärmeverteilnetzen, Klimaanlage, Innenwandverschiebungen und Starkstromanlagen. Zudem werden neue medizinische Geräte gekauft.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dormagen, Stadt	1) 783.000,00 € 2) 704.700,00 €	01.07.2016	Schulinfrastruktur	Sekundarschule Dormagen Bahnhofstraße 71 41539 Dormagen, Stadt	Die Fenster- und Türanlagen sowie die energetische Ertüchtigung der Wandflächen für die Gebäudetrakte durch ein Wärme-Verbundsystem werden erneuert. Die gesetzlichen Bestimmungen werden hierbei eingehalten.
Grevenbroich, Stadt	1) 165.588,50 € 2) 149.029,65 €	01.01.2018	Luftreinhaltung	ländlich Am Markt 2 41515 Grevenbroich, Stadt	Im Sinne des Ziels der Verbesserung der Luftqualität wird die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit der EURO-Norm VI für die städtische Feuerwehr - hauptamtliche Wache, Stadtmittelpunkt - vorgenommen. Das alte zu ersetzende Fahrzeug hatte seine erstmalige Zulassung am 01.10.1993 und wurde damit keiner Schadstoffklasse zugeordnet.
Grevenbroich, Stadt	1) 136.361,51 € 2) 122.725,35 €	01.12.2018	Luftreinhaltung	ländlich Am Markt 2 41515 Grevenbroich, Stadt	Im Sinne des Ziels der Verbesserung der Luftqualität wird die erforderliche Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers mit der Euro-Norm VI vorgenommen. Das alte zu ersetzende Fahrzeug erfüllt die Euro-Norm III.
Kaarst, Stadt	1) 49.801,50 € 2) 39.784,76 €	17.07.2017	Luftreinhaltung	Am Neumarkt 2 41564 Kaarst, Stadt	Das vorhandene Fahrzeug wurde aufgrund der veralteten Fahrzeug- und Abgastechnik (Euro III, Diesel) außer Dienst gestellt. Zur Verbesserung der Luftqualität verfügt der als Ersatzbeschaffung neu erworbene Kastenwagen über die neueste Motoren- und Abgastechnik nach Euro VI.
Neuss, Stadt	1) 328.930,00 € 2) 141.590,51 €	05.10.2015	Schulinfrastruktur	Markt 2 41460 Neuss, Stadt	Im Zuge der Umstrukturierung der Schullandschaft wird die Maximilian-Kolbe-Schule von einer Hauptschule zu einer Sekundarschule umfunktioniert. Das Gebäude wurde in den 70er Jahren errichtet. Im Rahmen der Maßnahme werden die Fenster aus dem Erbauungsjahr durch energieeffizientere Fenster (EnEV 2014) ausgetauscht, mit dem Ziel einer nachhaltigen Senkung des Energiebedarfes bzw. der Energiekosten.
Rommerskirchen	1) 103.500,00 € 2) 78.045,00 €	01.04.2018	Städtebau	Strategischer Bahndamm zwischen Anstel und Eckum Bahnstraße 51 41569 Rommerskirchen	Um in dem Abschnitt Anstel bis Bahnhof Rommerskirchen eine kreuzungsfreie und damit sichere und komfortablere Befahrung des strategischen Bahndammes zu ermöglichen, sind zwei fuß- und radverkehrstaugliche Brücken zu setzen. Die Maßnahme ist Teil eines Gesamtkonzeptes zur Aufwertung des Bahndammes. Der städtebauliche Bezug der Maßnahme ist gegeben.
Viersen, Kreis	1) 8.900.000,00 € 2) 5.109.796,00 €	01.01.2018	Städtebau	Gemarkung Dülken, Flur 40, Flurstücke 510 / 520 Ransberg 35 41751 Viersen, Stadt	Neubau eines Zentralarchivs für den Kreis Viersen u. seine kreisangehörigen Kommunen. Der städtebauliche Bezug ergibt sich aus der sowohl in verkehrstechnischer als auch infrastruktureller Hinsicht außergewöhnlichen Lage des städtebaulich integrierten Standortes mit seiner unmittelbaren Anbindung an Schul-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen sowie seiner Nähe zu weiteren privaten und öffentlichen Versorgungsangeboten. Nachhaltige u. sinnvolle Bereicherung des öffentlichen Nutzungsspektrums.
Grefrath	1) 360.000,00 € 2) 300.287,00 €	01.12.2017	Luftreinhaltung	Kreis Viersen Rathausplatz 3 47929 Grefrath	Ersatz eines ca. 25 Jahre alten Feuerwehrfahrzeugs im Haushaltsjahr 2018. E6 - Norm wird erfüllt. Finanzierungsmittel wurden haushaltsmäßig im Nachtragshaushalt 2017 veranschlagt. Auftragsvergabe Ende 2017.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Nettetal, Stadt	1) 899.000,00 € 2) 264.756,98 €	01.12.2015	Städtebau	Schaag Kindter Straße 26b 41334 Nettetal, Stadt	Der Bebauungsplan für das Feuerwehrgerätehaus wurde gem. § 13a BauGB aufgestellt. Aufgrund der beengten Verhältnisse auf dem Altgrundstück ließen sich die heutigen Anforderungen nicht erfüllen. Neubau an der Kindter Straße auf einer Teilfläche eines bisher überwiegend als Parkplatz genutzten Bereiches. Dieser Standort entspricht den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Nettetal an die künftige Sollstruktur der Standorte für Feuerwehrgerätehäuser in den Stadtteilen. (Idealplanung gemäß Schutzzieldefinition - Eintreffzeit am Einsatzort von acht Minuten). Neue Standort ist mit 650 m Luftlinie erheblich näher an dem angenommenen Idealstandort als das bisherige Feuerwehrgerätehaus. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Sh-258 ?Feuerwehrgerätehaus Kindter Straße? stellt eine kleine Teilfläche des im Jahr 1983 in Kraft getretenen B-Plans Br-120a ?Schaag-Süd? dar. Mit dem Neubau werden die energetischen Standards erheblich verbessert und die Rettungswege optimiert.
Niederkrüchten	1) 7.000,00 € 2) 6.300,00 €	11.05.2016	sonstige Infrastruktur	Ortsteil Niederkrüchten-Mitte Oberkrüchtener Weg 42 41372 Niederkrüchten	Zur energetischen Sanierung ist der Austausch von Heizungsumwälzpumpen (elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpen) sowie von Zirkulationspumpen (Hocheffizienz-Pumpen mit Zeitsteuerung zur Energie-Einsparung) im auch für den Schulsport benötigten Gebäude "Begegnungsstätte Niederkrüchten" erforderlich. Bei der energetischen Sanierung werden die gesetzlichen Grundlagen eingehalten.
Niederkrüchten	1) 7.500,00 € 2) 6.750,00 €	11.05.2016	sonstige Infrastruktur	Ortsteil Elmpt-Mitte Schulstraße 25 41372 Niederkrüchten	Austausch von Heizungsumwälzpumpen (elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpen) zur energetischen Optimierung des auch für den Schulsport genutzten Bürgerhauses. Bei der energetischen Sanierung werden die gesetzlichen Grundlagen eingehalten.
Niederkrüchten	1) 7.000,00 € 2) 6.300,00 €	11.05.2016	sonstige Infrastruktur	Ortsteil Niederkrüchten-Mitte Am Kamp 23 41372 Niederkrüchten	Austausch von Heizungsumwälzpumpen (elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpen) sowie Ausführung des hydraulischen Abgleiches zur energetischen Optimierung des auch für den Schulsport genutzten Mehrzweckgebäudes. Bei der energetischen Sanierung werden die gesetzlichen Grundlagen eingehalten.
Niederkrüchten	1) 23.900,00 € 2) 21.510,00 €	11.05.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Niederkrüchten-Mitte Oberkrüchtener Weg 40 41372 Niederkrüchten	Austausch von Heizungsumwälzpumpen (elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpen), Zirkulationspumpen sowie Ausführung des hydraulischen Abgleiches zur energetischen Optimierung der Schul- und Sportgebäude. Bei der energetischen Sanierung werden die gesetzlichen Grundlagen eingehalten.
Niederkrüchten	1) 9.000,00 € 2) 8.100,00 €	11.05.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Elmpt-Mitte Schulstraße 21 41372 Niederkrüchten	Austausch von Heizungsumwälzpumpen (elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpen) sowie Ausführung des hydraulischen Abgleiches zur energetischen Optimierung des Schulgebäudes. Bei der energetischen Sanierung werden die gesetzlichen Grundlagen eingehalten.
Niederkrüchten	1) 75.000,00 € 2) 67.500,00 €	12.05.2016	sonstige Infrastruktur	Ortsteil Dam Sohlweg 63 41372 Niederkrüchten	Durch die altersbedingte Undichtigkeit der vorhandenen Dachhaut ist kurzfristig mit einer Durchfeuchtung der Dämmung zu rechnen. Dadurch würde die vorh. Dämmung ihre Wirkung verlieren. Um dies aus energetischen Gründen zu verhindern, muß die vorhandene Dachhaut saniert werden. Bei der energetischen Sanierung werden die gesetzlichen Grundlagen eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Niederkrüchten	1) 90.000,00 € 2) 81.000,00 €	19.05.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Niederkrüchten-Mitte Oberkrüchtener Weg 40 41372 Niederkrüchten	Bei der kleinen Schulturnhalle sind aus energetischen Gründen folgende Maßnahmen notwendig: Demontage der Glasbausteine Wärmedämmung Wellblechfassade neue Lichtbänder Innenseitige Wandverkleidung mit OSB-Platten und Holzvertäfelung. Zur energetischen Effizienzsteigerung ist auch die Dacherneuerung notwendig. Bei der energetischen Sanierung werden die gesetzlichen Grundlagen eingehalten.
Niederkrüchten	1) 68.000,00 € 2) 61.200,00 €	19.05.2016	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Niederkrüchten-Brempt An den Tonwerken 44 41372 Niederkrüchten	In der Kindertageseinrichtung Brempt sind folgende energetischen Maßnahmen notwendig: "Demontage und Entsorgung der vorh. Dacheindeckung/Dachlattung und Konterlattung auf Untergrund aus Holz, wärmedämmende Unterdeckplatten Flachdachziegel liefern und eingelattete Dachfläche eindecken, sowie Neueinbau von energetische effektiven Dachflächenfenstern". Bei der energetischen Sanierung werden die gesetzlichen Grundlagen eingehalten.
Niederkrüchten	1) 25.000,00 € 2) 22.500,00 €	10.08.2016	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Overhetfeld Dorfstraße 2 41372 Niederkrüchten	Demontage des vorhandenen atmosphärischen Kessels und Montage eines Gasbrennwert-Kessels zur Effizienzsteigerung und Energieeinsparung
Niederkrüchten	1) 28.000,00 € 2) 25.200,00 €	10.08.2016	Schulinfrastruktur	Niederkrüchten-Mitte Oberkrüchtener Weg 40 41372 Niederkrüchten	Demontage der vorhandenen Steuer- und Schaltschrankkomponenten und Einbau einer neuen Mess-, Steuer- und Regeltechnik zur Anpassung der Parameter und damit Energieeinsparung
Niederkrüchten	1) 21.000,00 € 2) 18.900,00 €	10.08.2016	sonstige Infrastruktur	Ortsteil Elmpt Schulstraße 25 41372 Niederkrüchten	Erneuerung Regeltechnik der raumlufttechnischen Anlage im Bürgerhaus Elmpt Demontage der vorhandenen Steuer- und Schaltschrankkomponenten und Einbau einer neuen Mess-, Steuer- und Regeltechnik zur Anpassung der Parameter und damit Energieeinsparung
Tönisvorst, Stadt	1) 490.000,00 € 2) 301.419,45 €	30.06.2017	frühkindliche Infrastruktur	Kita Kunterbunt Wiemespfad 4 47918 Tönisvorst, Stadt	Energetische Sanierung der Außenhaut inklusive Dachstuhlerneuerung (Hauptdach) der Kita Kunterbunt. Wesentliche Gewerke sind: Mauer- u. Betonarbeiten, Gerüstarbeiten, Zimmerarbeiten, Dachdeckerarbeiten, Kunststofffenster u. - Türen sowie Wärmedämmverbundsystem.
Viersen, Stadt	1) 4.433.000,00 € 2) 2.470.000,00 €	03.07.2017	Schulinfrastruktur	Süchteln Friedensstraße 53 41749 Viersen, Stadt	Energetische Sanierung der Johannes-Kepler-Realschule in Viersen. Die Vorschriften der ENEV werden eingehalten. 1.BA: Energetische Sanierung der Fenster u. Montage eines Sonnenschutzes (Klassenräume), Erneuerung der Beleuchtung inkl. Erneuerung der Decken 2.BA: Energ. Sanierung Dach, Fenster u. Montage Sonnenschutz (Musik- & Klassentrakt), Erneuerung der Beleuchtung inkl. Erneuerung der Decken 3.BA: Energ. Sanierung Dach, Fenster u. Montage Sonnenschutz (Klassenräume Altbau), teilw. Erneuerung der Beleuchtung inkl. Erneuerung der Decken, 4.BA: Heizungssanierung
Willich, Stadt	1) 750.000,00 € 2) 70.456,31 €	01.08.2019	frühkindliche Infrastruktur	Stadt Willich, Ortsteil Willich, innerhalb eines Wohngebietes, gegenüber einer Schule Kantstraße 5 47877 Willich, Stadt	Neubau einer sechsgruppigen Kindertageseinrichtung mit 103 Plätzen, davon 28 für Kinder U 3 und 75 Kinder in der Tagesstätte. Die Kita ist Teil des Familienzentrums Willich, eine PlusKita-Einrichtung nach dem Kinderbildungsgesetz als Angebot für benachteiligte Kinder und Familien.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Wesel, Kreis	1) 585.000,00 € 2) 526.500,00 €	06.01.2016	Schulinfrastruktur	Schule Repelner Str. 73 47441 Moers, Stadt	Energetische Sanierung Flachbau Förderschule Moers (2.BA). Das Gebäude weist energetische Mängel im Bereich der Bodenplatte und der Fassade auf. Wesentliche Sanierungsmaßnahmen: Aufbringen von Isolierung und Einbau einer Fassadendämmung einschließlich Austausch der Fenster. Die Vorschriften der EnEV werden eingehalten. Der Baubeginn des 1.BA erfolgte in 06/2015. Kosten der Gesamtmaßnahme 625.000 €. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für 12/2018 geplant.
Wesel, Kreis	1) 257.000,00 € 2) 231.300,00 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Schulhof Bönninghardter Str. 86 46519 Alpen	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung in Schule / Turnhalle unter Einbindung der vorhandenen Sicherheitsbeleuchtung als Zentralbatterieanlage
Wesel, Kreis	1) 422.000,00 € 2) 345.272,72 €	17.05.2016	frühkindliche Infrastruktur	Haminkeln Am Feldrain 1 46499 Haminkeln, Stadt	Die Einrichtung der frühkindlichen Infrastruktur wird um eine Gruppe erweitert. Das bestehende 3-gruppige Kindergartengebäude wird um eine 4. Gruppe erweitert (Gruppenraum mit Nebenraum, Kindertoiletten und Waschraum).
Wesel, Kreis	1) 600.000,00 € 2) 540.000,00 €	22.10.2018	sonstige Infrastruktur	Kreishaus Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Energetische Sanierung von 4 Personenaufzügen im Kreishaus Wesel. Die Maßnahme umfasst die Erneuerung von 4 Aufzügen (Planung, Aus- und Einbau). Die gesetzlichen Vorgaben zur energetischen Sanierung (EnEV) werden eingehalten. Die Betriebskosten (Strom, Wartung, Instandhaltung) werden dadurch deutlich und nachhaltig reduziert.
Wesel, Kreis	1) 289.903,00 € 2) 237.193,36 €	01.02.2019	frühkindliche Infrastruktur	Hünxe Danziger Platz 12 46569 Hünxe	Die Einrichtung der frühkindlichen Infrastruktur in Hünxe wird um eine Ü3-Gruppe erweitert. Die Jugendhilfeplanung weist einen dauerhaft erhöhten Bedarf an Plätzen für Ü3-Kinder im Ortsteil aus. Ausbau von Räumlichkeiten für den Ü3-Bereich.
Wesel, Kreis	1) 39.500,00 € 2) 35.550,00 €	01.04.2019	Luftreinhaltung	Kreisverwaltung, Kreishaus Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Ersatzbeschaffung für einen 10 Jahre alten Kleintransporter der Poststelle mit der EURO-Norm IV der Kreisverwaltung Wesel durch ein Elektrofahrzeug mit dem Zweck der Luftreinhaltung. Durch den Austausch sinken die Immissionswerte gem. Immissionsgrenzwerttabelle.
Wesel, Kreis	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.06.2019	Luftreinhaltung	Kreisbauhof Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Ersatzbeschaffung für einen 13 Jahre alten Pritschenwagen der EURO-Norm 00 des Kreisbauhofes des Kreises Wesel durch einen Pritschenwagen der EURO-Norm VI mit dem Zweck der Luftreinhaltung. Durch den Austausch sinken die Immissionswerte gem. Immissionsgrenzwerttabelle.
Wesel, Kreis	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.06.2019	Luftreinhaltung	Kreisbauhof Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Ersatzbeschaffung für einen 18 Jahre alten Pritschenwagen der EURO-Norm III des Kreisbauhofes des Kreises Wesel durch einen Pritschenwagen der EURO-Norm VI mit dem Zweck der Luftreinhaltung. Durch den Austausch sinken die Immissionswerte gem. Immissionsgrenzwerttabelle.
Wesel, Kreis	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.06.2019	Luftreinhaltung	Kreisbauhof Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Ersatzbeschaffung für einen 16 Jahre alten Pritschenwagen der EURO-Norm III des Kreisbauhofes des Kreises Wesel durch einen Pritschenwagen der EURO-Norm VI mit dem Zweck der Luftreinhaltung. Durch den Austausch sinken die Immissionswerte gem. Immissionsgrenzwerttabelle.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Wesel, Kreis	1) 90.000,00 € 2) 81.000,00 €	01.06.2019	Luftreinhaltung	Kreisbauhof Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Ersatzbeschaffung für ein 10 Jahre altes MULTICAR der EURO-Norm IV des Kreisbauhofes des Kreises Wesel durch ein MULTICAR der EURO-Norm VI mit dem Zweck der Luftreinhaltung. Durch den Austausch sinken die Immissionswerte gem. Immissionsgrenzwerttabelle.
Wesel, Kreis	1) 310.000,00 € 2) 279.000,00 €	01.06.2019	Luftreinhaltung	Kreisbauhof Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Ersatzbeschaffung für einen 15 Jahre alten UNIMOG der EURO-Norm III des Kreisbauhofes des Kreises Wesel durch einen UNIMOG der EURO-Norm VI mit dem Zweck der Luftreinhaltung. Durch den Austausch sinken die Immissionswerte gem. Immissionsgrenzwerttabelle.
Wesel, Kreis	1) 500.000,00 € 2) 450.000,00 €	01.09.2018	Städtebau	Kreishaus Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Rückbau des seit 11/2015 nicht mehr nutzbaren und einsturzgefährdeten Parkdecks und Errichtung einer neuen Parkraumlösung mit städtebaulichem Bezug zur Brachflächenrevitalisierung. Es handelt sich beim Rück- und Neubau der Parkmöglichkeiten gemäß § 136ff BauGB Abs. 3.2.a um den Erhalt der Funktionsfähigkeit in Bezug auf den fließenden und ruhenden Verkehr rund um das Kreishaus Wesel. Ferner wird das Gelände des z.Z. leerstehenden und gesperrten Parkdeck seiner eigentlichen, genehmigten Nutzung als Parkraum wieder zugeführt. Im Flächennutzungsplan ist bereits das bestehende Parkdeck in seinen Außenmaßen eingetragen, welcher auch durch die neue ebenerdige Parkdecklösung eingehalten wird. Die Neuerrichtung ist die wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Die neue ebenerdige Parkdecklösung wird eine Kapazitätssteigerung von 10% im Vergleich zum Bestandsgebäude nicht überschreiten. 1.Bauabschnitt: Umbau des vom Rückbau betroffenen Straßenverkehrsamtes.
Wesel, Kreis	1) 800.000,00 € 2) 720.000,00 €	01.01.2019	Städtebau	Kreishaus Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Rückbau des seit 11/2015 nicht mehr nutzbaren und einsturzgefährdeten Parkdecks und Errichtung einer neuen Parkraumlösung mit städtebaulichem Bezug zur Brachflächenrevitalisierung. Es handelt sich beim Rück- und Neubau der Parkmöglichkeiten gemäß § 136ff BauGB Abs. 3.2.a um den Erhalt der Funktionsfähigkeit in Bezug auf den fließenden und ruhenden Verkehr rund um das Kreishaus Wesel. Ferner wird das Gelände des z.Z. leerstehenden und gesperrten Parkdeck seiner eigentlichen, genehmigten Nutzung als Parkraum wieder zugeführt. Im Flächennutzungsplan ist bereits das bestehende Parkdeck in seinen Außenmaßen eingetragen, welcher auch durch die neue ebenerdige Parkdecklösung eingehalten wird. Die Neuerrichtung ist die wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Die neue ebenerdige Parkdecklösung wird eine Kapazitätssteigerung von 10% im Vergleich zum Bestandsgebäude nicht überschreiten. 2.Bauabschnitt: Rückbau des vorhandenen Parkdecks.
Wesel, Kreis	1) 1.800.000,00 € 2) 1.620.000,00 €	01.05.2019	Städtebau	Kreishaus Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Rückbau des seit 11/2015 nicht mehr nutzbaren und einsturzgefährdeten Parkdecks und Errichtung einer neuen Parkraumlösung mit städtebaulichem Bezug zur Brachflächenrevitalisierung. Es handelt sich beim Rück- und Neubau der Parkmöglichkeiten gemäß § 136ff BauGB Abs. 3.2.a um den Erhalt der Funktionsfähigkeit in Bezug auf den fließenden und ruhenden Verkehr rund um das Kreishaus Wesel. Ferner wird das Gelände des z.Z. leerstehenden und gesperrten Parkdeck seiner eigentlichen, genehmigten Nutzung als Parkraum wieder zugeführt. Im Flächennutzungsplan ist bereits das bestehende Parkdeck in seinen Außenmaßen eingetragen, welcher auch durch die neue ebenerdige Parkdecklösung eingehalten wird. Die Neuerrichtung ist die wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Die neue ebenerdige Parkdecklösung wird eine Kapazitätssteigerung von 10% im Vergleich zum Bestandsgebäude nicht überschreiten. 3.Bauabschnitt: Errichtung der neuen ebenerdigen Parkraumlösung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Wesel, Kreis	1) 45.000,00 € 2) 35.100,00 €	13.08.2019	Luftreinhaltung	Kreisverwaltung, Kreishaus Reeser Landstraße 31 46483 Wesel, Stadt	Ersatzbeschaffung für einen 8 Jahre alten SUV der EURO-Norm V - Einsatzfahrzeug für Öl- und Giftunfälle im Bereich Gewässerschutz - durch einen SUV der EURO-Norm VI mit dem Zweck der Luftreinhaltung. Durch den Austausch sinken die Immissionswerte gemäß Immissionsgrenzwerttabelle. Verkaufswert des Altfahrzeugs 6.000 ?.
Dinslaken, Stadt	1) 811.000,00 € 2) 729.900,00 €	28.05.2018	Schulinfrastruktur	Averbruch, Rosenstr. Rosenstr. 47 46535 Dinslaken, Stadt	Eine energetische Sanierung ist für den Klassentrakt Bj. 1995 vorgesehen. Das 3-geschossige und vollunterkellerte Bauteil ist im Bereich der Straßenansicht und den Giebelseiten nicht gedämmt. Die energetische Sanierung sieht die vollständige Überarbeitung der Fassade mit Einbau eines Wärmedämmverbundsystems, Erneuerung der Fenster und Pfosten-Riegel-Fassaden im Eingangs- und Übergangsbereich sowie die Erneuerung des Flachdachs mit Anpassung an die Vorgaben der aktuell gültigen EnEV vor. Des Weiteren werden Raffstoreanlagen ergänzt, die zum sommerlichen Wärmeschutz beitragen. Derzeit gibt es nur einen innenliegenden Blendschutz der Klassenräume in Form von klassischen Vorhängen. Aufgrund der Dachsanierung muss der Blitzschutz des Gebäudes angepasst und erneuert werden. Der Baukörper wird flächendeckend mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet und die Wärmeversorgungsanlage wird in Sachen Heizungsleitungen und Heizkörper komplett überarbeitet.
Dinslaken, Stadt	1) 512.000,00 € 2) 460.800,00 €	28.05.2018	Schulinfrastruktur	Averbruch, Rosenstr. Rosenstr. 47 46535 Dinslaken, Stadt	Die Planung sieht zum Zweck der energetischen Sanierung des Aula-Gebäudes aus dem Jahr 1965 die Errichtung eines kompakten Ersatzbaus an gleicher Stelle vor. Der Ersatzbau kann mit einer 55 % geringeren Grundfläche erstellt werden. Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit wurde beachtet. Ein Gutachten bestätigt, dass der Ersatzneubau bei Gesamtbetrachtung günstiger als eine Bestandssanierung zum Zweck der energetischen Sanierung ist und zeigt die energieeinsparenden Auswirkungen der Maßnahme. Der Ersatzbau des Aulagebäudes wird gemäß aktuell gültiger EnEV erstellt. Die Flachdachkonstruktion wird mit einer Gefälledämmung versehen. Außenwände werden mit einem Wärmedämmverbundsystem bekleidet und durch Aluminium-Pfosten-Riegelfassaden erstellt. Der sommerliche Wärmeschutz wird im Bereich der Glasfassaden durch außenliegende Fassadenmarkisen gewährleistet. Der Baukörper wird flächendeckend mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet.
Dinslaken, Stadt	1) 131.073,73 € 2) 39.600,00 €	03.12.2018	Städtebau	Almutstraße und Niederfeldstraße Niederfeldstraße 34 46537 Dinslaken, Stadt	Neugestaltung der Kinderspielplätze Almutstraße und Niederfeldstraße. (Neubau/Neuorganisation von Bänken, Spielgeräten, Fallschutzbereichen, Schaffung einer Pflegeeinfahrt, barrierefreier Zutritt). Flächennutzungspläne liegen vor. Spielplatz Almutstr. ist als Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Spielplatz, Spielbereich B" dargestellt. Er liegt im Bebauungsplan Nr.31c 1, 2. Der nächste Spielplatz Kategorie B ist fußläufig 400m entfernt. Spielplatz Niederfeldstr. ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt und liegt im Bebauungsplan Nr. 195 als Grundstück öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz Kategorie C. Der nächste Spielplatz ist fußläufig 400m entfernt. Beide befinden sich in einem Wohngebiet. Sie sind wichtiger Bestandteil der Infrastruktur. Das Wohnumfeld wird verbessert sowie das gemeinschaftliche Leben und die soziale Entwicklung von Kindern gefördert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dinslaken, Stadt	1) 148.941,59 € 2) 16.183,86 €	03.12.2018	Städtebau	Claudiastr./Biotop Claudiastr. 90 46537 Dinslaken, Stadt	Schaffung eines barrierefreien Zugangs in das Naturschutzgebiet sowie Erneuerung von Bankplätzen. Zudem Beseitigung von Angsträumen durch Öffnen und Entfernen von Altpflanzung. Städtebaulicher Bezug liegt über Flächennutzungspläne als Wohnbaufläche und Grünfläche (die im Landschaftsschutzgebiet L 5 liegt) sowie Bebauungspläne Nr. 124 und 34 b,2 vor. Entlang der Verkehrsfläche und innerhalb der Grünflächen werden Fuß- und Radwege geführt, die unabhängig vom KFZ-Verkehr nahegelegene Wohngebiete, eine Kindertagesstätte, sowie Freizeit- und Erholungsgebiete untereinander verbinden.
Dinslaken, Stadt	1) 4.578.000,00 € 2) 2.435.335,93 €	22.06.2019	frühkindliche Infrastruktur	Hagenstraße 135, 46535 Dinslaken Hagenstraße 135 46535 Dinslaken, Stadt	Auf dem Gelände der Hagenschule entsteht der Neubau einer viergruppigen KiTa, die 75 Kinder beherbergen wird. Das neue Gebäude empfängt alle mit einem Foyer mit Elterncafé, von dem aus die Erschließung der verschiedenen Nutzungen erfolgt. Die Bildungsateliers orientieren sich zu den Freiflächen und werden durch einen hellen Spielflur erschlossen. Dem Foyer angegliedert ist die Mensa, Verwaltungs- und Personalräume sowie der Mehrzweckraum sind zur Hagenstr. ausgerichtet. Der Mehrzweckraum erhält zusätzlich einen separaten Zugang, so dass er auch außerhalb der KiTa-Zeiten von Kooperationspartnern genutzt werden kann.
Kamp-Lintfort, Stadt	1) 366.000,00 € 2) 329.400,00 €	01.04.2016	sonstige Infrastruktur	Stadtgebiet Kamp-Lintfort Moerser Straße 1 47475 Kamp-Lintfort, Stadt	Bei 882 Leuchten werden vorhandene Leuchtstoffröhren gegen Röhren mit LED-Technik ausgetauscht. Darüberhinaus werden 168 Kofferleuchten mit HQL-Leuchtmitteln ersetzt. da der Vertrieb der Leuchtstoffe seit April 2015 untersagt ist und ein Ersatz der Leuchtmittel nur noch aus Lagerbeständen bestritten werden kann. Vier betriebene Lichtsignalanlagen werden im Zuge der Maßnahme "Umrüstung der LED-Technik Straßenbeleuchtung" ebenfalls auf LED-Technik umgerüstet. Weitere 51 HQL-Leuchtmittel werden durch LED Leuchtmittel auf dem Verbindungsparkplatz zwischen Moerser Str. - Wilhelmstraße ersetzt. Die energetische Sanierung des Verbindungsparkplatzes ist hier das Ziel der Maßnahme. Der EnEV-Standard wird eingehalten.
Kamp-Lintfort, Stadt	1) 1.346.028,32 € 2) 1.211.425,48 €	01.11.2016	frühkindliche Infrastruktur	KiTa Löwenzahn Landwehrweg 30 47475 Kamp-Lintfort, Stadt	Neubau in Massivbauweise, viergruppig inkl. U3-Betreuung, erweitertes Küchenkonzept, eingeschossig. Es gab und gibt keinen U3-Zuschuss für den Kindergarten Löwenzahn. Der EnEV-Standard wird eingehalten.
Kamp-Lintfort, Stadt	1) 1.710.000,00 € 2) 1.539.000,00 €	01.05.2016	Schulinfrastruktur	Schulzentrum Glück-Auf-Sporthalle I Moerser Straße 167 47475 Kamp-Lintfort, Stadt	Energetische Sanierung der Glück-Auf-Sporthalle I. Erneuerung der Wärmedämmung inklusive Instandsetzung der Dachkonstruktion und Rückbau abgehängter Decke (Sauerkrautdecke), Erneuerung RWA (Rauch- undWärmeabzugsanlage) und Beleuchtung (LED), Erneuerung Heizung und Lüftung, Erneuerung Sportboden durch Versehung mit Wärmedämmung. Die Vorschriften der EnEV wurden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Kamp-Lintfort, Stadt	1) 270.000,00 € 2) 243.000,00 €	01.05.2017	Schulinfrastruktur	Stadthalle Kamp-Lintfort Moerser Straße 167 47475 Kamp-Lintfort, Stadt	Energetische Erneuerung des Umluft- und Außenluftbetriebs, Errichtung einer Wärme/ Kälterückgewinnung, energieoptimierte Ventilatoren, brandschutztechnische Ertüchtigung, Optimierung der Zuluftströmungen in Foyer und Aula. Die Stadthalle wird überwiegend als Aula der Schule genutzt und ist ursprünglich aus Schulinvestitionsmitteln errichtet worden. Der EnEV-Standard wird eingehalten.
Moers, Stadt	1) 1.035.000,00 € 2) 931.500,00 €	01.02.2017	frühkindliche Infrastruktur	Stadtteil Vinn Goebenstraße 10 47441 Moers, Stadt	Erwerb des ehemaligen evangelischen Gemeindehauses sowie Um- und Ausbau zu einer Tageseinrichtung für Kinder älter als 3 Jahre. Es werden u. a. Fenster- und Türanlagen, Fußbodenbeläge, WC-Anlagen erneuert, Außen-/Fensterfassade teilerneuert, Maurer-, Putz- und Malerarbeiten durchgeführt. Des weiteren werden die Wärmeversorgungsanlage, die Elektroanlage und die Beleuchtungssituation angepasst, die Außenanlagen werden hergerichtet.
Moers, Stadt	1) 1.000.000,00 € 2) 900.000,00 €	01.02.2017	frühkindliche Infrastruktur	Stadtteil Vennikel Erlenweg 11 47447 Moers, Stadt	Gesamtsanierung sowie energetische Sanierung der Tageseinrichtung für Kinder Erlenweg. Es werden das Dach sowie die Fassade einschl. Sonnenschutz erneuert. Zudem werden u. a. Schadstoffsanierung, Trockenbauarbeiten, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Heizungs- und Sanitärarbeiten, Elektro- und Fliesenarbeiten durchgeführt. Des weiteren wird die Barrierefreiheit des Gebäudes hergestellt.
Neukirchen-Vluyn, Stadt	1) 3.326.000,00 € 2) 1.054.936,35 €	29.10.2015	Städtebau	Ortsteil Neukirchen Lindenstraße 46 47506 Neukirchen-Vluyn, Stadt	Neubau unmittelbar neben Altbestand, Brandschutzbedarfsplan fordert wesentliche Erweiterung u. Modernisierung u.a. aufgrund der zunehmenden Größe des zu versorgenden Gebietes. Konzentration öffentliche Einrichtungen, Lage an Hauptverkehrs- u. Haupterschließungsstraßen, gute Erreichbarkeit mittels ÖPNV. Flächennutzungsplan stellt "Fläche für Gemeinbedarf" dar. Umsetzung der städtebaulichen Gedanken und Entwicklungsziele der Stadt Neukirchen-Vluyn, Maßnahme der Innenentwicklung
Schermbek	1) 149.975,00 € 2) 134.977,00 €	24.10.2018	Luftreinhaltung	Weseler Str. 2 46514 Schermbeck	Neuanschaffung eines Kommunaltraktors (Schlepper) für den gemeindlichen Bauhof nach erforderlicher Abgasnorm (bis 37 KW Abgasnorm III A, bis 56 KW Abgasnorm III B) als Ersatz für einen Mercedes Benz Unimog Baujahr 1984 (Abgasnorm schlechter als II - faktisch keine Abgasnorm). Der neue Schlepper erfüllt gegenwärtig als einziges Modell auf dem Markt die Abgasnorm Euro V.
Schermbek	1) 31.080,79 € 2) 27.972,71 €	24.10.2018	Luftreinhaltung	Weseler Str. 2 46514 Schermbeck	Neuanschaffung eines Pritschenwagens für den gemeindlichen Bauhof als Ersatz für einen Kleinschlepper - Der neue Pritschenwagen verfügt über die Abgasnorm Euro VI, während der Kleinschlepper Baujahr 1991 über keine Abgasnorm verfügt
Sonsbeck	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	25.03.2019	sonstige Infrastruktur	Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck Alpener Straße 37-39 47665 Sonsbeck	Die vorhandenen Sektionaltore im Feuerwehrgerätehaus aus dem Jahr 1992 sind aufgrund ihrer dauerhaften Nutzung und der damit verbundenen Belastung technisch und auch optisch nicht mehr gebrauchsfähig. Selbst die Ersatzteilbeschaffung erweist sich mittlerweile als äußerst schwierig, wenn gar unmöglich. Einige Tore lassen sich nur noch von Hand betätigen. Im Rahmen der energetischen Sanierung des Gebäudes sollen die Sektionaltore im Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck erneuert werden.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Voerde (Niederrhein), Stadt	1) 840.643,00 € 2) 756.560,38 €	01.02.2018	Schulinfrastruktur	Voerde Allee 1 46562 Voerde (Niederrhein), Stadt	1. Bauabschnitt: Energetische Sanierung des Altgebäudes der Gesamtschule durch Erneuerung der Fenster und Außentüren. Dabei werden die gesetzlichen Bestimmungen für eine energetische Sanierung eingehalten.
Voerde (Niederrhein), Stadt	1) 720.000,00 € 2) 648.000,00 €	01.02.2018	Schulinfrastruktur	Voerde Allee 1 46562 Voerde (Niederrhein), Stadt	2. Bauabschnitt: Sanierung der vorhandenen Dachflächen des Altgebäudes der Gesamtschule. Die Sanierung beinhaltet eine neue Dacheindeckung einschl. Dachrand und Blitzschutzanlage sowie der Dachdämmung. Dabei werden die einschlägigen Vorschriften der EnEV sowie der Flachdachrichtlinien eingehalten. Bedingt durch die Maßnahme wird der Energiebedarf deutlich gesenkt.
Voerde (Niederrhein), Stadt	1) 560.000,00 € 2) 504.000,00 €	01.02.2018	Schulinfrastruktur	Voerde Allee 1 46562 Voerde (Niederrhein), Stadt	3. Bauabschnitt: Energetische Sanierung des Altgebäudes der Gesamtschule durch Erneuerung der Fassade. Die gesetzlichen Bestimmungen für eine energetische Sanierung werden eingehalten.
Voerde (Niederrhein), Stadt	1) 350.000,00 € 2) 315.000,00 €	01.06.2018	Schulinfrastruktur	Voerde Allee 1 46562 Voerde (Niederrhein), Stadt	4. Bauabschnitt: Erneuerung der veralteten Lüftungsanlage einschl. der Steuerung und Regelung im Altgebäude der Gesamtschule. Die gesetzlichen Bestimmungen für eine energetische Sanierung werden eingehalten.
Wesel, Stadt	1) 400.000,00 € 2) 360.000,00 €	23.03.2018	Schulinfrastruktur	Gemeinschafts-Grundschule Innenstadt Böhlstraße 12 46483 Wesel, Stadt	Die Fenster der Gemeinschafts-Grundschule Innenstadt sind ca. 35 Jahre alt, thermisch nicht getrennt und entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz. Im Rahmen der energetischen Sanierung der Schule werden im dritten Bauabschnitt Anlagen im 1. und 2. Obergeschoss zur Straße hin gegen Fenster ausgetauscht, welche den Anforderungen der aktuellen EnEV entsprechen. Die Heizkörper werden gegen Neue getauscht, Heizungskontakte eingebaut, Nischen gedämmt und Fassadenmarkisen installiert. Weitere Bauabschnitte sind geplant. Gesamtvorhaben: Kosten 1.620.000, Zeitraum: 2016 - 2020
Wesel, Stadt	1) 250.000,00 € 2) 225.000,00 €	19.04.2018	Schulinfrastruktur	Gesamtschule Am Lauerhaas Kirchturmstraße 3 46485 Wesel, Stadt	Die Fensteranlagen im Gebäudeteil B der Gesamtschule Am Lauerhaas sind ca. 20 Jahre alt, reparaturanfällig und entsprechen nicht den Anforderungen der aktuellen EnEV. Im Rahmen der energetischen Sanierung der Schule werden die alten Fensteranlagen im Gebäudeteil B der Schule gegen neue Fensteranlagen inklusive Sonnenschutz und Einzelraumregelung ausgetauscht, die den Anforderungen der aktuellen EnEV entsprechen. Es sind weitere BA geplant. Gesamtvorhaben: Kosten 940.000, Zeitraum: 2016 - 2020
Wesel, Stadt	1) 60.000,00 € 2) 54.000,00 €	29.01.2019	Schulinfrastruktur	Andreas-Vesalius-Gymnasium Ritterstraße 4 46483 Wesel, Stadt	Die Fensteranlagen des Andreas-Vesalius-Gymnasiums sind ca. 30 Jahre alt, reparaturanfällig und entsprechen nicht mehr den Anforderungen der aktuellen EnEV. Im Rahmen der energetischen Sanierung der Schule werden im vierten Bauabschnitt weitere Anlagen im Nordtrakt gegen Fenster mit Heizungskontakten und Sonnenschutz ausgetauscht, welche die Vorgaben der aktuellen EnEV erfüllen. 2016, 2017 und 2018 wurden in weiteren Bauabschnitten bereits Fensteranlagen ausgetauscht. Für das Jahr 2019 wurde vom Rat der Stadt Wesel ein weiterer Bauabschnitt beschlossen. Dies ist der letzte Abschnitt, der über das KInvFG ? 1. Kapitel gefördert wird. Angaben zum Gesamtvorhaben: Kosten 331.000 ?, Zeitraum: 2016 - 2019

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Wesel, Stadt	1) 240.000,00 € 2) 216.000,00 €	08.03.2019	Städtebau	Brisürenkasematte in der Zitadellenanlage Zitadelle 8 46483 Wesel, Stadt	Die Zitadellenanlage liegt im Stadtumbaugebiet ?Wesel-Innenstadt? gem. § 171b BauGB. In den westlichen Kasematten der Zitadelle ist eine Museumsabteilung des Städtischen Museums untergebracht. Zur Aufrechterhaltung des Museumsbetriebes ist eine Sanierung erforderlich. Hierfür sind verschiedene Gewerke (u.a. Heizung, Lüftung, Kühlen, Elektrotechnik und Baukonstruktion) erforderlich. Durch die museale Nutzung sind besondere Anforderungen an die klimatischen Bedingungen der Räumlichkeiten zu berücksichtigen. Nach grober Kostenschätzung wird die Gesamtmaßnahme (Ing.-Leistungen zzgl. Bauausführung) voraussichtlich 240.000 ? betragen.
Xanten, Stadt	1) 410.000,00 € 2) 369.000,00 €	18.06.2018	sonstige Infrastruktur	Xanten Karthaus 2 46509 Xanten, Stadt	Energetische Sanierung der Fassade und des Dachgeschosses des Rathaus-Altbaus aus dem Jahre 1877, welche über keine Wärmedämmung verfügen. Die Bestimmungen der EnEV werden eingehalten. Die Maßnahme umfasst u.a. die Dämmung der Dachflächen, die Erneuerung und Aufbereitung der Fenster, die Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, ferner Austausch und Optimierung der Beleuchtung sowie der Lüftungsanlagen.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 2.193.343,75 € 2) 1.974.009,37 €	26.08.2015	frühkindliche Infrastruktur	Stadtbezirk Beuel Ringstraße 54 53225 Bonn, kreisfreie Stadt	Neubau des Kindergartens Ringstraße für den maroden Altbau an gleicher Stelle gem. politischem Beschluss. Anstelle von ehemals 3 wurden nun 4 Gruppen und 15 neue Plätze im U3-Bereich geschaffen. Die Quote zur Berechnung des förderfähigen Anteils nach KInvFG für die Ü3-Plätze beträgt 65/80, so dass keine Doppelförderung vorliegt. Die Maßnahme umfasste neben dem Errichten des Gebäudes, die Herrichtung des Grundstücks, die technischen Anlagen, Außenanlagen und Ausstattung.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 193.856,90 € 2) 174.471,21 €	01.06.2017	Lärmbekämpfung	Bonn-Castell Römerstraße 53111 Bonn, kreisfreie Stadt	Im Zuge der Umgestaltung der Römerstraße im Bereich zwischen Augustusring und Wachsbleiche wurde ein lärmindernder Fahrbahnbelag eingebaut. Neben der vorgesehenen Deckschicht mit lärmoptimiertem Asphalt (LOA 5 D) wurde auch ein entsprechender Asphaltbinder eingesetzt. Diese Maßnahme gehört zum Lärmaktionsplan der Stadt Bonn und soll dazu beitragen, den Verkehrslärm und damit die Immissionsbelastung zu reduzieren.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 1.682.015,07 € 2) 1.513.813,56 €	02.06.2016	Städtebau	Bad Godesberg, Innenstadt Ria-Maternus-Platz 53173 Bonn, kreisfreie Stadt	Umgestaltung des Ria-Maternus-Platzes vor dem Bahnhof Bad Godesberg (ohne Fahrradabstellplätze). Der Planentwurf, in dem auch die Anregungen aus der Bürgerschaft berücksichtigt wurden, umfasst u.a.: Anbindung des Bahnhofs an die Innenstadt, Wege zum Kurpark, Wiederherstellung Wasserbecken, Pflasterung, taktile Leitelemente, Poller, Grünflächen, Sitzbänke zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Die Kosten für die Fahrradabstellplätze wurden herausgerechnet.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 515.000,00 € 2) 463.500,00 €	01.08.2017	Städtebau	Feuerwache II, Bonn-Beuel Maarstraße 8-10 53227 Bonn, kreisfreie Stadt	Neubau eines Übungshauses für die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr der Bundesstadt Bonn auf dem Gelände der Feuerwache II zur Verbesserung der Ausbildungsinfrastruktur gemäß Brandschutzbedarfsplan. Das Objekt dient der Übung der Vorgehensweisen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung im Innern von Gebäuden. Für eine möglichst realistische Simulation hat das Haus u.a. einen Balkon, ein unterschiedlich geneigtes Dach, eine Dachgaube, eine Fertiggarage, Fensterläden und Türen aus Stahl erhalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 132.982,50 € 2) 119.684,25 €	23.07.2018	Luftreinhaltung	Wirtschaftshof Amt 68, Bezirk 01 Bonn-Nord Estermannstraße 18 53117 Bonn, kreisfreie Stadt	Anschaffung eines LKW mit EURO VI-Norm (Mercedes-Benz Atego 1324 L mit Abrollkipper) für den Wirtschaftshof des Gartenmeisterbezirks 01 (Grünpflege Bonn-Nord). Hierdurch wurde ein Altfahrzeug mit höherer Schadstoffbelastung (BN-BN 6811, EURO IV-Norm) ersetzt.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 52.360,00 € 2) 47.124,00 €	17.07.2018	Luftreinhaltung	Rathaus Bad Godesberg Kurfürstenallee 2-3 53177 Bonn, kreisfreie Stadt	Anschaffung eines Mercedes Sprinter CDI (BN-BN 4101, 3,5 t, Hochdach Kastenwagen) mit EURO VI-Norm für Transporte des Kulturamtes. Hierdurch wird ein Altfahrzeug mit höherer Schadstoffbelastung (BN-BN 4103 mit EURO IV-Norm) ersetzt.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 187.425,00 € 2) 168.682,50 €	23.10.2018	Luftreinhaltung	Depot Amt 66, Dottendorf Dottendorfer Str. 41 53129 Bonn, kreisfreie Stadt	Anschaffung eines LKW Allrad-Kippers (Mercedes-Benz Arocs, 18t mit Krananlage, BN-BN 6661) mit Euro-Norm 6 für das Tiefbauamt (Straßenunterhaltung). Hierdurch wird ein Altfahrzeug (BN-BN 6677) mit höherer Schadstoffbelastung (Euro-Norm 3) durch ein Fahrzeug mit der aktuell umweltfreundlichsten Schadstoffklasse 6c ersetzt.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 43.310,05 € 2) 38.979,04 €	25.10.2018	Luftreinhaltung	Depot Amt 68, Bezirk 08 Rheinaue Martin-Luther-King-Str. 53175 Bonn, kreisfreie Stadt	Anschaffung eines Kleinschleppers (John Deere 3038 R, 1,5t, BN-BN 6804) für das Amt für Stadtgrün (Grünpflege in der Parkanlage Rheinaue). Hierdurch wurde das Altfahrzeug mit höherer Schadstoffbelastung (Euro 0, BN-BN 6804) durch ein Fahrzeug mit der in dieser Klasse aktuell umweltfreundlichsten Schadstoffklasse TIER 3A ersetzt.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 1.280.000,00 € 2) 1.152.000,00 €	05.06.2018	Städtebau	Bonn-Zentrum, Stadthaus Berliner Platz 2 53111 Bonn, kreisfreie Stadt	Das Dienstleistungszentrum im Stadthaus Bonn wurde baulich erweitert, so dass sich der Wartebereich von 50 auf ca. 130 Sitzplätze erhöht und damit die Aufenthaltsqualität verbessert hat. Hierzu wurde die erdgeschossige Passage ("Ebene 0") zwischen Gebäudeteil A und B geschlossen und der thermischen Hülle des Gebäudes zugeschlagen. Die Zugänge wurden neu geordnet und die Bestandswindfanganlagen zurückgebaut. Als Zugang für die Besucher der Bürgerdienste wurde eine neue Wingfanganlage und auf der gegenüberliegenden Seite eine Tür zur Entfluchtung eingerichtet. Die Baumaßnahme umfasste u.a. folgende Gewerke: Rückbauarbeiten, Schadstoffsanierung, Trockenbau-, Metallbau-, Estrich-, Bodenbelags-, Maler- und Elektroarbeiten, Lüftungs- und Heizungsbau, Möblierung und Leitsystem.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 2.070.000,00 € 2) 1.863.000,00 €	13.10.2017	Städtebau	Bonn-Duisdorf Schmittstraße 19 53123 Bonn, kreisfreie Stadt	Die Mehrzweckhalle Schmittstraße, die zentral im Stadtteil Bonn-Duisdorf liegt, wurde umfassend saniert und modernisiert, da sie sich in einem desolaten Zustand befunden hat. Bei der Halle handelt es sich um eine Gemeindebedarfsreinrichtung (Sportstätte zur Unterstützung des Schul- und Breitensports). Neben dem Schulsport finden dort auch zahlreiche für den Stadtteil bedeutende Veranstaltungen einer Vielzahl von (Sport-) Vereinen statt. Zur Sicherstellung der weiteren Nutzung waren folgende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen erforderlich: Erneuerung der Bodenbeläge, Installation eines Prallwandschutzes, Austausch der Geräteraumtore, Erneuerung der Hallendecke, Sanierung der WC-Anlagen und Umkleiden/Duschen, Renovierung Foyer und Nebenräume, Runderneuerung Elektroinstallationen und Blitzschutz.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 1.409.000,00 € 2) 1.268.100,00 €	21.09.2016	Städtebau	Bonn-Lannesdorf Mallwitzstraße 5 53117 Bonn, kreisfreie Stadt	Die Turnhalle im Ortsteil Bonn-Lannesdorf wurde saniert und modernisiert, da sie sich in einem sehr maroden Zustand befunden hat. Es handelt sich um eine Gemeindebedarfseinrichtung (Sportstätte zur Unterstützung des Schul- und Breitensports). Die Turnhalle wird für den Schulsport und als olympischer Sportsstützpunkt für den Olympic Taekwondo Club Bonn (OTC) genutzt, der dort trainiert. Außerdem führen OTC und die Arbeiterwohlfahrt gemeinsam zahlreiche Projekte zur "Integration durch Sport und Bildung" durch (z.B. Mutter-Kind-Sport und Lernförderung). Um den Betrieb weiter sicherzustellen, war eine komplette Sanierung der WC-, Umkleide- und Duschbereiche notwendig. Darüber hinaus mussten Abhangdecke, Innenbeleuchtung, Heizungstechnik sowie Dachflächen und Fensteranlagen saniert werden. Die Maßnahme umfasste u.a. folgende Gewerke: Metall-, Gerüst-, Schadstoffausbau, Dachdecker-, Putz-, Maler-, Tiefbauarbeiten, TGA, Elektro inkl. Blitzschutz, Geräteraumtore und Prallschutz.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 2.000.000,00 € 2) 1.800.000,00 €	30.11.2018	Städtebau	Bonn-Plittersdorf Neckarstraße 39 53175 Bonn, kreisfreie Stadt	Die Turnhalle der Gotenschule in Bonn-Plittersdorf wurde neu errichtet. Der Ersatzneubau war erforderlich, da eine Sanierung der alten Turnhalle nicht wirtschaftlich war und irreparable Schäden vorhanden waren. Es handelt sich um eine Gemeindebedarfseinrichtung (Sportstätte zur Unterstützung des Schul- und Breitensports). Neben der Gotenschule selbst wird die Turnhalle von der Hebo-Privatschule, dem Godesberger Turnverein, dem Betriebssportkreisverband Bonn/Rhein-Sieg, der TTC Plittersdorf, dem SSV Plittersdorf und dem Baseballclub Bonn-Capitals genutzt. Der Neubau mit Energiestandard KfW 55 besteht aus einer Einfeld-Turnhalle mit einer Fläche von 15x27 m inkl. zwei Umkleiden und Sanitäranlagen sowie Geräteräume. Im Obergeschoss befinden sich zusätzliche Räume für die Vereinsarbeit und die Technikzentrale. Die Maßnahme umfasste u.a. auch brandschutztechnische Einbauten, die Installation einer zentralen Heizungsversorgung und Landschaftsbauarbeiten.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 38.466,80 € 2) 34.620,12 €	10.05.2019	Luftreinhaltung	Bonn-Zentrum Berliner Platz 2 53111 Bonn, kreisfreie Stadt	Anschaffung von 10 Pedelecs für den allgemeinen Fahrzeugpool der Stadt Bonn. Die Räder werden den Mitarbeitenden für dienstliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Hierdurch kann insbesondere bei innerstädtischen Fahrten der Einsatz von städtischen Dienstwagen und damit der Schadstoffausstoß reduziert werden.
Bonn, kreisfreie Stadt	1) 83.835,50 € 2) 75.451,95 €	13.06.2019	Luftreinhaltung	Werkstatt Amt 66 Lieselingsweg 110 53119 Bonn, kreisfreie Stadt	Anschaffung eines Werkstattwagens (Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, BN-BN 6607) mit Euro-Norm 6 für das Tiefbauamt (Straßenunterhaltung). Hierdurch wird das Altfahrzeug (ebenfalls BN-BN 6607) mit höherer Schadstoffbelastung (Euro-Norm 4) durch ein Fahrzeug mit der in dieser Klasse aktuell umweltfreundlichsten Schadstoffklasse Euro 6 D ersetzt.
Köln, kreisfreie Stadt	1) 4.000.000,00 € 2) 3.600.000,00 €	01.08.2016	Krankenhäuser	Köln Merheim Ostmerheimer Str. 200 51109 Köln, kreisfreie Stadt	Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Krankenhaus Merheim, Geschossausbau als Infektionsstation zur Sicherstellung der adäquaten infektiologischen Versorgung der Bevölkerung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Köln, kreisfreie Stadt	1) 2.500.000,00 € 2) 2.250.000,00 €	01.08.2016	Krankenhäuser	Köln-Holweide Neufelder Str. 32 51067 Köln, kreisfreie Stadt	Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Krankenhaus Holweide Umbau und Erweiterung des Perinatal-Zentrums. Teilneubau der Funktionsräume / Umbau und Sanierung angegliederter Pflegebereiche / Erneuerung Haustechnik in zugehörigen Bereichen
Köln, kreisfreie Stadt	1) 7.000.000,00 € 2) 6.300.000,00 €	01.08.2016	Krankenhäuser	Köln-Riehl Amsterdamer Str. 59 50735 Köln, kreisfreie Stadt	Kinderkrankenhaus Amsterdamer Str., Teil-Neubau: Erweiterung der Intensivbereiche, Errichtung neuer Kinder- und Säuglingsstationen mit Eltern-Kind-Zimmern sowie Verbesserung des Infektionsschutzes, Fertigstellung des Rohbaus sowie der Fenster, der Fassade und dem Dach, Fertigstellung des Innenausbaus bestehend aus dem Trockenbau, dem Estrich, den Fliesen und der Heizungsanlage, Lieferung von technischen Großgeräten: Lüftungs- und Kälteanlage. Die vollständige Ausfinanzierung und zeitnahe Fertigstellung der Maßnahme wird bestätigt.
Köln, kreisfreie Stadt	1) 2.500.000,00 € 2) 2.045.448,00 €	01.08.2016	Krankenhäuser	Köln Südstadt Jakobstr. 27-31 50678 Köln, kreisfreie Stadt	Krankenhaus der Augustinerinnen gGmbH, Köln Südstadt / Errichtung einer Infektionsstation durch Aufstockung eines Gebäudeteils
Köln, kreisfreie Stadt	1) 1.901.750,00 € 2) 1.651.738,50 €	27.05.2016	Städtebau	Köln Chorweiler Merianstr. o. Nr. 50765 Köln, kreisfreie Stadt	Sanierung des Umkleidehauses auf der "Bezirkssportanlage Merianstr." im Stadtteil Köln-Chorweiler mit 13.000 Einwohnern. Der städtebauliche Bezug ergibt sich durch die direkte Verbindung zum Chorweiler Zentrum. Das Umkleidehaus gehört nach den Kriterien des Städtebaus zu den Gemeinbedarfseinrichtungen Sportanlage, Schule und Kindergarten, welche unmittelbar angrenzen. Erneuerung des Daches mit aktueller Wärmedämmung, der Fensteranlage, der Lüftungs- und Heizungsanlage, der Beleuchtung mit LED-Technik und Präsenzmeldern. Ausführung nach ENEV 2016. Erneuerung der Sanitäranlage.
Köln, kreisfreie Stadt	1) 35.000,00 € 2) 31.500,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Köln - Meschenich Brühler Landstr. 428 50997 Köln, kreisfreie Stadt	Jugendzentrum Köln-Meschenich, Energetische Sanierung / Austausch der Eingangstüranlage, ersetzen der alten Beleuchtung durch energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV. Das Jugendzentrum bietet eine ganzheitliche Bildung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in einem Stadtteil mit besonderem Jugendhilfebedarf an
Köln, kreisfreie Stadt	1) 60.000,00 € 2) 54.000,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Köln - Chorweiler Netzestr. 4 50765 Köln, kreisfreie Stadt	Jugendzentrum Köln-Chorweiler, Energetische Sanierung durch den Austausch der Eingangstüranlage und dem Austausch der alten Beleuchtung durch energie-sparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV. Das Jugendzentrum bietet eine ganzheitliche Bildung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in einem Stadtteil mit besonderem Jugendhilfebedarf an.
Köln, kreisfreie Stadt	1) 70.000,00 € 2) 63.000,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Köln - Gremberg Odenwaldstr. 98 51105 Köln, kreisfreie Stadt	Jugendzentrum Köln-Gremberg / Energetische Sanierung durch die Erneuerung der Giebelflächen und dem Austausch der alten Beleuchtung durch energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV. Das Jugendzentrum bietet eine ganzheitliche Bildung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in einem Stadtteil mit besonderem Jugendhilfebedarf an.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Köln, kreisfreie Stadt	1) 250.000,00 € 2) 225.000,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Köln - Kalk Christian-Sünner-Str. 8 51103 Köln, kreisfreie Stadt	Jugendzentrum Köln-Kalk, Freizeithalle, Energetische Sanierung der Oberlichter sowie der Stahlfenster und eines Außentors im Sinne der gültigen ENEV. Das Jugendzentrum bietet eine ganzheitliche Bildung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in einem Stadtteil mit besonderem Jugendhilfebedarf an
Köln, kreisfreie Stadt	1) 61.100,00 € 2) 49.500,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Köln Marsdorf Emmy-Noether-Straße o. Nr. 50858 Köln, kreisfreie Stadt	Umrüstung des Parkhauses Haus Vorst, Köln Marsdorf, auf LED-Technik. Das Parkhaus dient der Parkraumversorgung der Nutzer des ÖPNV, Betreiber sind die Kölner Verkehrsbetriebe. Austausch der alten Beleuchtung gegen energiesparende LED Technik.
Köln, kreisfreie Stadt	1) 5.300.000,00 € 2) 3.781.010,32 €	01.06.2017	Städtebau	Köln Porz Wahn Am Bahnhof o. Nr. 51147 Köln, kreisfreie Stadt	Errichtung einer P+R Anlage in Köln Porz Wahn, mehrgeschossiges Parkhaus für 300 PKW Stellplätze. Das Parkhaus liegt unmittelbar an der S-Bahn-Haltestelle Köln Porz Wahn. Diese stellt einen zentralen Umsteigepunkt in der ÖPNV Anbindung für die südlichen Stadtteile mit ca. 20.000 Einwohnern dar. Bebauungsplan Nr. 76360/05 vom 14.06.2007
Köln, kreisfreie Stadt	1) 9.600.000,00 € 2) 6.300.000,00 €	01.11.2016	Lärmbekämpfung	Köln - Weidenpesch Mönchsgasse 25 50737 Köln, kreisfreie Stadt	Einhausung der zu bauenden Abstellanlage sowie Errichtung eines Lärmschutzwalls zur Verminderung der ausgehenden Lärmbelastungen. Die Abstellanlage wird für 64 weitere Stadtbahnwagen erstellt. Die Erhöhung des Bestandes an Stadtwagen erfolgt aufgrund gesteigerter Fahrgastzahlen im ÖPNV.
Köln, kreisfreie Stadt	1) 70.000,00 € 2) 63.000,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Köln-Neubrück Neubrücker Ring 30 51109 Köln, kreisfreie Stadt	Jugendzentrum Köln-Neubrück, Energetische Sanierung durch den Einbau von Wärmeschutzverglasung an Fenster und Fenstertüren, dem Austausch von Fensterelementen sowie durch die Umrüstung von alter Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV. Das Jugendzentrum bietet eine ganzheitliche Bildung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen in einem Stadtteil mit besonderem Jugendhilfebedarf an.
Köln, kreisfreie Stadt	1) 2.116.690,94 € 2) 1.758.600,00 €	31.07.2015	Lärmbekämpfung	Köln Porz: Frankfurter Str. // Köln Porz Wahn: Kaiserstr. siehe Beschreibung der Maßnahme: Kurzbeschreibung o. Nr. 51147 Köln, kreisfreie Stadt	Einbau von lärmtechnisch optimiertem Asphalt // Bereich Köln-Porz-Wahn: Frankfurter Str. zwischen Nachtigallenstr. und Am Krausbaum auf einer Länge von 1550 m // Bereich Köln-Porz: Kaiserstr. zwischen Frankfurter Str. und Ohmstr. auf einer Länge von 1100 m // Schutz der Anwohner vor Straßenlärm an sehr stark frequentierten Straßen. Nachweisliche Pegelminderung von mind. 2 dB(A).
Köln, kreisfreie Stadt	1) 9.900.000,00 € 2) 4.373.653,50 €	02.12.2015	Städtebau	Köln - Rath/Heumar Forststr. 20 51107 Köln, kreisfreie Stadt	Generalinstandsetzung der Katholischen Grundschule Forststraße in Köln Rath/Heumar mit Klassentrakt und Gymnastikhalle nach gültiger ENEV // Förderung von Baukonstruktion, Technischen Anlagen und Außenanlagen // Ratsbeschluss vom 23.06.2015
Köln, kreisfreie Stadt	1) 9.500.000,00 € 2) 6.741.000,00 €	01.07.2015	Städtebau	Köln-Neuehrenfeld Overbeckstr. 71-73 50823 Köln, kreisfreie Stadt	Generalinstandsetzung städtisches Schulgebäude Overbeckstr. 71-73, Köln-Ehrenfeld // Einrichtung des Gemeinbedarfs // Sanierung von Hauptgebäude, Sanitäranlagen, Hausmeisterwohnung und Turnhalle unter Berücksichtigung gültiger ENEV und Denkmalschutz // Rohbau/Hochbau (Dächer, Fassaden, Trockenbau), Innenausbau (Böden, Wände, Fenster), technische Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro), Außenanlagen

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Köln, kreisfreie Stadt	1) 600.000,00 € 2) 540.000,00 €	01.05.2017	Lärmbekämpfung	Köln-Sürth Josef-Kallscheuer-Str. o. Nr. 50999 Köln, kreisfreie Stadt	Neubau einer Lärmschutzwand zur Verminderung von Lärmbelastungen durch Straßen am Baugebiet Josef-Kallscheuer-Str. in Köln-Sürth im Zusammenhang mit der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft und eines Kita- / Wohnprojektes auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 70370/03 im Hinblick auf die Anforderungen für ein gesundes Arbeiten und Wohnen. Nachweisliche Pegelminderung von mindestens 2 dB(A).
Köln, kreisfreie Stadt	1) 5.011.800,00 € 2) 4.510.620,00 €	01.07.2015	Städtebau	Köln-Vingst Kuthstr. o. Nr. 51107 Köln, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Umbau der U-Bahnhaltestelle Köln-Vingst, Kuthstr. im Innenbereich der Stadt Köln / Aufzugsnachrüstung / Anpassung der Fahr-Zwischenebene, der Platzfläche, der Grünanlage/ Bau einer Zugangsrampe -treppe /Teilabriss einer Außenwand/ Teildacherneuerung Glas-Metallkonstruktion/ Einbau von Fenstern/ Erneuerung Fassade, Beleuchtung / Tief-, Hoch-, Rohbau, Erd-/Maurer-/Beton-/Dach-/Metallbauarbeiten, Innenausbau, Böden, Fenster, technischer Ausbau, Lüftung, Sanitär, Elektro, Außenanlagen
Köln, kreisfreie Stadt	1) 268.800,00 € 2) 219.870,00 €	01.06.2017	Städtebau	Köln-Vingst Kuthstr. o. Nr. 51107 Köln, kreisfreie Stadt	Einbau der Betriebstechnik zum barrierefreien Aufzugsneubau an der U-Bahnhaltestelle Köln-Vingst, Kuthstr. im Innenbereich der Stadt Köln durch die Kölner Verkehrsbetriebe AG / Anpassung der Schließanlage / Strom- und Fahrleitungsarbeiten / Einbau der Haltestellenüberwachungs- und Netzleittechnik / Einbau der Fahrgastinformationsanzeiger, der Videotechnik, Anbindung an die Notrufzentrale / Verkabelungsarbeiten
Köln, kreisfreie Stadt	1) 2.100.000,00 € 2) 1.636.200,00 €	01.01.2017	Luftreinhaltung	Köln-Innenstadt, Köln-Deutz Konrad-Adenauer-Ufer / Kennedyufer / Am Leystapel/ Frankenwerft/ Hohenzollernbrücke/ Deutzer Werft o. Nr. 50668 Köln, kreisfreie Stadt	Herrichtung von Schiffs-TankE-Anschlüssen an dreizehn Schiffsanlegestellen im Innenbereich der Stadt Köln zur Landstromversorgung der Rheinschiffe / Förderung der Luftreinhaltung durch die RheinEnergie Köln. An vier Anlegestellen am Konrad-Adenauer-Ufer, Köln-Innenstadt, an zwei Anlegestellen Am Leystapel, Köln-Innenstadt, an einer Anlegestelle am Kennedyufer, Köln-Deutz, an drei Anlegestellen Frankenwerft, Köln-Innenstadt, an zwei Anlegestellen Hohenzollernbrücke, Köln-Innenstadt, an einer Anlegestelle Deutzer Werft/ Vorhafen Deutz, Köln-Deutz.
Köln, kreisfreie Stadt	1) 9.656.000,00 € 2) 6.442.281,90 €	31.10.2017	Städtebau	Köln - Innenstadt Perlengraben 101 50667 Köln, kreisfreie Stadt	Generalinstandsetzung des Gebäudetraktes D mit Klassentrakt, Turnhalle und Aula sowie Erneuerung der Orthopädietechnikfachräume des Berufskollegstandortes Perlengraben 101, 50667 Köln. Sanierung unter Berücksichtigung gültiger ENEV und Denkmalschutz // Rohbau/Hochbau (Dächer, Fassaden, Trockenbau), Innenausbau (Böden, Wände, Fenster), technische Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro), Außenanlagen
Leverkusen, kreisfreie Stadt	1) 765.000,00 € 2) 650.000,00 €	01.03.2016	Städtebau	Am Stadtpark 50 51373 Leverkusen, kreisfreie Stadt	Die Bausubstanz ist durch Schimmelbefall, Energieverlust, Austritt von Kondenswasser beeinträchtigt. Zur Aufrechterhaltung des Sportunterrichts sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich.
Leverkusen, kreisfreie Stadt	1) 1.000.000,00 € 2) 756.000,00 €	01.08.2015	Städtebau	Am Stadtpark Am Stadtpark 29 51373 Leverkusen, kreisfreie Stadt	Gymnastikhalle Realschule Am Stadtpark 29:Sanierung nach Anforderung Einzelbauteile EneV 2014 wegen Denkmalnahbereich / Wärmedämmung Dachflächen/ Erneuerung Fensteranlagen / Innendämmung Fassade / Erneuerung sommerlicher Wärmeschutz/Einbau Beleuchtung in LED-Technik mit Präsenzmeldern / Erneuerung Heizungsanlage und -unterverteilung mit Hocheffizienzpumpen/ Wärmedämmung Rohrleitungsnetz / Einbau Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in Duschen und Umkleiden

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Leverkusen, kreisfreie Stadt	1) 2.750.000,00 € 2) 1.887.000,00 €	01.10.2016	Städtebau	Am Stadtpark Am Stadtpark 50 51373 Leverkusen, kreisfreie Stadt	Sporthalle Lise-Meitner-Gymnasium Am Stadtpark 50: Sanierung nach EneV 2014 / Wärmedämmung Dach / Erneuerung Fenster- und Türanlagen / Wärmedämmung Fassade des Umkleidetrakts / Erneuerung Sonnenschutz / neue Beleuchtung in LED-Technik mit Präsenzmeldern/ neue Belüftungsanlage / neue Heizungsanlage / Wärmedämmung neues Rohrleitungsnetz
Leverkusen, kreisfreie Stadt	1) 1.220.000,00 € 2) 837.000,00 €	01.09.2016	Städtebau	Fontanestraße Fontanestraße 2 51373 Leverkusen, kreisfreie Stadt	Turnhalle GGS Fontanestr. 2 : Sanierung nach EnEV 2016 / Erneuerung Fenster- und Türanlagen / Wärmedämmung Fassade / Erneuerung Sonnenschutz / neue Beleuchtung in LED-Technik mit Präsenzmeldern / neue Heizungsanlage / neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung / Dämmung Kellerdecke zu unbeheizten Räumen
Leverkusen, kreisfreie Stadt	1) 3.900.000,00 € 2) 2.677.100,00 €	01.06.2016	Städtebau	Deichtorstraße Deichtorstraße 2 51371 Leverkusen, kreisfreie Stadt	Sporthalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule: Sanierung nach EnEV 2016 / Wärmedämmung Dach / Rückbau Dachkuppeln / neue Fenster- und Türanlagen / Wärmedämmung Fassade und Sockel im Hallenbereich / neue Beleuchtung in LED-Technik mit Präsenzmeldern / neue Heizungsanlage / Einbau 2 Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung / neue Flächenheizung als Grundlastsicherung / Wärmedämmung aller Rohrleitungen
Leverkusen, kreisfreie Stadt	1) 2.700.000,00 € 2) 1.853.000,00 €	01.07.2016	Schulinfrastruktur	Peter-Neuenheuser-Straße Peter-Neuenheuser-Straße 11 51379 Leverkusen, kreisfreie Stadt	Im Landrat-Lucas-Gymnasium, Peter-Neuenheuser-Str. 11, werden verschiedene Gebäudeteile der Sekundarstufe I saniert. Die Fenster- und Fassadensanierung wird im laufenden Betrieb - vorwiegend im Sommer bzw in der Ferienzeit - durchgeführt.
Aachen, Städteregion	1) 270.678,00 € 2) 243.610,00 €	18.03.2016	sonstige Infrastruktur	Simmerath, im Tal zwischen Simmerath und Huppenbroich Tiefenbachtalstraße 52152 Simmerath	Energet. Sanierung des Gebäudes auf dem Jugendzeltplatz. Die StädteRegion ist vertraglich dazu verpflichtet. Der bestehende Vertrag wird zur Sicherung der Zweckbindungsfrist angepasst, entsprechende Beschlüsse liegen vor. Nach §80 SGB VIII haben die öffentl. Träger der Jugendhilfe die Gesamtverantwortung dafür, dass Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung stehen. Der Zeltplatz ist notwendige Infrastruktur für Ferienlager als Teil der Pflichtaufgabe Jugendarbeit nach §11 SGB VIII.
Aachen, Städteregion	1) 4.203.000,00 € 2) 3.782.700,00 €	29.04.2017	frühkindliche Infrastruktur	Konzen Am Feuerbach 13 52156 Monschau, Stadt	Errichtung einer fünfgruppigen Kindertageseinrichtung für ca. 100 Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt.
Aachen, kreisfreie Stadt	1) 10.966.445,00 € 2) 6.712.390,28 €	26.09.2016	Luftreinhaltung	Neuköllner Str. 1 52068 Aachen, kreisfreie Stadt	Im Zuge der notwendigen Maßnahmen zur Luftreinhaltung und der Einführung der Umweltzone wurden von der ASEAG nach EURO VI-Norm emissionsfreie Elektrobusse angeschafft. Zum Einstieg in die E-Mobilität bei zeitgleicher Erfüllung von Vorgaben der Luftreinhalteplanung wurden 13 Gelenkbusse des Fabrikates Sileo S18 und ein Doppelgelenkbus Sileo S24 angeschafft, die die beiden Linien 33 und 73 bedienen. Sie sind eine Ersatzbeschaffung für 14 Busse, die außer Dienst gestellt wurden.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Aachen, kreisfreie Stadt	1) 4.900.000,00 € 2) 4.400.000,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Aachen Robert-Schuhman-Str 4 52066 Aachen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des Schulgebäudes des Einhard-Gymnasiums: Sanierung aller Dachflächen, Sanierung aller Fenster- und Außentüranlagen, Sanierung der Fassadenflächen durch Beseitigung aller Mängel an den Betonflächen in konstruktiv erforderlichem Umfang, Montage einer Vorhangfassade, Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten in allen Klassenräumen zur Senkung des Heizbedarfes, Dämmung aller Bauteile. Fenster, Türen, Fassade und Dämmung erfüllen die Bauteil-Anforderung der ENEV.
Aachen, kreisfreie Stadt	1) 4.000.000,00 € 2) 3.600.000,00 €	01.01.2017	frühkindliche Infrastruktur	Im Kollenbruch o.NR 52078 Aachen, kreisfreie Stadt	Errichtung eines Gebäudes für eine fünfgruppige KiTa mit drei Ü3- sowie zwei U3-Gruppen mit entsprechender Erstausrüstung und Gestaltung der Außenflächen inklusive Spielgeräten am Standort „Im Kollenbruch“. Das Doppelförderungsverbot (U3/Ü3) wurde beachtet. Aufgrund des hohen Betreuungsbedarfes an diesem Standort war zur Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsanspruches ein Neubau notwendig. Das Gebäude erfüllt die Anforderungen der ENEV.
Alsdorf, Stadt	1) 807.400,00 € 2) 726.660,00 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	Gemeinschaftsgrundschule Schaufenberg Engelstraße 48-50 52477 Alsdorf, Stadt	Energetische Sanierung der Grundschule Schaufenberg nach aktueller EnEV: Hauptgebäude: Erneuerung Fenster, Heizungstechnik, Geschossdeckendämmung, Ertüchtigung der Fassade (Wärmedämmverbundsystem, Anstrich), Deckenbekleidung mit Einbau LED-Beleuchtung, Kastaniengebäude: Erneuerung Heizungstechnik, Turnhalle: Erneuerung Heizungstechnik, Frischwasserstation, Leitungsdämmung und Duschpaneele.
Alsdorf, Stadt	1) 3.665.000,00 € 2) 1.905.756,38 €	01.07.2017	Städtebau	Programmgebiet Soziale Stadt - Alsdorf Mitte Herzogenrather Straße 102 52477 Alsdorf, Stadt	Neubau einer Sportanlage mit Nebenanlagen Herzogenrather Str. im Programmgebiet Soziale Stadt Alsdorf-Mitte: Grunderwerb, Herrichtung, Bodenarbeiten/Pflanzungen, Zaunanlage, Zuwegungen, Parkplätze, Haupt-Sportanlage mit Kampfbahn Typ C mit Kleinspielfeld, Fußballfeld Kunstrasen, Geräte Kampfbahn, Flutlichtanlage, Geräteraume, Nebengebäude: Umkleiden + Sanitärbereich, Geschäftszimmer/Besprechungsräume/Teeküche Vereine, Technikraum, WC Besucher, Verkehrsflächen.
Baesweiler, Stadt	1) 180.000,00 € 2) 162.000,00 €	01.07.2018	Schulinfrastruktur	Städteregion Aachen Josefstraße 2 52499 Baesweiler, Stadt	Die Grundschule sowie die direkt angrenzende überwiegend als Turnhalle genutzte Halle werden derzeit durch eine alte ungeregelte Öl-Heizungsanlage versorgt. Im Zuge der Sanierungsmaßnahme wird diese Heizungsanlage (Wärmeerzeuger), die beide Gebäudeteile versorgt, gegen eine aktuelle, dem Stand der Technik entsprechende energieeffiziente Gasbrennwert-Technik ausgetauscht, einschließlich Sanierung des Heizungsverteilers, Erneuerung der Regelungstechnik sowie Isolierung.
Baesweiler, Stadt	1) 168.067,00 € 2) 148.765,55 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	Städteregion Aachen Arnold-Sommerfeld-Ring 2 52499 Baesweiler, Stadt	Auf der Grundl.der ENEF erfolgt im Intern. Technologie- und Service-Center der Austausch der Heizungsanlage gegen einen modernen Gasbrennwertkessel sowie energieeffiziente Erneuerung der Warmwasserbereitstellung, die Umstellung auf Pumpen mit elektronischer Drehzahlsteuerung sowie der Einbau neuer Heizkörperventile mit hydraulischem Abgleich und der Einbau einer bedarfsgerechte Steuerungs- und Regelungstechnik. Das ITS ist ein sogenanntes "Gründerzentrum" und dient der Wirtschaftsförderung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Baesweiler, Stadt	1) 79.832,00 € 2) 71.848,80 €	01.04.2017	sonstige Infrastruktur	Städteregion Aachen Arnold-Sommerfeld-Ring 3 52499 Baesweiler, Stadt	Austausch der vorhandenen Allgemeinbeleuchtung in den Fluren und Treppenhäusern aus der Ersteinrichtung des Internationalen Technologie- und Service-Centers gegen eine effiziente, dem Stand der Technik entsprechende LED-Beleuchtung. Hierdurch Reduzierung des Stromverbrauches. Das ITS ist ein sogenanntes "Gründerzentrum" und dient der Wirtschaftsförderung.
Baesweiler, Stadt	1) 70.000,00 € 2) 63.000,00 €	01.05.2017	Schulinfrastruktur	Städteregion Aachen Am Weiher 1 52499 Baesweiler, Stadt	Im Zuge der Maßnahme wird die Heizlastberechnung der Realschule gemäß ENEC geprüft und aktualisiert als Grundlage für den dann durchzuführenden sogenannten Hydraulischen Abgleich nebst vorheriger Montage entsprechender Heizkörper-Thermostatventilköpfe. Darüber hinaus Montage elektrisch geregelter Hocheffizienzpumpen und Strangregulierungsventile nach geprüfter Rohrnetzrechnung. Hierdurch Senkung des Energieverbrauches und der CO ₂ - Emissionen
Eschweiler, Stadt	1) 85.000,00 € 2) 76.500,00 €	01.06.2019	Schulinfrastruktur	Eschweiler - nördliche Innenstadt Peter-Paul-Straße 13 52249 Eschweiler, Stadt	Das Flachdach des städt. Gymnasium wurde im Rahmen einer energetischen Sanierung nach aktueller ENEC überarbeitet. Hierbei wurden hauptsächlich Gerüstbauarbeiten und Dachdeckerarbeiten (inklusive Dämmung) ausgeführt. Daneben wurden Zimmerarbeiten und Betonbauarbeiten zur Fertigstellung ausgeführt.
Herzogenrath, Stadt	1) 471.952,45 € 2) 424.757,20 €	06.03.2017	Luftreinhaltung	Rathausplatz 1 52134 Herzogenrath, Stadt	Es wurde ein HLF 20 für die Feuerwehr Herzogenrath angeschafft. Die EURO6-Norm wird erfüllt. Hierdurch wird das vorhandene Löschgruppenfahrzeug Bj. 1993 (Einsatzbereiche Brandbekämpfung, Löschwasserförderung, Durchführen technischer Hilfeleistungen) ersetzt. Die Abgaswerte sind deutlich besser.
Herzogenrath, Stadt	1) 475.603,97 € 2) 428.043,57 €	25.10.2017	Luftreinhaltung	Rathausplatz 1 52134 Herzogenrath, Stadt	Es ist ein HLF 20 für den Löschzug Kohlscheid angeschafft worden Die EURO-6-Norm wird durch das neue Nutzfahrzeug erfüllt. Durch das neue Fahrzeug wurde ein Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahre 1997 mit deutlich verbesserter EURO-Abgasnorm ersetzt, wodurch ein Beitrag zur Luftreinhaltung erzielt wird. Verkaufserlöse aus der Verwertung des Altfahrzeuges wurden nicht erzielt.
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)	1) 3.600.000,00 € 2) 3.240.000,00 €	26.10.2016	Schulinfrastruktur	Stadtteil Münsterbusch Prämienstraße 199 52223 Stolberg (Rhld.), Stadt	Energetische Sanierung der Fassaden mit vorelementierten Holztafelmodulelementen und Sanierung der Dachflächen auf der Grundlage der ENEC neueste Fassung
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)	1) 1.500.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.01.2017	Krankenhäuser	Innenstadtbereich Steinfeldstraße 5 52222 Stolberg (Rhld.), Stadt	Schaffung von 6 zusätzlichen Kreißsälen durch Erweiterung/Anbau an das bestehende Gebäude zum Ausbau der bestehenden Geburtshilfe in Stolberg.
Kupferstadt Stolberg (Rhld.)	1) 2.443.900,04 € 2) 813.297,42 €	15.05.2019	Schulinfrastruktur	Stadtteil Büsbach Bischofstraße 31 b 52223 Stolberg (Rhld.), Stadt	Energetische Sanierung (Abriss + Neubau) Turnhalle am Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschule Bischofstraße nach ENEC 2014 Abriss Turnhalle einschl. Umkleiden Neubau Turnhallen-Hülle 27,50 m x 30,00 m x 6,50 m Neubau Heizungstechnik Turnhalle und Warmwasserbereitung (WWB) Neubau LED-Beleuchtung Turnhalle Erneuerung WWB/Wärmeerzeuger Bestand Nebenkosten Baumaßnahmen anteilmäßig

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Würselen, Stadt	1) 13.000,00 € 2) 11.700,00 €	01.06.2019	Schulinfrastruktur	Bahnhofstraße 8 52146 Würselen, Stadt	Austausch aller noch einfach verglasten Fenster in der Grundschule Bahnhofstraße. Energetische Sanierung der einfach verglasten Fenster zur Vermeidung von Energieverlusten. Die aktuellen EnEV-Richtlinien werden eingehalten.
Würselen, Stadt	1) 15.500,00 € 2) 13.950,00 €	10.06.2019	Schulinfrastruktur	Bahnhofstraße 9 52146 Würselen, Stadt	Einbau dezentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung in der Grundschule Bahnhofstraße. Energetische Wärmeeinsparung durch dezentrale Lüftungsanlagen mit 70% Wärmerückgewinnung in 7 Schulräumen des Kellertrakts. Die Anforderungen der aktuellen EnEV-Richtlinien werden eingehalten.
Würselen, Stadt	1) 195.000,00 € 2) 175.500,00 €	01.07.2018	Schulinfrastruktur	Kaisersruher Straße 1 52146 Würselen, Stadt	Austausch einfach verglaster Holzrahmenfenster und Außentüren in dem Schulgebäude und der Turnhalle der Grundschule Scherberg. Energetische Sanierung der noch vorhandenen einfach verglasten Fenster und Außentüren durch Wärmeschutzverglasung mit VSG-Glas: Hohe Energieverluste durch Einscheibenverglasung. Die aktuellen EnEV-Richtlinien werden befolgt.
Würselen, Stadt	1) 8.000,00 € 2) 7.200,00 €	01.07.2018	Schulinfrastruktur	Schulstraße 12 52146 Würselen, Stadt	Einbau dezentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung in das OGS-Gebäude der Grundschule Schulstraße. Energetische Wärmeeinsparung durch dezentrale Lüftungsanlagen mit 70% Wärmerückgewinnung in 4 Räumen des OGS Gebäudes. Die aktuellen EnEV-Richtlinien werden eingehalten.
Würselen, Stadt	1) 5.000,00 € 2) 4.500,00 €	01.01.2019	Schulinfrastruktur	Friedrichstraße 4 52146 Würselen, Stadt	Austausch von einfach verglasten Holzrahmenfenster im Keller des Hauptgebäudes der Grundschule Friedrichstraße durch Wärmeschutzverglasung. Energetische Sanierung der vorhandenen einfach verglasten Holzfenster im KG: Hohe Energieverluste durch Einscheibenverglasung. Die aktuellen EnEV-Richtlinien werden befolgt.
Würselen, Stadt	1) 125.000,00 € 2) 112.500,00 €	01.01.2020	Schulinfrastruktur	Birkenstraße 51 52146 Würselen, Stadt	Austausch der einfach verglasten Fenster und Glasbausteine in der Turnhalle der Grundschule Birkenstraße. Energetische Sanierung der noch vorhandenen einfach verglasten Fenster und Glasbausteine durch Wärmeschutzverglasung mit VSG-Glas: Hohe Energieverluste durch Einscheibenverglasung. Die Anforderungen der aktuellen EnEV-Richtlinien werden eingehalten.
Würselen, Stadt	1) 10.000,00 € 2) 9.000,00 €	01.07.2018	Schulinfrastruktur	Am Kaiser 52146 Würselen, Stadt	Sanierung der Gasheizkesselanlage in dem OGS Gebäude Am Kaiser (GS Bardenberg). Energetische Sanierung der über 30- jährigen Gasheizkesselanlage nach Anforderungen der aktuellen EnEV-Richtlinien.
Würselen, Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.05.2020	Schulinfrastruktur	Krottstrasse 68 52146 Würselen, Stadt	Austausch der Profilitverglasung gegen Wärmeschutzverglasung in der Elmar-Harren - Sporthalle. Energetische Sanierung der Profilitverglasung gegen dreifach-Verglasung. Die Anforderungen der aktuellen EnEV-Richtlinien werden eingehalten. Diese Turnhalle wird zu schulischen Zwecken genutzt (Schulsport).
Würselen, Stadt	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Bardenberger Straße 5 52146 Würselen, Stadt	Erneuerung der gesamten uneffizienten Beleuchtung auf LED-Technik in Turnhalle Morsbacherstraße. Energetische Sanierung nach Anforderungen der aktuellen EnEV- Richtlinien.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Würselen, Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	01.01.2019	Schulinfrastruktur	Auf dem Gelände des Gymnasiums Klosterstr. 74 52146 Würselen, Stadt	Turnhalle GymnasiumDachdeckerarbeiten an der Turnhalle des Gymnasiums mit Erneuerung der Wärmedämmung und Dachabdichtung mit Überarbeitung des Entwässerungssystems. Die aktuellen EnEV-Richtlinien werden eingehalten.
Würselen, Stadt	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	01.05.2019	Schulinfrastruktur	Auf dem Gelände des Gymnasiums Klosterstr. 74 52146 Würselen, Stadt	Turnhalle GymnasiumFassadensanierung mittels Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an der Giebelseite der Turnhalle des Gymnasiums. Die aktuellen EnEV-Richtlinien werden eingehalten.
Würselen, Stadt	1) 214.200,00 € 2) 192.780,00 €	01.05.2019	frühkindliche Infrastruktur	Auf dem Gelände des Kindergartens Gerhart-Hauptmann-Str. 22 52146 Würselen, Stadt	Energetische Dachsanierung der Kindertagesstätte Gerhart-Hauptmann-Str. 22 mit Erneuerung der Wärmedämmung. Die aktuellen EnEV -Richtlinien werden eingehalten.
Düren, Kreis	1) 2.000.000,00 € 2) 1.800.000,00 €	06.03.2018	sonstige Infrastruktur	Kreishaus B Bismarckstraße 16 52351 Düren, Stadt	Fenster austausch Kreishaus B, Bismarckstr.16, 52351 Düren, Etagenweiser Austausch der Aluminium-Fenster incl. Sonnenschutz vom EG bis 7.OG in 3-fach Verglasung (ggfls. Schall-und/oder Wärmeschutzverglasung), Einrüstung der Gebäudeaußenhülle. Innendämmung aller Außenwände, Demontage und Remontage von Decken, sowie erforderliche Nebenarbeiten. (gemäß Klimaschutzteilkonzept des Kreises Düren)- Anwendung EnEV 2014 in der aktuellen Fassung
Aldenhoven	1) 918.000,00 € 2) 826.200,00 €	01.09.2018	Schulinfrastruktur	Schulzentrum Pestalozziring Pestalozzring 45 52457 Aldenhoven	Die Großsporthalle des Schulzentrums Pestalozziring in Aldenhoven wird energetisch saniert. Die Arbeiten umfassen die energetische Sanierung der Lüftung, der Fenster, der Fassade sowie des Daches. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 918.000 €.
Düren, Stadt	1) 574.000,00 € 2) 317.528,08 €	01.10.2016	Krankenhäuser	Düren Renkerstraße 45 52355 Düren, Stadt	St. Augustinus-Krankenhaus Düren gGmbH, Renkerstraße 45, 52355 Düren, Erweiterung der Brandmeldeanlagen inkl. zusätzlicher Brandmelder zur flächendeckenden Überwachung des Altbaus (in den Teilen Haupthaus, Bettenhaus, Behandlungstrakt), entsprechend Brandschutzkonzept zusätzliche Brandschutztüren und brandschutztechnische Ertüchtigung an Wänden, Decken und Böden zur Bildung neuer Brandschutzabschnitte, zusätzliche Löschwasser-Entnahmestellen
Düren, Stadt	1) 1.761.400,00 € 2) 1.470.690,00 €	01.03.2017	frühkindliche Infrastruktur	Kirche St. Bonifatius An St. Bonifatius 7 52351 Düren, Stadt	Kirche St. Bonifatius, An St. Bonifatius 7, 52351 Düren Umbau einer ehemaligen Kirche zu einer 4-gruppigen Kita. Übernahme der Trägerschaft durch Pfarre St. Lukas und Stadt Düren zu gleichen Teilen. Finanzierung der Umbaumaßnahme über KInvFG, Finanzierung Ausstattung über Ü3, nach DIN 276 Gewerke Nr. 300, 400, 500, 700
Düren, Stadt	1) 1.350.782,59 € 2) 731.789,01 €	01.08.2016	Krankenhäuser	Stadt Düren Roonstraße 30 52351 Düren, Stadt	Krankenhaus Düren, Roonstraße 30, 52351 Düren. Schaffung neuer Patientenzimmer, Funktionsräume, Bäder. Durchführung modernes Energiekonzept aus Fenstertechnik und Klimaanlage (RLT). Nach DIN 276 Gewerke: 300,400, 700. D.h. Neu-/Umbau der Gewerke Bauwerk und Technik zzgl. der dazugehörigen Baunebenkosten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Düren, Stadt	1) 1.932.920,00 € 2) 1.401.228,00 €	01.09.2016	Städtebau	Stadtgebiet Kreuzherrenstraße 2-4 52355 Düren, Stadt	SanierungLehrschwimmbeckenDerichsweiler:teilw.Abriss d.Schwimmhalle 62,Neubau&WärmedämmungEnEV,Erneuerung Heizungs-&Sanitärinstallation,Wiederherstellung Außenanlage.Siedlungsbereich m. Wohnbaulandpotenzial/HandlungskonzeptWohnen,Schulstandort dauerhaft gesichert,funkt.Bedeutung über Stadttl. hinaus,Nutzung d.Vereine&Schulen in umliegendenStadttl.,Baumaßnahme§148INr.3BauGB Gemeinbedarfseinrichtung,integrierte städtebaul.Lage in räuml.Nähe/Ortskern zu öffentl.Einrichtungen,Gemeinbedarfsfläche/FNP
Düren, Stadt	1) 110.250,00 € 2) 94.500,00 €	01.07.2019	Städtebau	Mariaweiler Rheinstraße keine 52353 Düren, Stadt	Auf dem Kinderspielplatz Schmidtpark befindet sich ein viel genutzter, aber seit Jahren abgängiger Bolzplatz, der durch einen neuen Fußballkäfig ersetzt werden soll.
Düren, Stadt	1) 680.000,00 € 2) 558.000,00 €	01.07.2017	Lärmbekämpfung	Düren, Innenstadt Bismarckstraße keine 52351 Düren, Stadt	Einbau von lärmoptimiertem Asphalt (LoA 5D, Binder und Deckschicht) in der Bismarckstraße (zw. Schützenstraße und Schoellerstraße): gemäß eigenen Vergleichswerten beträgt die Pegelreduzierung durch diese Oberfläche - 3-4 dB(A), für konkreten Fall wird dies über Messungen belegt.Überarbeitung der Koordinierung der Lichtsignalanlagen (zw. Platz der dt. Einheit und Roonstraße) zur Verflüssigung des Verkehrsflusses.
Düren, Stadt	1) 125.000,00 € 2) 108.000,00 €	01.01.2018	Städtebau	Düren, Innenstadt Bismarckstraße keine 52351 Düren, Stadt	3 Bushaltestellen: Kreishaus (stadteinwärts), St. Angela-Schule (beide Fahrtrichtungen).Von 353 Bushaltestellen bisher nur 10% barrierefrei: großer Nachholbedarf, da viele Blindeneinrichtungen im Stadtgebiet und gem. PBefG. Geplant barrierefreier Umbau von 3 Bushaltestellen: taktile Elemente, Buskapsteine, Überprüfung der Anlage bzgl. Bucht/Kap. Auswahl der Haltestellen aufgrund umliegender Einrichtungen, Park, Kreishaus, Arbeitsamt, Schulen.
Heimbach, Stadt	1) 7.000,00 € 2) 6.300,00 €	01.10.2018	Städtebau	Vlatten Auf der Hostert 7 52396 Heimbach, Stadt	Austausch der Fenster in der Jugendhalle im Ortsteil Vlatten, die lediglich eine Einfachverglasung aufwiesen. Die Jugendhalle Vlatten ist durch ihre Lage und verstärkte Vereinsnutzung und der örtlichen Jugendgruppe sozialer Mittelpunkt des Ortsteils Vlatten. Mit der Fenstersanierung konnte im Rahmen der sozialen Daseinsvorsorge ein nachhaltiger Beitrag zum Erhalt dieser Einrichtung geleistet werden.Die neuen Fenster entsprechen mit ihren Isoliereigenschaften den Anforderungen der EnEV.
Heimbach, Stadt	1) 8.000,00 € 2) 7.200,00 €	01.01.2019	Städtebau	Blens St.-Georg-Straße 1 52396 Heimbach, Stadt	Austausch der Fenster im Haus des Gastes im Ortsteil Blens, die noch eine Einfachverglasung aufwiesen. Das Haus des Gastes ist durch seine Lage und Vereinsnutzung (VVV Blens, Jugendgruppe Blens, TC Blens, Feuerwehr Blens) Mittelpunkt des gesamten Ortes Blens. Mit der Fenstersanierung konnte im Rahmen der sozialen Daseinsvorsorge ein nachhaltiger Beitrag zum Erhalt dieser Einrichtung geleistet werden. Die neuen Fenster entsprechen mit ihren Isoliereigenschaften den Anforderungen der EnEV.
Heimbach, Stadt	1) 7.000,00 € 2) 6.300,00 €	01.01.2019	Städtebau	Hergarten Kermeterstraße 21 52396 Heimbach, Stadt	Durch den Austausch der maroden Holzeingangstüre im Bürgerhaus Hergarten konnte das Gebäude mit unzureichenden Wärmeschutz im Eingangsbereich aufgewertet und im Rahmen der sozialen Daseinsvorsorge ein nachhaltiger Beitrag zum Erhalt dieser Einrichtung geleistet werden. Das Bürgerhaus in Hergarten bietet durch die Mehrfachnutzung der örtlichen Vereine (Musikverein, Altentreff, Kirchenverein, VVV Hergarten, Theater- und Sportverein) eine zentrale Anlaufstelle im Ortskern.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Heimbach, Stadt	1) 42.744,05 € 2) 38.469,64 €	01.12.2018	Luftreinhaltung	Heimbach Hengebachstraße 88 52396 Heimbach, Stadt	Ersatzbeschaffung eines veralteten PKW der Marke Daihatsu (Baujahr 2009-Euro III) durch ein schadstoffarmes Fahrzeug zur Nutzung als Dienstfahrzeug für den allgemeinen Dienst im städtischen Bauhof unter Einhaltung des gesetzlichen Ziels der Luftreinhaltung. Das vorhandene Fahrzeug wurde aufgrund der veralteten Fahrzeug- und Abgastechnik außer Dienst gestellt. Zur Verbesserung der Luftqualität verfügt der als Ersatzbeschaffung neu erworbene Wagen über neue Motoren- und Abgastechnik nach Euro VI.
Heimbach, Stadt	1) 105.000,00 € 2) 94.500,00 €	01.04.2018	sonstige Infrastruktur	Gesamtes Stadtgebiet Hengebachstraße 14 52396 Heimbach, Stadt	Durch die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet und dem damit verbundenen Austausch veralteter Leuchten und Ersatz an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet (Gesamtliste in der Verwaltung einsehbar) durch moderne LED-Technik, wurde dem gesetzliche Ziel der Luftreinhaltung entsprochen. Eine dauerhafte Reduzierung des Stromverbrauches und der CO2-Emission ist unter Beachtung der ENEC zu erwarten.
Heimbach, Stadt	1) 45.000,00 € 2) 40.500,00 €	01.04.2018	Städtebau	Heimbach Auf Wissen Woog 52396 Heimbach, Stadt	Durch die Erneuerung der ca. 25 Jahre alten Chloranlage (inkl. Mess-, Regel- und Steuertechnik) im Freibad Heimbach konnte die Einrichtung nachhaltig aufgewertet werden. Das Freibad wird von der nahegelegenen Grundschule, den örtlichen Vereinen und Bürgerinnen und Bürgern zur Sportförderung genutzt. Durch die zentrale Lage in einem Umkreis verschiedener Sportstätten, stellt das Freibad eine wichtige städtebauliche Einrichtung dar.
Heimbach, Stadt	1) 6.408,28 € 2) 5.767,45 €	01.03.2018	Luftreinhaltung	Heimbach Hengebachstraße 88 52396 Heimbach, Stadt	(Teil-)Ersatzbeschaffung von Akku-Maschinen (Heckenschere, Laubbläser, Motorsensen) für mit Verbrennungsmotor betriebene Maschinen und Geräten. Der Einsatz erfolgt in der Grünflächenunterhaltung durch den städtischen Bauhof. Die mit Verbrennungsmotor betriebenen Altgeräte waren nicht mehr einsatzfähig und wurden entsorgt - Erlöse konnten dabei nicht erzielt werden.
Heimbach, Stadt	1) 8.000,00 € 2) 7.200,00 €	01.06.2018	Städtebau	Hausen St.-Nikolaus-Straße 5 52396 Heimbach, Stadt	Durch die Fenstersanierung in der städtischen Gemeinschaftseinrichtung Hausen von Bestandsfenstern aus dem Erstellungsbaujahr gegen hochenergieeffiziente Dreifachverglasung, konnte die Einrichtung aufgewertet werden. Die Maßnahme wird entsprechend der aktuellen EnEV umgesetzt. Die nachhaltige Nutzung durch die örtliche Löschgruppe der Feuerwehr, Kinder- und Jugendtreffs und des ehrenamtlichen Dorfvereins an dem zentralen Standort im Ortsteil Hausen wurde so sichergestellt.
Heimbach, Stadt	1) 10.000,00 € 2) 6.360,00 €	01.04.2019	sonstige Infrastruktur	Hausen St.-Nikolaus-Straße 5 52396 Heimbach, Stadt	Einbau einer energieeffizienteren Heizung in der Gemeinschaftseinrichtung Hausen einschließlich der damit verbundenen Arbeiten. Die Gemeinschaftseinrichtung für die Löschgruppe der Feuerwehr, des Kinder- und Jugendtreffs und des ehrenamtlichen Verschönerungsvereins konnte durch die Maßnahme langfristig gesichert werden. Die einschlägigen Vorschriften der EnEV wurden eingehalten.
Inden	1) 26.863,06 € 2) 8.792,02 €	01.09.2018	Städtebau	Goltsteinkuppe Indemann 1 52459 Inden	Aufwertung des Sanierungsgebietes "Freizeitzentrum Goltsteinkuppe"- ehemalige Industriehalde mit angrenzender Industriebrache. Der Indemann ist ein 35m hoher Aussichtsturm. Mit dem Aussichtsturm wurden auch die arrondierenden Außenanlagen gestaltet, zum Großteil in wassergebundener Decke. Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern (gerade bei sehr warmen Sommertagen Staubbekämpfung) sollen nun die Außenanlagen des Indemanns teilweise gepflastert und schattenspendende Bäume gepflanzt werden.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Kreuzau	1) 18.048,37 € 2) 16.243,53 €	07.03.2018	Städtebau	Rathaus Kreuzau (Verwaltungsgebäude) Bahnhofstraße 7 52372 Kreuzau	Sanierung einer energetisch veralteten Fensterfront durch Einbau einer modernen Fensterfront. Die aktuelle EnEV wird eingehalten. Das Rathaus befindet sich im Zentralort und ist von städtebaulich relevanter Bedeutung.
Kreuzau	1) 31.477,08 € 2) 28.329,37 €	15.07.2018	Städtebau	Rathaus Kreuzau (Verwaltungsgebäude) Bahnhofstraße 7 52372 Kreuzau	Austausch der 30 Jahre alten, undichten Fenster gegen EnEV-konforme Fenster inklusive Schallschutz. Die aktuelle EnEV wird eingehalten. Das Rathaus befindet sich im Zentralort und ist von städtebaulich relevanter Bedeutung.
Kreuzau	1) 13.000,00 € 2) 11.000,00 €	01.07.2018	Städtebau	Rathaus Kreuzau (Verwaltungsgebäude) Bahnhofstraße 7 52372 Kreuzau	Sanierung einer energetisch veralteten Fensterfront inklusive einer veralteten Eingangstür durch den Einbau einer modernen Fensterfront mit automatisch öffnender Eingangstür am Haupteingang des Rathauses Kreuzau. Die aktuelle EnEV wird eingehalten. Das Rathaus befindet sich im Zentralort Kreuzau und ist von städtebaulicher Bedeutung.
Kreuzau	1) 171.759,32 € 2) 146.225,00 €	15.07.2018	Städtebau	Rathaus Kreuzau (Verwaltungsgebäude) Bahnhofstraße 7 52372 Kreuzau	Komplettsanierung des großen und kleinen Sitzungssaales. Die Sanierung beinhaltet neue Fensteranlagen, Boden-, Wand- und Deckensanierung, Erneuerung der Beleuchtung, Erneuerung der IT-Ausstattung und Beschallung sowie Neumöblierung. Die aktuelle EnEV wird eingehalten. Das Rathaus Kreuzau liegt im Zentralort und ist von städtebaulich relevanter Bedeutung.
Langerwehe	1) 84.877,20 € 2) 76.389,48 €	27.02.2018	Luftreinhaltung	Schönthaler Straße 4 52379 Langerwehe	Im Rahmen des Förderbereichs Luftreinhaltung soll für das 10 Jahre alte Winterdienstfahrzeug Pfau-Rexter Abgasnorm Euro 4 als Ersatz ein neues Winterdienstfahrzeug entsprechend Abgasnorm Euro 6 beschafft werden.
Langerwehe	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	27.02.2018	Schulinfrastruktur	Josef-Schwarz-Straße 16 52379 Langerwehe	Das Dach des Gebäudes II der Europaschule Langerwehe, Baujahr 1988/89 verfügt über keine ausreichende Dämmung und entspricht damit nicht mehr den heutigen Standards der Energieeinsparverordnung. Es ist geplant, eine Dämmung gemäß aktueller EnEV einzubringen. Da dadurch das Dach aufgedickt werden muss, ist es notwendig, zusätzlich die Dachhaut zu erneuern. Ziel der Maßnahme ist es, CO ₂ einzusparen und langfristig den Verbrauch an fossiler Energie zu verringern.
Langerwehe	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	27.02.2018	Städtebau	Luchemer Straße 30-32 52379 Langerwehe	In der Luchemer Straße 30-32 wurde der Austausch der Fenster sowie die Dämmung der Außenfassade durchgeführt. Die Maßnahme wurde im Rahmen des KInvFG nach der aktuellen EnEV umgesetzt um dadurch CO ₂ einzusparen. Es handelt sich bei dem Objekt um eine gemeindeeigene Asylunterkunft.
Langerwehe	1) 180.000,00 € 2) 162.000,00 €	27.02.2018	Städtebau	Schönthaler Straße 4 52379 Langerwehe	Der Altbau des Rathauses aus den 1950er Jahren verfügte über ein ungedämmtes Dach. Es wurde auf dem Dach und in den Gauben eine Zwischensparrendämmung entsprechend der aktuellen EnEV eingebaut. Ziel war es durch diese Maßnahme eine erhebliche CO ₂ Einsparung zu erzielen.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Langerwehe	1) 45.000,00 € 2) 32.380,12 €	27.02.2018	Städtebau	Wenau 4 52379 Langerwehe	Es wurde der Austausch der Fenster in der Asylunterkunft Wenau 4 vorgenommen. Daher wurde die Maßnahme im Rahmen des KInvFG nach der aktuellen EnEV umgesetzt um dadurch CO2 einzusparen. Es handelt sich bei dem Objekt um eine gemeindeeigene Asylunterkunft.
Linnich, Stadt	1) 65.000,00 € 2) 52.694,93 €	01.12.2018	Schulinfrastruktur	Grundschulverbund Linnich Bendenweg 23 52441 Linnich, Stadt	Energetische Fassadensanierung "Grundschulturnhalle" durch Entfernen der Glasbausteine und Einbau von Profilglasfeldern.Reduzierung des U-Wertes von 3,5 W/m²k auf 1,3 W/m²k. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an energetische Sanierungen.Der Schulstandort ist gesichert.
Merzenich	1) 127.463,98 € 2) 114.717,58 €	01.10.2018	sonstige Infrastruktur	Rathaus Merzenich Valdersweg 1 52399 Merzenich	Der am Rathaus angebaute Sitzungssaal (mit Nebenräumen) ist aus energetischer Hinsicht dringend sanierungsbedürftig.
Nideggen, Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.07.2017	sonstige Infrastruktur	Gemarkung Nideggen, Flur 33, Parzelle 80 Zülpicher Str. 1 52385 Nideggen, Stadt	Im Rathaus der Stadt Nideggen, Gemarkung Nideggen, Flur 33, Parzelle 80, befand sich eine Gasheizung aus 1989. Die Heizkörper im Gebäude waren teils aus der Bauzeit (Guss), teils moderner aus den 90er Jahren. Die Heizungsanlage wurde gegen einen modernen Gasbrennwertkessel ausgetauscht. Die alten Heizkörper wurden gegen moderne ausgetauscht.
Nideggen, Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	01.10.2017	Schulinfrastruktur	Gemarkung Schmidt, Flur 13, Parzelle 194 Zülpicher Str. 1 52385 Nideggen, Stadt	In der GS Schmidt der Stadt Nideggen, Gemarkung Nideggen, Flur 13, Parzelle 494, befand sich eine Ölheizungsanlage aus 1996. Die Heizkörper im Gebäude waren teils aus der Bauzeit (Guss), teils moderner aus den 90er Jahren. Die Heizungsanlage wurde gegen eine moderne Anlage ausgetauscht. Die alten Heizkörper wurden gegen moderne ausgetauscht. Die jeweils aktuellen Vorschriften der ENEV werden eingehalten.
Nideggen, Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	01.10.2017	Schulinfrastruktur	Gemarkung Schmidt, Flur 13, Parzelle 494, 495 Nidegger Str. 6 52385 Nideggen, Stadt	Die Turnhallen an der GS Schmidt der Stadt Nideggen, wurden mit einer Ölheizung aus 1990 beheizt. Die Anlage wurde gegen eine moderne Heizungsanlage ausgetauscht. Die jeweils aktuellen Vorschriften der ENEV werden eingehalten.
Nideggen, Stadt	1) 30.000,00 € 2) 27.000,00 €	01.10.2017	sonstige Infrastruktur	Gemarkung Abenden, Flur 5, Parzelle 657 Rurweg 8 52385 Nideggen, Stadt	In der Begegnungsstätte in Abenden, 52385 Nideggen, befand sich eine Ölheizung aus 1984. Die Heizungsanlage wurde gegen eine moderne Anlage ausgetauscht. Die jeweils aktuellen Vorschriften der ENEV werden eingehalten.
Nideggen, Stadt	1) 30.000,00 € 2) 27.000,00 €	01.10.2017	sonstige Infrastruktur	Gemarkung Schmidt, Flur 14, Parz. 42 Im Erzenreich 7 52385 Nideggen, Stadt	In der stadt-eigenen Flüchtlingsunterkunft in Nideggen, Stadtteil Schmidt, wurde die bestehende Ölheizungsanlage aus dem Jahr 1984 ausgetauscht. Die jeweils aktuellen Vorschriften der ENEV werden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Nideggen, Stadt	1) 30.000,00 € 2) 27.000,00 €	01.10.2017	Schulinfrastruktur	Gemarkung Embken, Flur 1, Parzelle 102 St. Antoniusstraße 10 52385 Nideggen, Stadt	In der Schulturnhalle in Embken, 52385 Nideggen, wurde die Ölheizungsanlage aus dem Jahr 1992 gegen eine neue Anlage ausgetauscht. Die jeweils aktuellen Vorschriften der ENEV werden eingehalten.
Nideggen, Stadt	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	01.10.2017	sonstige Infrastruktur	Gemarkung Berg-Thuir, Flur 12, Parzelle 87 Kirchstraße 18 A 52385 Nideggen, Stadt	Im Feuerwehrgerätehaus Berg, 52385 Nideggen wurde die Erdgasheizungsanlage aus 1993 gegen eine neue Anlage ausgetauscht. Die jeweils aktuellen Vorschriften der ENEV werden eingehalten.
Nideggen, Stadt	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	01.10.2017	sonstige Infrastruktur	Gemarkung Wollersheim, Flur 3, Parzelle 170 Uferweg 3 52385 Nideggen, Stadt	Im Feuerwehrgerätehaus Wollersheim, 52385 Nideggen, wurde die Flüssiggasheizung aus dem Jahr 1988 gegen ein neue Anlage ausgetauscht. Die jeweils aktuellen Vorschriften der ENEV werden eingehalten.
Nideggen, Stadt	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	01.10.2017	sonstige Infrastruktur	Gemarkung Embken, Flur 11, Parzelle 78 Auf der Gries 15 52385 Nideggen, Stadt	Im Feuerwehrgerätehaus Embken, 52385 Nideggen, wurde die Flüssiggasheizungsanlage aus dem Jahr 1989 gegen eine neue Anlage ausgetauscht. Die jeweils aktuellen Vorschriften der ENEV werden eingehalten.
Nideggen, Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	04.05.2018	sonstige Infrastruktur	Gem. Nideggen, Flur 33, Parz. 80 Zülpicher Str. 1 52385 Nideggen, Stadt	Im Rathaus der Stadt Nideggen wurde die Heizungsanlage, aus dem Jahr 1989, unter Beachtung der hydraulischen Erfordernisse, gegen eine neue Anlage ausgetauscht. Die jeweils aktuellen Vorschriften der ENEV werden eingehalten.
Nideggen, Stadt	1) 15.000,00 € 2) 13.500,00 €	01.11.2018	sonstige Infrastruktur	Gemarkung Schmidt, Flur 12, Parz. 56 Wildparkstraße 14 52385 Nideggen, Stadt	Im Wildpark Schmidt, 52385 Nideggen, wurde die Heizungsanlage aus dem Jahr 1978 gegen eine neue Anlage ersetzt. Dabei wurden die aktuellen Anforderungen der ENEV eingehalten.
Nideggen, Stadt	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	01.11.2018	sonstige Infrastruktur	Gemarkung Berg-Thuir, Flur 14, Parzellen 49 und 50 Lagerstraße 16 52385 Nideggen, Stadt	Am städtischen Baubetriebshof in 52385 Nideggen wurden alle Fenster und Türen, die z. T. noch aus der Bauzeit waren, energetisch saniert. Die jeweils aktuellen Anforderungen der ENEV werden eingehalten.
Nörvenich	1) 775.000,00 € 2) 396.000,00 €	01.08.2018	sonstige Infrastruktur	Nörvenich Rath Hubertusstraße x 52388 Nörvenich	Im Ortsteil Rath muss aus energetischen und feuerschutztechnischen Gründen ein neues Gerätehaus entstehen.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Titz	1) 215.092,50 € 2) 188.134,34 €	05.12.2016	Städtebau	Ortslage Titz Schulstraße 4 52445 Titz	Im Schulzentrum der Gde. Titz wurde das Schulkonzept der Primusschule umgesetzt. Das Schulzentrum besteht aus 4 Gebäudeteilen, dem bisherigen Grundschulgebäude, in dem die Primus Schule mit derzeit 3 ersten Jahrgängen beherbergt ist, 2 Turnhallen sowie dem Gebäude einer ehemaligen Hauptschule, in dem die Klassen der Primusschule ab Jahrgang 5 beheimatet sind. Hier wurde die Beleuchtung sowie die Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen erneuert.
Rhein-Erft-Kreis, Kreis	1) 1.035.170,00 € 2) 931.653,00 €	13.05.2016	Schulinfrastruktur	An der Mergelskaul 22 50226 Frechen, Stadt	Sporthalle Heinrich-Böll-Schule in Frechen (Schulstandort des Rhein-Erft-Kreises), Installation eines neuen Heizsystems sowie einer neuen Kesselanlage, Dämmung der Dachfläche, Installation eines neuen Beleuchtungssystems, Fassadensanierung mit Wärmedämmverbundsystem, Boden- und Außenwandsanierung, aktuelle Energieeinsparverordnung wird beachtet
Rhein-Erft-Kreis, Kreis	1) 1.618.384,00 € 2) 1.456.545,00 €	13.05.2016	Schulinfrastruktur	Bonnstr. 200 50321 Brühl, Stadt	Sporthalle Karl-Schiller-Berufskolleg in Brühl (Schulstandort des Rhein-Erft-Kreises) Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage, Fassadensanierung mit Alu-Vorsatzschale, Außen-/Innendämmung Außenwände, energetische Dämmung und Sanierung des Hallenbodens inkl. Fußbodenheizung, Installation neues Beleuchtungssystem
Rhein-Erft-Kreis, Kreis	1) 3.064.000,00 € 2) 2.757.600,00 €	01.03.2018	Schulinfrastruktur	Ina-Seidel-Straße 11 50169 Kerpen, Stadt	Sporthalle Adolf-Kolping-Berufskolleg in Kerpen-Horrem (Schulstandort des Rhein-Erft-Kreises), Erdarbeiten einschließlich Perimeterdämmung sowie Gerüstarbeiten, Fassadendämmung einschließlich Dämmung Tiefgaragendecke und Dachabdichtungsarbeiten, Sanitär sowie Elektroarbeiten einschließlich Blitzschutz, Heizung-Lüftung, Demontage der alten Aggregate und Lüftungsanlage einschließlich Beleuchtung, Aufbau und Montage der neuen RLT-Anlagen und Deckenstrahlheizung, förderfähige Baunebenkosten
Rhein-Erft-Kreis, Kreis	1) 398.000,00 € 2) 358.200,00 €	01.03.2018	Schulinfrastruktur	Duffesbachstraße 7 50354 Hürth, Stadt	Heizsystem an der Sporthalle des Goldenberg-Europakollegs in Hürth (Schulstandort des Rhein-Erft-Kreises), Demontage der überdimensionierten Lüftungsanlage, Einbau einer Deckenstrahlheizung sowie CO2-gesteuerte Lüftung, förderfähige Baunebenkosten
Bedburg, Stadt	1) 720.000,00 € 2) 646.783,77 €	15.10.2016	sonstige Infrastruktur	Gemarkung Kaster, Flur 3, Flurstück 513 und 784 Am Rathaus 1 50181 Bedburg, Stadt	Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 mehrheitlich beschlossen, die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW zur energetischen Sanierung des Rathauses in Kaster zu verwenden. Hier sollen insbesondere folgende Maßnahmen vorgenommen werden: Sanierung der Dachfläche, Austausch der Fenster und Dämmung der Fassade
Bergheim, Stadt	1) 850.000,00 € 2) 765.000,00 €	01.03.2016	Städtebau	Innenstadt Bethlehemer Str. 9-11 50126 Bergheim, Stadt	Rathaus, Ausbau der alten Fenster, Erneuerung der Fenster nach EnEV 2014 einschl. Erneuerung des Sonnenschutzes mit Tageslichtumlenkung

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bergheim, Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.03.2016	Städtebau	Innenstadt Bethlehemer Str. 9-11 50126 Bergheim, Stadt	Rathaus, Erneuerung der Dacheindichtung inkl. Dachdämmung nach EnEV 2014, der Unterdecke mit Deckenstrahlheizung und energiesparender Beleuchtung
Bergheim, Stadt	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	01.03.2016	Schulinfrastruktur	Innenstadt Füssenichstr. 21 50126 Bergheim, Stadt	Remigius-Grundschule, Erneuerung des kompletten Dachaufbaus inkl. Zwischensparrendämmung einschl. Einbindung der Dachgauben und Fenster nach EnEV 2014/2016
Bergheim, Stadt	1) 355.000,00 € 2) 319.500,00 €	01.03.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Glessen Am Wierichskamp 5 50129 Bergheim, Stadt	Rochusschule, Ausbau der alten Fenster, Erneuerung der Fenster nach EnEV 2014 einschl. Erneuerung des Sonnenschutzes mit Tageslichtumlenkung
Bergheim, Stadt	1) 210.000,00 € 2) 189.000,00 €	01.03.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Glessen Am Wierichskamp 5 50129 Bergheim, Stadt	Rochusschule, Erneuerung der Dacheindichtung inkl. Dachdämmung nach EnEV 2014 zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
Bergheim, Stadt	1) 85.000,00 € 2) 76.500,00 €	01.03.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Niederaußem Im Euel 2 50129 Bergheim, Stadt	Albert-Einstein-Realschule, Bereich Auladach: Erneuerung der Dacheindichtung inkl. Dachdämmung nach EnEV 2014 zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
Bergheim, Stadt	1) 170.000,00 € 2) 153.000,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Niederaußem-Oberaußem Im Euel 2 50129 Bergheim, Stadt	Albert-Einstein-Realschule, Ausbau der alten Fenster, Erneuerung der Fenster nach EnEV 2014 einschl. Erneuerung des Sonnenschutzes mit Tageslichtumlenkung-Korrektur wg Änderung Ausführungszeitraum-
Bergheim, Stadt	1) 370.000,00 € 2) 333.000,00 €	01.03.2016	Schulinfrastruktur	Innenstadt Chaunyring 11-13 50126 Bergheim, Stadt	Geschwister-Scholl-Realschule, Dämmung der Außenwände entspr. EnEV 2014 inkl. Bekleidung, Erneuerung der Fenster nach EnEV 2014 einschl. Erneuerung des Sonnenschutzes mit Tageslichtumlenkung
Bergheim, Stadt	1) 120.000,00 € 2) 108.000,00 €	01.03.2017	Schulinfrastruktur	Innenstadt Knappschaftsallee 2 50126 Bergheim, Stadt	Astrid-Lindgren-Schule, Erneuerung der Dacheindichtung inkl. Dachdämmung nach EnEV 2014 zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
Bergheim, Stadt	1) 97.000,00 € 2) 87.300,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Innenstadt Ahornweg 2 50126 Bergheim, Stadt	Albert-Schweitzer-Schule, Ausbau der alten Fenster, Erneuerung der Fenster nach EnEV 2014 einschl. Erneuerung des Sonnenschutzes mit Tageslichtumlenkung
Brühl, Stadt	1) 8.000,00 € 2) 7.200,00 €	01.03.2016	sonstige Infrastruktur	Brühl-West Lupinenweg 1-41a 50321 Brühl, Stadt	Objekt: Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft Lupinenweg Einbau von Bewegungsmeldern zur energetisch sinnvollen Steuerung des Lichtes Einbau neuer nichtverstellbarer Heizungsventile (Behördenventile) zur zentralen Steuerung der Heizkörper

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Brühl, Stadt	1) 30.000,00 € 2) 27.000,00 €	01.07.2016	Schulinfrastruktur	Brühl Innenstadt Bonnstraße 52 50321 Brühl, Stadt	Objekt: Gemeinschaftsgrundschule Martin-Luther-Schule Im Bereich der Kellerdecke und der obersten Geschossdecken werden Dämmungsmaßnahmen durchgeführt. Bei der Kellerdecke wird eine Wärmedämmung angebracht. Diese Dämmung erfüllt die Norm der aktuellen Energiesparverordnung (U-Wert von 0,30 W/qmK) und unterschreiten diesen Wert um über 30% (U-Wert von 0,21 W/qmK). Die Geschossdecken werden mit Dämmplatten belegt. Diese Dämmung erfüllt die Norm der aktuellen Energiesparverordnung.
Brühl, Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.09.2018	Schulinfrastruktur	Brühl-Mitte Römerstraße 294 50321 Brühl, Stadt	Objekt: Dreifachturnhalle Brühl-Mitte Austausch bestehende Fensteranlage in der Dreifachturnhalle Brühl-Mitte, welche teilweise aus Glasbausteinen und einfach verglasten Fenstern besteht, gegen Fenster nach EnEV 2014. Die Türanlage besteht aus nicht dicht schließenden Aluminiumtüren. Diese Türen werden in Türen nach EnEV 2004 getauscht. (Verringerung Energieverbrauch u. Co2-Belastung)
Brühl, Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.11.2016	Schulinfrastruktur	Brühl-Mitte Römerstraße 294 50321 Brühl, Stadt	Objekt: Dreifachturnhalle Brühl-Mitte Maßnahme: Dämmung des Dachstuhls mit einer Schicht von 16 cm Mineralwolle mit einer Wärmeleitzahl von Lambda 0,35 zur Verringerung des Energieverbrauches und des Co2-Ausstoßes.
Brühl, Stadt	1) 30.400,00 € 2) 27.360,00 €	15.11.2018	Schulinfrastruktur	Brühl-Vochem St. Albert Straße 2 50321 Brühl, Stadt	Objekt: Gemeinschaftsgrundschule Brühl-Vochem Hierfür wird eine Heizlast- u. Volumenstromberechnung durchgeführt, Hocheffizienzpumpen eingebaut, die 2K-Ventile gegen 1K-Heizungsventile ausgetauscht und die Heizungsanlage hydraulisch abgeglichen. Der hydraulische Abgleich führt zu optimierten Pumpenleistungen. Sämtliche Heizungsrohre und Verteilungen werden entsprechend der EnEV 2014 gedämmt. Hierbei handelt es sich um investive Baumaßnahmen!
Brühl, Stadt	1) 35.000,00 € 2) 31.500,00 €	01.10.2016	Schulinfrastruktur	Brühl-Vochem St. Albert Straße 2 50321 Brühl, Stadt	Objekt: Gemeinschaftsgrundschule Brühl-Vochem Im Bereich der Geschossdecken (in alle Bauabschnitten der Schule) wird eine Dämmungsmaßnahme erfolgen. Auf die Geschossdecken werden Dämmplatten aufgelegt. Diese Dämmplatten erfüllen die Normen der aktuellen Energiesparverordnung (U-Wert von 0,24 W/qmK) und unterschreiten diesen Wert um über 30 %. (U-Wert von 0,17 W/qmK). Diese energetische Maßnahme führt zu einem Einsparpotential bei Energie in Höhe von ca. 37 %.
Brühl, Stadt	1) 15.000,00 € 2) 13.500,00 €	01.04.2019	Schulinfrastruktur	Brühl Innenstadt An der Synagoge 1 50321 Brühl, Stadt	Objekt: St. Franziskussschule Brühl Erneuerung der Beleuchtung in der Halle der Turnhalle St. Franziskussschule. Demontage der Altbeleuchtung und Ersatz durch energieeffiziente LED Beleuchtung mit energieeffizienter Beleuchtungssteuerung über Tageslichtsensoren und Bewegungssensoren.
Brühl, Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.04.2019	Schulinfrastruktur	Brühl Innenstadt Mühlenbach 65 50321 Brühl, Stadt	Objekt: Barbara Schule Brühl Es wird eine Heizlast- und Volumenstromberechnung für die Heizungsanlage durchgeführt. Es werden Pumpen der Heizkreise neu eingestellt, neue Heizungsventile eingebaut, sowie Heizkörper demontiert, überprüft und ggf. ausgetauscht und die Heizungsanlage wird hydraulisch abgeglichen. Der hydraulische Abgleich führt zu optimierter Pumpenleistung, zu optimierter Einstellung der Ventile und somit zu optimierter Verteilung der Wärmeleistung im Gebäude. Die Heizlastberechnung und der hydraulische Abgleich wird entsprechend der aktuell gültigen Energieeinsparverordnung durchgeführt. Hierbei handelt es sich um investive Baumaßnahme.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Brühl, Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	01.04.2019	Schulinfrastruktur	Brühl Innenstadt An der Synagoge 1 50321 Brühl, Stadt	Objekt: St Franziskus Schule BrühlEs wird eine Heizlast- und Volumenstromberechnung für die Heizungsanlage durchgeführt. Es werden Pumpen der Heizkreise neu eingestellt, neue Heizungsventile eingebaut, sowie Heizkörper demontiert, überprüft und ggf. ausgetauscht und die Heizungsanlage wird hydraulisch abgeglichen. Der hydraulische Abgleich führt zu optimierter Pumpenleistung, zu optimierter Einstellung der Ventile und somit zu optimierter Verteilung der Wärmeleistung im Gebäude. Die Heizlastberechnung und der hydraulische Abgleich wird entsprechend der aktuell gültigen Energieeinsparverordnung durchgeführt. Hierbei handelt es sich um investive Baumaßnahme.
Brühl, Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.04.2019	Schulinfrastruktur	Brühl Innenstadt Bonnstraße 52 50321 Brühl, Stadt	Objekt: Max-Ernst-GymnasiumEinbau einer Einzelraumregelung in allen Klassen- und Fachräumen der Martin Luther Grundschule. Durch das en:key-System werden die Klassen- und fachräume nur beheizt, wenn sie genutzt werden. Hierbei erkennt das en:key-System, ob der Klassen-/Fachraum genutzt wird und regelt dann automatisch das Heizkörperventil. (Verringerung Energieverbrauch und CO2-Einsparung)
Elsdorf, Stadt	1) 355.934,63 € 2) 320.341,17 €	01.11.2016	sonstige Infrastruktur	Gladbacher Str. 111 50189 Elsdorf, Stadt	Die Leuchtstellen im Stadtgebiet sollen durch Umrüstung auf LED-Technik energetisch erneuert werden. Nachfolgend wird dargestellt, welche Stadtteile umgerüstet werden:Angelsdorf 58 Stück, Berrendorf 134 Stück, Elsdorf 162 Stück, Esch 41 Stück, Frankeshoven 2 Stück, Giesendorf 35 Stück, Grouven 20 Stück, Heppendorf 107 Stück, Niederembt 74 Stück, Oberembt 48 Stück und Tollhausen 11 Stück.Weitere Details können der Verwaltungsakte entnommen werden.
Erfstadt, Stadt	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.06.2017	Schulinfrastruktur	Dr.-Josef-Fieger-Straße 1 50374 Erfstadt, Stadt	Die Fenster des Musik- und Textilsaals der Theodor-Heuss-Hauptschule in Erfstadt-Lechenich wurden erneuert.
Erfstadt, Stadt	1) 750.000,00 € 2) 675.000,00 €	01.06.2018	Schulinfrastruktur	Lechenich Pestalozzistraße 29 50374 Erfstadt, Stadt	Die Fassade, die Innenwände und die Dachfläche der Turnhalle der Grundschule Lechenich-Süd wurden gedämmt. Außerdem wurden die Fenster und Außentüren erneuert, die vorhandene Lüftungsanlage ergänzt und optimiert sowie Beleuchtung und Mess-, Steuer- und Regelungstechnik erneuert.
Kerpen, Stadt	1) 6.118.000,00 € 2) 2.680.000,00 €	01.09.2018	Städtebau	Ortsteil Brüggen Raphaelstraße 20 50169 Kerpen, Stadt	Energet. Ertüchtigung u. Sanierung der Schule steht lt. SV in keinem wirtschaftl. Verhältnis zum baul. Allgemeinzustand und Sanierungsbedarf (u.a. statischen Mängel).Standort: aus Städtebaul. Gründen priorisiert (zentralen, integrierten Lage),i.V.m. derzeit neu geplanten Spielplatzanlage und Quartiersweg zum neuen NVZ in Ortsmitte einen wichtigen Bestandteil der neuen Dorfachse darstellen wird.Planungsrechtl. Grundlage (Ausweisung: Fläche für Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Schule): BP 21
Euskirchen, Kreis	1) 845.000,00 € 2) 760.500,00 €	07.03.2016	sonstige Infrastruktur	Kernstadtgebiet Jülicher Ring 32 53879 Euskirchen, Stadt	Bestehende Dachflächen (Flach- und Sheddächer) sind 40 Jahre altUnzureichende Dämmung der DachflächenGeplanter Aufbau der Flachdächer:Dampfsperre, Polystyrol- Hartschaum- Dämmung 035mit 180 mm, 2 Bitumendachbahnen, letztere oberseitig beschiefertGeplanter Aufbau der Sheddächer :Aufbau wie Bestand jedoch mit 180 mm Mineralfaserdämmung 035Aufteilung der Maßnahme über vier Jahre 2016-2019

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Euskirchen, Kreis	1) 6.400.000,00 € 2) 3.150.000,00 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Kernstadtgebiet Kommerner Straße 137 53879 Euskirchen, Stadt	Sanierung zentrale Gewerke im Thomas-Eißer-Berufskolleg Austausch der 40 Jahre alten Fenster - neue Ausführung 2-fach Isolierung, Anpassung an EnEV2014 (U-Wert von 1,3 W/m²K) Erforderlicher Austausch der Unterdecken aus baukonstruktiven Gründen, einschließlich daraus resultierender, gesetzlich geforderter Schadstoffsanierung (KMF-Auflagen auf den Unterdecken und Chlorparaffine in Fensterfugen- und flanken) Sanierung Trakt B in 30 Unterabschnitten - Verlängerung der Restnutzungsdauer
Bad Münstereifel, Stadt	1) 97.600,00 € 2) 87.840,00 €	02.10.2017	sonstige Infrastruktur	Ortsteil Arloff Im Flotting 28 53902 Bad Münstereifel, Stadt	Umrüstung der Beleuchtung in der Sport- und Mehrzweckhalle Arloff auf energiesparende LED-Technik, Ertüchtigung der Heizungs- und Lüftungsanlage zur Senkung des Energiebedarfs durch Einbau von Präsenzmeldern und Feuchte-/Luftqualitätsfühlern sowie Einbau elektronisch gesteuerter Heizkreisumpen. Die Vorgaben der aktuellen ENEC werden eingehalten.
Bad Münstereifel, Stadt	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	19.03.2018	Schulinfrastruktur	Bad Münstereifel Marktstr. 11 53902 Bad Münstereifel, Stadt	Erneuerung der Fenster und Außentürenanlagen im St. Michael Gymnasium Bad Münstereifel, Markt 11, unter Einhaltung der aktuellen EnEV.
Bad Münstereifel, Stadt	1) 87.000,00 € 2) 77.417,03 €	15.08.2018	sonstige Infrastruktur	Bad Münstereifel-Mahlberg Breitestraße 44 53902 Bad Münstereifel, Stadt	Wärmedämmung der Außenfassade und der Dachhaut sowie Einbau neuer Außentüren unter Einhaltung der aktuellen EnEV.
Blankenheim	1) 95.400,00 € 2) 78.054,00 €	01.01.2017	Städtebau	Lommersdorf Ringstraße 18 53945 Blankenheim	Zur Wertsteigerung des Bürgerhauses in 53945 Lommersdorf, Ringstr. 18, wurden die WC-Anlagen saniert und eine barrierefreie WC-Anlage eingebaut. Der dazugehörige Vorplatz wurde erneuert und die vorhandene Böschung durch neue Stützwände gesichert. Es entstanden zwei Pflanzbeete. Die bituminöse Befestigung des Platzes wurde größtenteils durch Pflaster ersetzt. Der städtebauliche Bezug ergibt sich aus der Sanierung und Verbesserung der Barrierefreiheit für die Gemeindebedarfseinrichtung.
Blankenheim	1) 53.500,00 € 2) 44.713,00 €	02.08.2016	Städtebau	Reetz Oberdorf 3 53945 Blankenheim	Zur Wertsteigerung des Bürgerhauses Reetz in 53945 Reetz, Oberdorf 3, wurde der dazugehörige Vorplatz erneuert. Die marode Oberfläche des Platzes wurde neu hergestellt. Die umgebende Bruchsteinmauer wurde saniert und das Gelände erneuert. Der städtebauliche Bezug ergibt sich besonders aus der Verbesserung der Barrierefreiheit für die v. g. Gemeindebedarfseinrichtung in Reetz.
Blankenheim	1) 34.200,00 € 2) 27.980,00 €	23.07.2016	Städtebau	Rohr Wendelinusstraße 13 53945 Blankenheim	Zur Wertsteigerung des Bürgerhauses Rohr in 53945 Rohr, Wendelinusstraße 13, wurde eine barrierefreie WC-Anlage eingebaut. Es wurde ein barrierefreier Zugang zum Bürgerhaus geschaffen. Weiterhin wurde die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen und eine neue Thekenanlage angeschafft. Der städtebauliche Bezug ergibt sich besonders aus der vielseitigen Nutzung der v.g. Gemeindebedarfseinrichtung in Rohr. Neben div. Dorfveranstaltungen werden hier auch z.B. Vereinsproben abgehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Blankenheim	1) 12.862,00 € 2) 10.523,00 €	15.02.2018	Städtebau	Ahrdorf Hubertusstraße 1 53945 Blankenheim	Zur Wertsteigerung des Bürgerhauses in 53945 Ahrdorf, Hubertusstr. 1, wurden neue Türelemente mit barrierefreien Schwellen eingebaut, welche eine deutliche energetische Verbesserung darstellen, sowie die Barrierefreiheit der Gemeindebedarfseinrichtung sichern. Ferner wurde die Beleuchtung energetisch saniert und eine Terrassenanlage mit integriertem Grillplatz sowie einer Überdachung errichtet. Der städtebauliche Bezug ergibt sich aus der vielseitigen Nutzung der v.g. Gemeindebedarfseinrichtung.
Blankenheim	1) 14.433,00 € 2) 11.189,00 €	05.04.2018	Städtebau	Uedelhoven Kreuzstraße 26 53945 Blankenheim	Zur Wertsteigerung der Gemeindebedarfseinrichtung in 53945 Uedelhoven, Kreuzstraße 26, wurde eine eigenständige Energie- und Heizversorgung für die Gemeindebedarfseinrichtung in Uedelhoven installiert. Neben dem Einbau einer Gasbrennwertheizung wurde ein Flüssiggaslagerbehälter erworben. Außerdem wurde die öffentliche Erschließung der Versorgungsmedien bereitgestellt. Der städtebauliche Bezug ergibt sich aus der vielseitigen Nutzung der Einrichtung (Proben, Seniorentreff, Kurse, Konzerte etc.)
Blankenheim	1) 28.966,00 € 2) 23.699,00 €	01.08.2018	Städtebau	Blankenheimerdorf Neulandstraße 35 53945 Blankenheim	Zur Wertsteigerung des Bürgerhauses in 53945 Blankenheimerdorf, Neulandstraße 35, wurde vor und hinter der Gemeindebedarfseinrichtung eine wasserdurchlässige und befahrbare Befestigung der Parkplätze hergestellt. Dazu wurde der vorhandene Platz ausgekoffert und eine versickerungsfähige Splitt/Schotter-Befestigung eingebaut. Die Teilfläche ums Bürgerhaus wurde ebenfalls ausgekoffert und eine Pflasterfläche aus Betonverbundsteinpflaster hergestellt. Der städtebauliche Bezug ergibt sich aus der vielseitigen Nutzung der Gemeindebedarfseinrichtung. Neben div. Dorfveranstaltungen, dient das Bürgerhaus auch als Proberaum für die örtlichen Vereine.
Blankenheim	1) 35.000,00 € 2) 31.500,00 €	16.03.2017	Städtebau	Blankenheim Trierer Straße 6 53945 Blankenheim	Zur Wertsteigerung des Feuerwehrgerätehauses in 53945 Blankenheim, Trierer Straße 6, wurden die alten Stahlfenster Oberlichter (1-fach Verglasung) in der gesamten Fahrzeughalle ausgetauscht, sowie der Rückbau und Ersatz der Glasbausteine im Anbau der Fahrzeughalle durch neue Oberlichtelemente (Kunststoff, 3-fach Verglasung) vorgenommen. An der Gebäudeeingangseite wurde das abgängige Türelement ausgetauscht. Ferner wurde das Flachdach gedämmt und saniert. Außerdem wurden die Heizlüfter (Steuerung) in der Fahrzeughalle überprüft.
Dahlem	1) 75.000,00 € 2) 67.500,00 €	01.08.2018	sonstige Infrastruktur	Gemeinde Dahlem, Ortschaft Dahlem Bahnstraße 25 53949 Dahlem	Energetische Sanierung des Bürgerhauses Dahlem entsprechend der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 durch Erneuerung der elektrischen Hauptverteilung und Zuleitungen, Schaltungen für Beleuchtungsanlage sowie der Leuchtmittel mit LED-Technik.
Dahlem	1) 47.000,00 € 2) 42.300,00 €	01.09.2018	sonstige Infrastruktur	Gemeinde Dahlem, Ortschaft Dahlem Schulstraße 15 53949 Dahlem	Energetische Sanierung des auf dem Grundschulgeländes stehenden Gemeindegebäudes durch Anbringung einer giebelseitigen Fassadendämmung und der damit verbundenen Arbeit sowie Einbau wärmeisolierter Fenster.
Euskirchen, Stadt	1) 2.245.759,38 € 2) 2.021.183,44 €	01.07.2016	Schulinfrastruktur	NRW Kölner Str. 75 53879 Euskirchen, Stadt	Die Gesamtschule EU besteht aus mehreren Gebäudeteilen mit 2 Hauptteilen, Bj. '55/'59. Teil 1: Innendämmung des Gebäudes (Ursulinenstr.), Aussen-dämmung im Sockelbereich u. Fassadendämmung durch WDVS, energet. Auf-besserung der Außentüren, Fenster und Sonnenschutzanlagen am hinteren Ge- bäudeteil. Teil.2: WDVS (Innenhof), energ.Aufbesserung Fenster u. Außentüren. Baurechtliche Anforderungen der EnEV 2014 sowie des EEWärmeG wurden berücksichtigt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Euskirchen, Stadt	1) 753.000,00 € 2) 677.700,00 €	01.02.2016	Schulinfrastruktur	NRW Kölner Str. 75 53879 Euskirchen, Stadt	Förderschule Mattias-Hagen in EU-Kuchenheim: Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an den Außenwänden des Gebäudes sowie energ. Sanierung des Daches. Die Maßnahme erfüllt die baurechtlichen Anforderungen gem. der EnEV sowie dem EEWärmeG.
Euskirchen, Stadt	1) 86.670,00 € 2) 78.003,00 €	01.09.2016	Schulinfrastruktur	NRW Kölner Str. 75 53879 Euskirchen, Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle Georgschule durch Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an der Außenfassade, Dämmung des Daches sowie energ. Aufbesserung der Lichtbänder und Außentüren. Baurechtliche Anforderungen der EnEV 2014 sowie des EEWärmeG wurden berücksichtigt
Hellenthal	1) 33.375,74 € 2) 10.825,22 €	17.08.2018	Luftreinhaltung	Bauhof Rescheid Rescheid 25 53940 Hellenthal	Beschaffung eines modernen schadstoffarmen 2,0 Transit 350 L3 LKW Kastenwagen der "EURO VI Norm" zur Förderung der Luftreinhaltung für den gemeindlichen Bauhof. Die Anschaffung erfolgte als Ersatzbeschaffung für einen alten Ford-Focus (EZ 2003). Standort des Fahrzeuges ist der gemeindliche Bauhof in 53940 Hellenthal, Rescheid 25. Für das ersetzte Fahrzeug wurde kein Verkaufserlös erzielt.
Nettersheim	1) 65.000,00 € 2) 58.500,00 €	01.08.2016	Städtebau	Engelgau Dürener 28 53947 Nettersheim	Die Alte Schule befindet sich an städtebaulich exponierter Stelle, im Ortskern u. steht seit Ende der 1950er Jahre als Dorfgemeinschaftshaus der Allgemeinheit und den Vereinen zur Verfügung. Zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit waren Sanierungsarbeiten (Fußboden, hist. Eingangsbereich, Treppenanlage, Fenster) inkl. energetischer Sanierung erforderlich.
Nettersheim	1) 8.000,00 € 2) 7.200,00 €	01.11.2017	Städtebau	Pesch Jakob-Kneip Str. 30 53947 Nettersheim	Die alte Schule Pesch befindet sich an städtebaulich exponierter Stelle im Ortskern. Der Bau der 1950er Jahre dient als Dorfzentrum und steht der Allgemeinheit und den Vereinen zur Verfügung (Kirmes, Kursraum, Proben-, Jugendraum). Zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit waren Sanierungsarbeiten(Sanierung der sanitären Einrichtungen, Sanierungsmaßnahmen am Dach, Überarbeitung der Schulhoffläche) notwendig.
Nettersheim	1) 43.000,00 € 2) 38.700,00 €	01.03.2018	Städtebau	Pesch Jakob-Kneip Str. 28 53947 Nettersheim	Das Feuerwehrgerätehaus in Pesch wurde um einen Anbau in Massivbauweise mit Holzfassade erweitert. Das Feuerwehrgerätehaus ist als Gemeinbedarfseinrichtung anzusehen, da die ansässige Freiwillige Feuerwehr dem Allgemeinwohl dient und allen Bürgern in zahlreichen Notsituationen zur Verfügung steht. Im Erdgeschoss wurden Umkleideräume inkl. Spinde eingerichtet, die sich zuvor noch im Geräteraum befanden. Das neu geschaffene Obergeschoss wird als Lagerfläche für div. Utensilien genutzt.
Nettersheim	1) 10.000,00 € 2) 9.000,00 €	01.07.2018	Städtebau	Roderath Hilbergartenstraßen 3 53947 Nettersheim	Die Räumlichkeit des Jugendraumes in Roderath befindet sich an exponierter Stelle im Denkmalbereich Roderath in unmittelbarer Nähe zum Dorfplatz und der Kirche und steht der Allgemeinheit insbesondere den Jugendlichen des Ortes zur Verfügung.Die Jugendlichen führen die Arbeiten in Eigenleistung aus und die Gemeinde Nettersheim stellt die Materialien zur Verfügung. Folgende Gewerke werden hergestellt bzw. instandgesetzt und mit Fördergeldern finanziert:Entkernung einschl. Herstellung von Fenster- u. Türdurchbrüchen, Herstellung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Einziehen der Bodenplatte, Heizungs- u. Elektroinstallationen, Innenausbau insgesamt (Trockenbau), Einbau Fenster/Türen, Bodenbelagsarbeiten, Fertigmontage, Anstreicharbeiten, Befestigung der Außenflächen mit Pflaster

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Nettersheim	1) 17.500,00 € 2) 15.750,00 €	01.05.2019	Städtebau	Nettersheim Steinfelder Straße 10 53947 Nettersheim	Das gemeindliche Anwesen befindet sich im städtebaulichen Sanierungsgebiet Nettersheim und wurde vor über 20 Jahren seitens der Gemeinde Nettersheim erworben, saniert und in Wert gesetzt. Das Gebäude hat an seiner exponierten Stelle ortsbildprägenden Charakter für die Dorfplatzsituation "Steinfelder Straße". Nunmehr zeigte sich an der Außenfassade Sanierungsbedarf. Folgende Gewerke werden mit Fördergeldern finanziert: Schadhafte Putzschäden werden aufgenommen und beigearbeitet, Fachwerk/Fenster/Tore werden abgeschliffen, die Flächen werden nach Bedarf grundiert und mit einem neuen Anstrich versehen, Schadstellen werden insgesamt ausgebessert.
Nettersheim	1) 21.500,00 € 2) 19.350,00 €	01.05.2019	Städtebau	Nettersheim Urfststraße 2 53947 Nettersheim	Das gemeindliche Anwesen befindet sich im städtebaulichen Sanierungsgebiet Nettersheim. Das Gebäude hat an seiner exponierten Stelle ortsbildprägenden Charakter für die Dorfplatzsituation "Pfaffendbenden". Die Außenfassaden des Naturzentrums und des Holzkompetenzzentrums sind sanierungsbedürftig. Insgesamt ist hierdurch ein negativer Gesamteindruck entstanden. Folgende Gewerke werden instandgesetzt und mit Fördergeldern finanziert: Schadhafte Putzschäden werden aufgenommen und beigearbeitet, Holzfassade/Fenster/Tore werden abgeschliffen, die Flächen werden nach Bedarf grundiert und mit einem Anstrich versehen, Schadstellen werden insgesamt ausgebessert.
Gemeinde Weilerswist	1) 240.000,00 € 2) 40.061,00 €	01.07.2019	frühkindliche Infrastruktur	Weilerswist-Kernort Bahnhofsallee 22 53919 Weilerswist	Kita Weilerswist Bahnhofsallee: energetische Sanierung des Heizkessels und des Heizungsrohrleitungsnetzes sowie Einbau energiesparender Fenster. Die aktuelle EnEV wird berücksichtigt.
Gemeinde Weilerswist	1) 141.574,00 € 2) 127.416,00 €	01.06.2018	Städtebau	Weilerswist-Lommersum Löwener Straße 1 53919 Weilerswist	Wegen akuten Platzmangels in der Grundschule in Lommersum muss das Lehrerzimmer seit Beginn des Schuljahres 2018/2019 gleichzeitig auch als Besprechungszimmer und Sozialraum genutzt werden. Daher soll ein neues Lehrerzimmer an das bestehende Gebäude angebaut werden. Bei der Grundschule handelt es sich um eine Gemeinbedarfseinrichtung gemäß BauGB.
Heinsberg, Kreis	1) 4.190.000,00 € 2) 1.670.553,00 €	01.07.2015	Städtebau	Erkelenz Zur Feuerwache 2-6 370000 41812 Erkelenz, Stadt	Neubau einer Kreisleitstelle als Gemeinbedarfseinrichtung im Feuerschutzzentrum der städtebaulichen Gebietskulisse Stadt Erkelenz (Zur Feuerwache 2-6, 41812 Erkelenz) - Teilmaßnahme Bereich Feuerschutz (44,3% der Investitionskosten) - Gewerke: Erdarbeiten, Maurer- u. Betonarbeiten, Zimmer- u. Holzbau, Dachdeckerarbeiten, Bodenlegearbeiten, Wärmedämmverbundsystem, Installation Haustechnik (Elektro, Heizung, Sanitär, Informationstechnik), Putz- u. Stuckarbeiten, Maler- u. Lackierarbeiten, u.a.
Heinsberg, Kreis	1) 140.000,00 € 2) 126.000,00 €	01.08.2018	Lärmbekämpfung	Übach-Palenberg K11 - "Dammstraße" K11 52531 Übach-Palenberg, Stadt	Lärmsanierung der K11 in der Ortsdurchfahrt Übach-Palenberg über rd. 630 m, von der Einmündung Wirichstraße bis zum Rathausplatz: Bisheriger Straßenaufbau im Bereich am Rathaus in Pflasterbauweise, ca. 100 m: Maßnahme zur Lärmbekämpfung: Ersatz des Pflasterbereichs sowie der übrigen schadhafte Asphaltbetondecke (ca. 530 m) durch eine lärmindernde Splittmastixasphaldecke

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Heinsberg, Kreis	1) 610.611,00 € 2) 163.636,00 €	29.11.2016	frühkindliche Infrastruktur	Kommunale KiTa Waldfeucht-Haaren Hirtenweg 15 52525 Waldfeucht	Schaffung einer 4. Kindergartengruppe durch den (An-)Bau eines neuen Gebäudes an den aktuell 3-gruppigen KiGa Waldfeucht-Haaren. Schaffung von insg. 10 neuen Ü3-Plätzen und 10 neuen U3-Plätzen. Bestätigung des fortbestehenden Bedarfs durch die Bevölkerungsmodellrechnung von IT.NRW. Ermittlung der förderfähigen Kosten: KInvFG-Mittel für Ü3-Ausbau iHv. 200 TEuro (ff. Kosten = 10x20.000 je Platz, Runderlass MFKJSKS 321-6252.2 vom 9. März 2016). Zusätzlich Bundesmittel i.H.v. 180TEuro (10x18.000 je Platz) für U3-Ausbau. Kombination der Fördermittel lt. MFKJSKS förderunschädlich (Az.:2635.2))
Heinsberg, Kreis	1) 2.268.840,00 € 2) 1.309.090,00 €	01.09.2015	frühkindliche Infrastruktur	AWO Übach-Palenberg Carlstr 6 52531 Übach-Palenberg, Stadt	Schaffung einer 4-gruppigen Tageseinrichtung in Übach-Palenberg durch den Neubau eines Gebäudes. Schaffung von 58 neuen Ü3-Plätzen und 22 neuen U3-Plätzen. Bestätigung des fortbestehenden Bedarfs durch die Bevölkerungsmodellrechnung von IT.NRW für Übach-Palenberg. Keine Verwendung anderer öffentlicher Fördergelder. Kostenübernahme der den Förderbetrag (80x20.000) übersteigenden Differenz durch den Träger.
Heinsberg, Kreis	1) 258.600,00 € 2) 211.581,00 €	01.03.2016	frühkindliche Infrastruktur	Johanniter Orsbeck Weilerstr. 68 41849 Wassenberg, Stadt	Finanzierung der Ausstattungsgegenstände der neu errichteten 6-gruppigen Johanniter-KiTa in Wassenberg-Orsbeck. Insgesamt 82 Ü3-Plätze und 20 U3-Plätze. Förderung der Ausstattungsgegenstände im Innen- und Außenbereich für alle 6 Gruppen: u.a. Gruppenräume, Ruheräume, Sanitärbereich, Therapieräume, Werkräume, Nebenräume, Turnraum, Personalraum, Bistro, Flurbereich, (Spül)Küche, Vorratsraum, Außengelände/Spielgeräte etc. Keine Verwendung weiterer Förderprogramme, somit keine Doppelförderung.
Heinsberg, Kreis	1) 360.000,00 € 2) 294.545,00 €	01.08.2017	frühkindliche Infrastruktur	St. Georg Stiftplatz 2-3 41849 Wassenberg, Stadt	Steigende Nachfrage als Grund für die Schaffung einer 3. Gruppe in der KiTa St.Georg in Wassenberg, die bisher als Übergangslösung im Motorikraum (Dachgeschoss=DG) besteht. Umbau des DGs für die dauerhafte Nutzung einer 3. Gruppe, einschl. Nebenraum. Umbau eines im DG befindl. Archivraums z. Personalraum. Schaffung eines neuen Motorik- und Geräteraums im EG durch Anbau eines neuen Gebäudeteils. 10 neue Ü3-Pätze. 10 Plätze der Übergangslösung werden zu Dauerplätzen. Keine weiteren Fördermittel.
Heinsberg, Kreis	1) 820.000,00 € 2) 250.000,00 €	01.03.2018	Städtebau	Erkelenz Zur Feuerwache 2-6 41812 Erkelenz, Stadt	Errichtung einer Multifunktionshalle (Fahrzeug- und Ausbildungshalle) i.R.d. Neubaus der Kreisleitstelle als Gemeinbedarfseinrichtung i. d. städtebaul. Gebietskulisse der Stadt Erkelenz (Zur Feuerwache 2-6, 41812 Erkelenz) für den Bereich Feuerschutz sowie überörtl. Hilfeleistungen bei Großschadenslagen. (Landeskonzeptionen). Errichtung von Stellplätzen nach den heutigen Sicherheitsanforderungen sowie zielgerichtete und optimierte Schulungsmöglichkeiten für Einsatzkräfte im Bereich Feuerschutz
Heinsberg, Kreis	1) 300.000,00 € 2) 245.454,00 €	01.10.2017	frühkindliche Infrastruktur	St. Vincentius Holtumer Str. 27 41844 Wegberg, Stadt	Wegen des hohen Bedarfs ist die Schaffung einer 4. Gruppe als Anbau an die bestehende kath. KiTa St. Vincentius, Wegberg-Beeck, erforderlich. 10 neue U3-Plätze. Der Anbau, incl. Außenanlage, umfasst einen Gruppen-, einen Neben-, einen Schlaf-, einen Wickel- und einen Speisraum sowie WC/Dusche, Sanitär, Terrasse und einen Hausanschlussraum. Keine Verwendung weiterer Fördermittel.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Geilenkirchen, Stadt	1) 884.000,00 € 2) 795.600,00 €	01.03.2016	sonstige Infrastruktur	Gemarkung Lindern, Flur 1, Flurstücke 304 und 305 Birkenweg 16 52511 Geilenkirchen, Stadt	Zur Aufrechterhaltung der heutigen Nutzung durch die verschiedenen Vereine in Lindern bedarf die im Jahr 1978 als Versammlungsstätte genehmigte Mehrzweckhalle der dringenden energetischen Erneuerung. Hierzu erfolgt ein Umbau im Bestand unter Einhaltung der Vorgaben der EnEV 2014. Einzelgewerke: Abbrucharbeiten, Rohbauarbeiten, Wärmedämmung, Lüftungstechnische Anlagen, Heizungsanlage, elektrische Anlage, RWA-Anlage, Tür- und Fensteranlagen, Trockenbau, Sanitär- u. Bodenbeläge, Malerarbeiten.
Geilenkirchen, Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.05.2016	Schulinfrastruktur	Gemarkung Geilenkirchen, Flur 5, Flurstück 2757 Pestalozzistraße 31 52511 Geilenkirchen, Stadt	Die Nutzungsdauer des aus dem Jahr 1970 stammenden Foliendaches der Sporthalle in Bauchem ist abgelaufen. Im Zuge einer Erneuerungsmaßnahme soll das derzeit nur minimal gedämmte Dach erneuert und eine den heutigen Anforderungen entsprechende Dämmung aufgebracht werden. Die Sporthalle wird durch die Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in der Schulzeit (bis 16.00 Uhr) 45 Std./Woche genutzt. Ab 16.00 Uhr steht die Sporthalle verschiedenen Vereinen für 30 Std./Woche zur Verfügung.
Geilenkirchen, Stadt	1) 170.689,00 € 2) 153.620,10 €	01.04.2018	sonstige Infrastruktur	verschiedene Straßenzüge im Stadtgebiet gem. Verwaltungsakte Geilenkirchen, verschiedene Straßenzüge 2 52511 Geilenkirchen, Stadt	In der Zeit von April 2018 bis Dezember 2019 wurden in verschiedenen Straßenzügen im Stadtgebiet Leuchtstellen der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED-Technik energetisch erneuert. Die Straßenzüge bzw. die Leuchtstellen wurden jeweils durch Beschluss des Stadtrates festgelegt. Diese sind in den jeweiligen Verwaltungsakten dokumentiert.
Heinsberg (Rhld.), Stadt	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	01.08.2016	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Waldenrath Aachener Straße 12 b 52525 Heinsberg (Rhld.), Stadt	Erweiterung der KiTa in 52525 Heinsberg-Waldenrath unter Berücksichtigung der Grundlagen für eine viergruppige KiTa. Investitionsschwerpunkt: Anbau zusätzlicher Räumlichkeiten an das bestehende Gebäude (Gewerke: Baugrubenherstellung, Bodenplatte, Außen- u. Innenwände, Dachkonstruktion, Außentüren u. -fenster, Deckenkonstruktion, Boden-, Wand- u. Deckenbekleidung, techn. Anlagen (Strom, Heizung etc.), Außenanlagen u. a.) Finanzierung ausschließlich aus Eigenmitteln bzw. KInvFG-Mitteln.
Heinsberg (Rhld.), Stadt	1) 500.000,00 € 2) 450.000,00 €	01.08.2016	frühkindliche Infrastruktur	Heinsberg Innenstadt Buschheide 7 52525 Heinsberg (Rhld.), Stadt	Erweiterung der KiTa HS I. in 52525 Heinsberg unter Berücksichtigung der Grundlagen für eine fünfgruppige KiTa. Investitionsschwerpunkt: Anbau zusätzlicher Räumlichkeiten an das bestehende Gebäude (Gewerke: Baugrubenherstellung, Bodenplatte, Außen- u. Innenwände, Dachkonstruktion, Außentüren u. -fenster, Deckenkonstruktion, Boden-, Wand- u. Deckenbekleidung, techn. Anlagen (Strom, Heizung etc.), Außenanlagen u. a.) Finanzierung ausschließlich aus Eigenmitteln bzw. KInvFG-Mitteln.
Heinsberg (Rhld.), Stadt	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	22.01.2018	frühkindliche Infrastruktur	Heinsberg Magdeburger Straße 62 52525 Heinsberg (Rhld.), Stadt	Erweiterung der KiTa Heinsberg III in 52525 Heinsberg unter Berücksichtigung der Grundlagen für eine fünfgruppige KiTa. Investitionsschwerpunkt: Anbau zusätzlicher Räumlichkeiten an das bestehende Gebäude (Gewerke: Baugrubenherstellung, Bodenplatte, Außen- u. Innenwände, Dachkonstruktion, Außentüren u. -fenster, Deckenkonstruktion, Boden-, Wand- u. Deckenbekleidung, techn. Anlagen (Strom, Heizung etc.), Außenanlagen u. a.) Finanzierung ausschließlich aus Eigenmitteln bzw. KInvFG-Mitteln.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Heinsberg (Rhld.), Stadt	1) 785.121,41 € 2) 706.609,27 €	01.06.2018	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Porselen Ullrichstraße 3 52525 Heinsberg (Rhld.), Stadt	Umbau und Erweiterung des Grundschulgebäudes in 52525 Heinsberg-Porselen zu einer KiTa unter Berücksichtigung der Grundlagen für eine dreigruppige KiTa. Investitionsschwerpunkt: Umbau vorhandener und Anbau neuer Räumlichkeiten an das bestehende Gebäude (Gewerke: Baugrubenherstellung, Bodenplatte, Außen- u. Innenwände, Dachkonstruktion, Außentüren u. -fenster, Deckenkonstruktion, Boden-, Wand- u. Deckenbekleidung, techn. Anlagen (Strom, Heizung etc.), Außenanlagen u. a.) Finanzierung ausschließlich aus Eigenmitteln bzw. KInvFG-Mitteln.
Hückelhoven, Stadt	1) 1.981.107,00 € 2) 1.620.905,00 €	01.04.2016	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Ratheim Baugebiet Diebsweg/Im Weidengrund 41836 Hückelhoven, Stadt	Im Ortsteil Ratheim wurde eine neue Kindertageseinrichtung gebaut. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte durch den Freien Träger "Lebenshilfe Heinsberg e.V." und wurde ausschließlich durch Mittel aus dem KInvFG finanziert. Sämtliche Gewerke wurden durch den Träger ausgeschrieben und vergeben. Die Stadt leitete lediglich die Fördermittel unter den bekannten Voraussetzungen weiter. Das Doppelförderungsverbot in Bezug auf die Unterbringung von U-3 Gruppen, wurde beachtet.
Hückelhoven, Stadt	1) 1.650.000,00 € 2) 783.692,29 €	11.07.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Hückelhoven Hartlepooler Platz 10 41836 Hückelhoven, Stadt	Die Fenster des Gymnasiums Hückelhoven wurden in drei Bauabschnitten jeweils in den Sommerferien energetisch saniert. Hierbei wurden die geltenden Anforderungen der EnEV eingehalten.
Selfkant	1) 43.878,82 € 2) 4.610,79 €	27.03.2017	sonstige Infrastruktur	Ortsteil Wehr Landstraße - 52538 Selfkant	Austausch der vorhandenen Gasentladungslampen gegen hocheffiziente LED-Leuchten in der Landstraße in 52538 Selfkant-Wehr. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) in der aktuellen Fassung. Eine Liste der betroffenen Standorte liegt vor.
Übach-Palenberg, Stadt	1) 3.500.000,00 € 2) 1.068.880,00 €	01.01.2017	Städtebau	Ortszentrum Rathausplatz 4 52531 Übach-Palenberg, Stadt	Der Rathausplatz soll umgestaltet werden, um städtebauliche Missstände zu verbessern und städtebauliche Funktionsverluste zu beseitigen. Die Aufenthaltsqualität des Rathausplatzes soll deutlich angehoben werden. Die Wohnbedingungen wie auch die Rahmenbedingungen für den Einzelhandel sollen stark verbessert werden. Als wesentliche Gewerke werden die Verkehrswege in Asphalt, die Platzflächen und Gehwege in Pflaster, das Stadtmobilien und die Straßenbeleuchtung erneuert.
Übach-Palenberg, Stadt	1) 350.000,00 € 2) 315.000,00 €	01.09.2016	sonstige Infrastruktur	gesamtes Stadtgebiet Rathausplatz 4 52531 Übach-Palenberg, Stadt	Umrüstung von 731 Quecksilberdampf-Straßenleuchten durch energiesparende LED-Leuchten. Eine Liste der umzurüstenden Straßenleuchten liegt in der Verwaltung vor.
Gemeinde Waldfeucht	1) 1.500.000,00 € 2) 340.735,71 €	01.02.2018	Städtebau	Ortsteil Haaren Ecke Haarener Straße / Hirtenweg 2 52525 Waldfeucht	- Neubau Feuerwehrgerätehaus Haaren für die Löscheinheit Haaren (Ortsteil Haaren) mit Fahrzeughalle (3Stellplätze), Aufenthalts-/Schulungsraum, Sanitärraum sowie weiteren Nebenräumen- Gemeinbedarfseinrichtung- städtebauliche Einbindung durch Bebauungsplan Nr. 62 "Feuerwache/Wohnbebauung am Hirtenweg"

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Wassenberg, Stadt	1) 12.471,32 € 2) 11.224,18 €	01.04.2018	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Myhl Sendesweg/Leistenweg/Alt Orsbeck 1-32 41849 Wassenberg, Stadt	Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung auf den Straßen Sendesweg und Leistenweg sowie Alt Orsbeck in Wassenberg berücksichtigte die aktuelle ENEV und war einzige Zielsetzung einer Klimaschutzmaßnahme, bei der durch den LED-Einsatz eine CO ₂ -Einsparung von jährlich 2.389 Kilogramm erreicht werden soll.
Wassenberg, Stadt	1) 12.591,15 € 2) 11.332,03 €	10.12.2018	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Ophoven Schützenstraße/Baalbachstraße/Klein -Au-Straße 1-59 41849 Wassenberg, Stadt	Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung auf den Straßen Schützenstraße/Baalbachstraße/Klein-Au-Straße in Wassenberg berücksichtigte die aktuelle ENEV und war einzige Zielsetzung einer Klimaschutzmaßnahme, bei der durch den LED-Einsatz eine CO ₂ -Einsparung von jährlich 2.100 Kilogramm erreicht werden soll.
Wassenberg, Stadt	1) 8.439,60 € 2) 7.595,64 €	10.12.2018	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Ophoven Otto-von-Born-Straße/Labergstraße/P rofessor-Esser-Straße 1-48 41849 Wassenberg, Stadt	Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung auf den Straßen Otto-von-Born-Straße/Labergstraße/Professor-Esser-Straße in Wassenberg berücksichtigte die aktuelle ENEV und war einzige Zielsetzung einer Klimaschutzmaßnahme, bei der durch den LED-Einsatz eine CO ₂ -Einsparung von jährlich 1.860 Kilogramm erreicht werden soll.
Wassenberg, Stadt	1) 480.000,00 € 2) 432.000,00 €	28.05.2019	sonstige Infrastruktur	Stadtteil Birgelen Ossenbrucher Weg 2-4 41849 Wassenberg, Stadt	Die energetische Sanierung der Fensteranlagen (die Einfachverglasung und die ungedämmten Rahmen werden durch Zweischeibenverbundglas mit gedämmten Rahmen ersetzt) im Übergangshaus (mit rd. 300 Plätzen)/Baubetriebshof, Ossenbrucher Weg 2-4 im Stadtteil Birgelen, berücksichtigte die aktuelle ENEV und war einzige Zielsetzung einer Klimaschutzmaßnahme.
Wegberg, Stadt	1) 680.000,00 € 2) 612.000,00 €	11.07.2016	sonstige Infrastruktur	Baubetriebshof Hospitalstraße 1 41844 Wegberg, Stadt	Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlagen des Baubetriebshofes. Zur Wärmeerzeugung wird eine Erdgas betriebene Luftwasserwärmepumpe in Kombination mit einer Spitzenlast Gas-Brennwertheizung eingesetzt. Zum Betrieb der Wärmepumpe wird eine neue Photovoltaik Anlage zur Stromproduktion installiert. Weiterhin werden eine Zu- und Abluftanlage für die Fahrzeughalle und eine Lüftungsanlage für die Sanitärbereiche und Lagerräume eingebaut.
Oberbergischer Kreis	1) 9.800.000,00 € 2) 2.600.000,00 €	03.04.2017	Städtebau	Steinmüllergelände Steinmüllerallee 11 51643 Gummersbach, Stadt	Kauf eines Grundstücks und Neubau eines (zweiten) Akademiegebäudes auf dem sog. Steinmüllergelände in Gummersbach für die dort bereits verortete Akademie für Gesundheitswirtschaft und Senioren. Investitionsmaßnahme in einem Stadtumbaugebiet mit fußläufigem Anschluss an das Forum GM und den Bahnhof/Busbahnhof (Infrastruktur Städtebau). Durch eine Kooperation mit der Krankenpflegeschule am Kreiskrankenhaus Gummersbach soll auf dem Gelände ein Bildungscampus für Gesundheitsberufe entstehen.
Bergneustadt, Stadt	1) 275.900,00 € 2) 248.310,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Bergneustadt Breiter Weg 8 51702 Bergneustadt, Stadt	Erneuerung und Optimierung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage inkl. Pufferspeicher in der Turhalle und dem Lehrschwimmbecken der Realschule zur Energieeinsparung. Des Weiteren erfolgt eine Optimierung der MSR-Technik.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bergneustadt, Stadt	1) 75.700,00 € 2) 68.130,00 €	17.10.2016	Schulinfrastruktur	Wiedenest Alte Strasse 33 51702 Bergneustadt, Stadt	Erneuerung der Heizungsanlage in der Grundschule Wiedenest, sowie energetische Optimierung der Steuerung unter Berücksichtigung der ENEV in der aktuellen Fassung.
Bergneustadt, Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	17.10.2016	sonstige Infrastruktur	Wiedenest Frümbergstrasse 1 51702 Bergneustadt, Stadt	Energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehaus Wiedenest. Die Erneuerung der Feuerwehrtore erfolgt mit gedämmten Feuerwehr-Schnellauftoren unter Berücksichtigung der ENEV in der aktuelle Fassung.
Bergneustadt, Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.01.2017	Luftreinhaltung	51702 Bergneustadt Altenother Weg 4 51702 Bergneustadt, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen-Gefahrgut für die Feuerwehr Dörspetal unter Einhaltung der Euro VI Norm
Bergneustadt, Stadt	1) 75.335,00 € 2) 67.801,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Bergneustadt Goethestrasse 17 51702 Bergneustadt, Stadt	Energetische Optmierung der Heizungssteuerung in der Hauptschule, Auf dem Bursten zur Senkung des Energiebedarfs
Bergneustadt, Stadt	1) 68.300,00 € 2) 61.470,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Bergneustadt Am Wäcker 26 51702 Bergneustadt, Stadt	Energetische Optmierung der Heizungssteuerung in dem Wüllenweber Gymnasium zur Senkung des Energiebedarfs
Bergneustadt, Stadt	1) 8.000,00 € 2) 7.200,00 €	18.05.2017	sonstige Infrastruktur	Bergneustadt-Neuenothe Altenother Weg 4 51702 Bergneustadt, Stadt	Energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehaus in Neuenothe. Die Erneuerung umfasst das bisher ungedämmte Feuerwehrtor, welches mit einem gedämmten Feuerwehr-Schnellauftor unter der Berücksichtigung der ENEV in der aktuellen Fassung ausgestattet wird.
Gummersbach, Stadt	1) 210.785,00 € 2) 189.706,00 €	24.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Lantenbach Frömmersbacher Straße 56 51645 Gummersbach, Stadt	Ausbau KiTa Lantenbach für die Ü3-BetreuungAnbau eines Vorraumes, Umbauten an den Bestandsräumlichkeiten, Errichtung einer Trennwand sowie Schaffung von Zugängen und Verbindungstüren zum Anschluss eines weiteren Raumes. Es liegt keine Doppelförderung vor.
Lindlar	1) 1.795.000,00 € 2) 147.551,54 €	01.12.2016	Städtebau	Gemarkung Lindlar, Flur 50, Flurstück 531 Borromäusstraße 1 51789 Lindlar	Am Rathaus der Gemeinde Lindlar wurde ein Anbau gebaut. Im Untergeschoss wurde ein neues Archiv geplant sowie im Erdgeschoss ein barrierefreies Bürgerbüro mit Aufzug und weitere Büros für z.B. Ordnungsamt sowie Nutzung für Fundsachen. Der Anbau wurde um eine zusätzliche Etage erweitert.
Marienheide	1) 348.240,00 € 2) 301.048,00 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	Bockelsburger Weg 20 51709 Marienheide	Energetische Sanierung der Fassaden mit Wärmedämmsystemen (EnEV 2014)Einbau neuer wärmeisolierender Fenster (EnEV 2014)Einbau einer wärmeisolierenden Haustüranlage (EnEV 2014)Energetische Sanierung von Flachdächern/Aufbringung einer Wärmedämmung (EnEV 2014)Einbau einer energieeffizienteren Heizung für den Werkstattbereich (EnEV 2014).

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Waldbröl, Stadt	1) 85.000,00 € 2) 76.500,00 €	31.05.2016	frühkindliche Infrastruktur	OT Eichen Birkenweg 9 51545 Waldbröl, Stadt	Sanierung Kindergarten Eichen (Birkenweg 9, Waldbröl): - Erneuerung obere Abdichtungslage der schadhaften Dachabdichtung der Pultdächer, bestehend aus Bitumenschweißbahnen- Erneuerung obere Abdichtungslage der schadhaften Dachabdichtung der Flachdächer mit Bitumenschweißbahnen- Austausch Fensterelemente mit 1-fach Verglasung in moderne Kunststofffensterelemente mit beidseitiger VSG und Isolierverglasung mit 1,1 W/m²K- Erneuerung des funktionsuntüchtigen Sonnenschutzes an der Südseite
Waldbröl, Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.08.2019	Schulinfrastruktur	OT Hermesdorf Hauptstraße 72 51545 Waldbröl, Stadt	Die Beheizung der GGS Hermesdorf (Hauptstraße 72, 51545 Waldbröl) erfolgt zurzeit durch drei Heizkesselanlagen (Baujahr 1993/1997), die angegliederte Turnhalle wird durch eine Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung beheizt. Die Anlagen arbeiten aufgrund des Baujahres und des fehlenden hydraulischen Abgleichs unwirtschaftlich. Somit ist die gesamte Wärmeversorgung über drei Wärmeerzeuger der Grundschule höchst ineffizient. Die vorgesehene energetische Sanierung beinhaltet den Bau einer Nahwärmeversorgungsleitung und den Ersatz der vorhandenen alten Kesselanlagen durch einen Brennwertkessel in einer Heizzentrale, die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, die Installation eines Regelsystems zur raumweisen Anpassung von Heizzeiten an die realen Nutzungszeiten, den Austausch der Pumpen gegen Hocheffizienzpumpen, das Dämmen zugänglicher Rohrleitungen, die Grundüberholung der Hauptverteilung sowie Erneuerung/Ersatz der Warmluftheizung der Turnhalle durch statische Heizflächen.
Waldbröl, Stadt	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.08.2019	Schulinfrastruktur	Stadtteil Isengarten Karl-Conrad-Weg 9 51545 Waldbröl, Stadt	Die der GGS Isengarten (Karl-Conrad-Weg 9, 51545 Waldbröl) angegliederte Turnhalle wurde 1977 erbaut. Bis heute wurden keine Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die geplante energetische Sanierung beinhaltet folgende Baumaßnahmen: Erneuerung / Ersatz der Warmluftheizung durch statische Heizflächen, Sanierung der Dachflächen inkl. Wärmedämmung, Einbringung einer luftdichten Ebene gem. EnEV, Fenstererneuerung / Erneuerung der Fensterverglasung.
Waldbröl, Stadt	1) 325.000,00 € 2) 292.500,00 €	01.08.2019	Schulinfrastruktur	Schulzentrum Bohlenhagener Str. 2 51545 Waldbröl, Stadt	Die energetische Sanierung der städtischen Realschule Waldbröl (Bohlenhagener Str. 2, 51545 Waldbröl) umfasst folgende Maßnahmen: Fenstererneuerung im Atrium (Baujahr 1964) gem. EnEV, Beleuchtungssanierung: Ausrüstung mit LED-Beleuchtung, Tageslichtregelsystem und Präsenzüberwachung, Wärmedämmung/Verkleidung der Außenwände gem. EnEV.
Waldbröl, Stadt	1) 45.000,00 € 2) 40.500,00 €	01.08.2019	sonstige Infrastruktur	Sportzentrum Vennstraße 35 51545 Waldbröl, Stadt	Die Nutscheidhalle (Vennstraße 35, 51545 Waldbröl) wurde 1996 erbaut. Die geplante Sanierung umfasst folgende Maßnahmen: Modernisierung der Steuerung der Haustechnik (Lüftung, Heizung). Einsparpotentiale finden sich in der Rohrnetzhydraulik und einer verbesserten Regelung.
Rhein.-Berg. Kreis	1) 5.330.000,00 € 2) 4.774.067,90 €	01.11.2016	sonstige Infrastruktur	Bergisch Gladbach, Heidkamp Am Rübezahlwald 7 51469 Bergisch Gladbach, Stadt	Diese Maßnahmen werden am Verwaltungsgebäude des Rhein.-Berg. Kreises durchgeführt:- Demontage der Bestandsfenster (Aluminiumfenster) und -Fassade (hinterlüftete Natursteinplatten). -Neubau einer hinterlüfteten, wärmedämmten Vorhangfassade aus Aluminium gemäß EnEV 2016.- Austausch der Fensteranlagen durch isolierverglaste Fenster mit thermisch getrennten Rahmen nach aktuellem Stand.- Sanierung der Dacheindichtung mit Wärmedämmung Bauteil A, Erneuerung von Sonnenschutzeinrichtungen.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bergisch Gladbach, Stadt	1) 7.568.000,00 € 2) 4.200.082,59 €	01.11.2016	Schulinfrastruktur	Saaler Mühle 8 51429 Bergisch Gladbach, Stadt	Umsetzung des Teilabschnittes "Energetische Sanierung" - die energetische Sanierung ist das Ziel der Maßnahme - im Rahmen der Gesamtanierung des Schulzentrums Saaler Mühle, mit der Schwerpunktsetzung auf die Außenfassade, die Wärmeversorgung und die lufttechnischen Anlagen.
Burscheid, Stadt	1) 500.000,00 € 2) 329.295,60 €	01.03.2019	Schulinfrastruktur	Burscheid-Hilgen Schulstraße 20 51399 Burscheid, Stadt	Max-Siebold-Halle, Dachsanierung, Sanierung des oberen Hallendachs nach den Vorgaben der aktuell gültigen ENEC. Leistungsbestandteil ist die Wärmedämmung des oberen Dachs zur Verringerung des Energiebedarfs inkl. Nebenarbeiten wie Klempner-, Gerüst- und Lüftungsarbeiten, die für die Durchführung der Dämmung erforderlich sind. Neubau einer hinterlüfteten, wärmedämmten Vorhangfassade nach aktuell gültiger ENEC.
Gemeinde Kürten	1) 650.000,00 € 2) 478.750,84 €	01.04.2019	Städtebau	Ortszentrum von Kürten Bergstraße 31 51515 Kürten	Neubau eines Jugendzentrums in der Ortslage von Kürten (Anbau an ein bestehendes Gebäude der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Kürten). Es handelt sich um eine Gemeindebedarfseinrichtung. Hier werden unter anderem gemeinsame Projektarbeiten von Jugendlichen, Theateraufführungen und Diskoveranstaltungen stattfinden.
Overath, Stadt	1) 63.363,82 € 2) 57.027,43 €	01.07.2017	sonstige Infrastruktur	Kulturnahnhof Bahnhofplatz 3-5 51491 Overath, Stadt	Energ. Sanierung Kulturnahnhof Anschluss u. Optimierung raumluft- und klimatischer Anlagen1.) Wechsel des vorhandenen mobilen Klimagerätes in eine festverbautes Klimagerät zur Optimierung im Trauzimmer2.) Raulufttechnische Verbesserung Bürgersaal durch Umbau + Optimierung der Lüftungsanlage3.) Maßnahme zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes Seminarraum. Verschattung 4.Austausch/ Optimierung Beleuchtung, Umstellung auf LED u.Schaltungstechnisch dimmbar.Die aktuelle EnEV (Stand 2017) wird zugrunde gelegt.
Overath, Stadt	1) 107.800,00 € 2) 97.020,00 €	01.11.2017	sonstige Infrastruktur	5010 Bürgerhaus Hauptstraße 30 51491 Overath, Stadt	Energetische Sanierung Bürgerhaus Overath1. Einbau neuer wärmeisolierender Fenster2. Maßnahme zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes / Einbau von AußensonnenschutzDie aktuelle EnEV (Stand 2017) wird bei der energetischen Sanierung Bürgerhaus zugrunde gelegt
Overath, Stadt	1) 45.748,52 € 2) 41.173,66 €	01.07.2018	sonstige Infrastruktur	5010 Bürgerhaus Hauptstraße 25 51491 51491 Overath, Stadt	1. Energetische Sanierung der vorhandenen Beleuchtung im Veranstaltungshaus Bürgerhaus. Bei dem Gebäude wird ein Austausch der vorhandenen Beleuchtung durch energiesparende LED-Beleuchtung vorgenommen. Die EnEV (Stand 2017) wird zu Grunde gelegt
Rösrath, Stadt	1) 120.000,00 € 2) 108.000,00 €	01.12.2016	Städtebau	Rösrath - Zentrum Freiherr-vom-Stein-Straße 11 51503 Rösrath, Stadt	Die Sporthalle am Schulzentrum Freiherr-vom-Stein soll durch Barriereabbau im Bereich der Verkehrsflächen und Sanitäreinrichtungen für Personen mit Handicap aufgewertet werden. Hier stehen neben der schulischen Nutzung die Angebote im Rahmen gesundheitlicher Rehabilitation im Vordergrund. Die Sporthalle befindet sich direkt angrenzend an eine städtebauliche Maßnahme im Bereich des Integrierten Handlungskonzepts Rösrath-Nord.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Rösrath, Stadt	1) 110.000,00 € 2) 99.000,00 €	01.04.2018	Schulinfrastruktur	Rösrath - Zentrum Sandweg 13 51503 Rösrath, Stadt	Im Rahmen der energetischen Ertüchtigung des Schulzentrums Sandweg mit 2 Grundschulen sowie einer Förderschule soll in Form der energetischen Bauteilsanierung das Dach der Grundschule nach Maßgabe der geltenden EnEV erneuert werden.
Rösrath, Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.05.2017	Schulinfrastruktur	Rösrath - Zentrum Sandweg 18 51503 Rösrath, Stadt	Im Rahmen der energetischen Ertüchtigung des Schulzentrums Sandweg mit 2 Grundschulen sowie einer Förderschule soll in Form der energetischen Bauteilsanierung das Dach der Grundschule nach Maßgabe der geltenden EnEV erneuert werden.
Rösrath, Stadt	1) 110.000,00 € 2) 99.000,00 €	01.07.2015	Schulinfrastruktur	Rösrath - Zentrum Scharrenbroicher Straße 28 51503 Rösrath, Stadt	Im Rahmen der energetischen Ertüchtigung des Schulzentrums Sandweg mit 2 Grundschulen sowie einer Förderschule soll in Form der energetischen Bauteilsanierung das Dach der Sporthalle nach Maßgabe der geltenden EnEV erneuert werden.
Rösrath, Stadt	1) 90.000,00 € 2) 74.874,06 €	01.08.2018	Schulinfrastruktur	Rösrath - Zentrum Freiherr-vom-Stein-Straße 31 51503 Rösrath, Stadt	Im Rahmen einer energetischen Bauteilsanierung soll das Dach der derzeitigen Realschule im Schulzentrum Freiherr-vom-Steinnach Maßgabe der geltenden EnEV erneuert werden. Das Objekt grenzt unmittelbar an ein städtebauliches Projekt an.
Wermelskirchen, Stadt	1) 523.000,00 € 2) 71.886,78 €	01.07.2018	Schulinfrastruktur	Innenstadt Jahnstraße 13 42929 Wermelskirchen, Stadt	Die Heizungs- und Lüftungsanlage der Grundschule Schwanenschule ist marode. Es muss der alte Heizkessel demontiert und durch einen neuen ersetzt werden. Außerdem wird ein BHKW als Pufferspeicher eingebaut. Insgesamt werden Kosten von 523.000 € erwartet.
Rhein-Sieg-Kreis	1) 2.247.000,00 € 2) 2.022.300,00 €	01.07.2015	Schulinfrastruktur	Gielsdorf Kirchgasse 24 53347 Alfter	Das im Jahr 1962 errichtete Hauptgebäude der Förderschule für Sprachentwicklung "An der Wicke" in Alfter soll umfassend energetisch saniert werden. Hierzu werden Dach, Fassade, Fenster, Heizung erneuert bzw. ertüchtigt sowie eine zentrale Raumbelüftung installiert.
Rhein-Sieg-Kreis	1) 7.450.000,00 € 2) 6.705.000,00 €	01.05.2016	Städtebau	Zentrum Am Eichelkamp 53783 Eitorf	Ankauf eines Grundstückes und Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der derzeit auf verschiedenen angemieteten Standorten in Eitorf untergebrachten Einrichtungen des Kreises (Jugendhilfeträger an dieser Stelle für die Gemeinden Eitorf und Windeck unterhält) Einzelvorhaben mit städtebaulichem Bezug: Projekt entsteht im urban geprägten Quartier Eitorf Mitte an der Nahtstelle des Sanierungsgebietes "Sprung an die Sieg" (Regionale 2010) und des in 2015 beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes. An die städtebauliche Förderung wird weiterentwickelnd angeknüpft, städtebauliche Funktion des Zentralortes Eitorf wird in seiner Versorgungsfunktion gestärkt. Standort verfügt über sehr gute ÖPNV-Anbindung, bauplanungsrechtliche Rahmenbedingungen sind gegeben.
Rhein-Sieg-Kreis	1) 3.400.000,00 € 2) 3.060.000,00 €	27.07.2015	sonstige Infrastruktur	Hennef Reutherstraße 1 53773 Hennef (Sieg), Stadt	Energetische Sanierung/Ertüchtigung des Betriebshofes der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, 100%-ige Tochter des Kreises, durch Erneuerung von Flachdach, Hallentoren, Kesselanlage, Lüftung, Leit- und Regeltechnik in und an der Werkstatt- und Abstellhalle sowie Erneuerung der Fenster und Beleuchtung im Sozialtrakt. Die Einzelmaßnahmen entsprechen den Anforderungen der zum Planungszeitpunkt geltenden ENEC bzw. ERP Richtlinie.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Alfter	1) 20.577,11 € 2) 18.519,39 €	15.10.2018	sonstige Infrastruktur	Impekoven Am Mittelacker 7 53347 Alfter	Heizungsumstellung BauhofAus energetischen und umwelttechnischen Gründen wurde die Flüssiggasheizung unter Einhaltung der aktuellen EnEV auf Erdgas umgestellt. Hierzu war es notwendig, den Flüssiggastank zu entfernen, die Gasleitung zu verlegen und den Wärmeerzeuger auf Erdgas umzustellen.
Alfter	1) 220.000,00 € 2) 198.000,00 €	01.09.2019	sonstige Infrastruktur	Alfter Hertersplatz 14 53347 Alfter	Hertersplatz 14 - Bücherei, Energetische SanierungIm Zuge der energetischen Sanierung, gemäß einem vorhandenen Sanierungskonzept, wurden unter Einhaltung der EnEV Kalziumsilikatplatten als Innendämmung aufgebracht, die inneren Kastenfenster ausgetauscht, der Eingangsbereich umgestaltet sowie die Brüstungsnischen geschlossen und die damit verbundene notwendige Verlegung der Heizkörper durchgeführt.Das denkmalgeschützte Gebäude befindet sich im Eigentum der Gemeinde Alfter.
Alfter	1) 10.000,00 € 2) 9.000,00 €	01.09.2019	sonstige Infrastruktur	Alfter Hertersplatz 14 53347 Alfter	Hertersplatz 14 - DachfensteraustauschIm Zuge der energetischen Sanierung des kompletten Baukörpers wurden die drei restlichen noch nicht überarbeiteten Dachflächenfenster in der im Dachgeschoss befindlichen Wohnung (über den Räumen der Bücherei) unter Einhaltung der aktuellen EnEV ausgetauscht. Das gesamt Gebäude befindet sich im Eigentum der Gemeinde Alfter.
Alfter	1) 82.879,08 € 2) 74.591,17 €	23.05.2017	Luftreinhaltung	Oedekoven Am Rathaus 7 53347 Alfter	Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)Das Vorgängerfahrzeug befand sich 28 Jahre im Dienst. Aus Gründen der Luftreinhaltung wurde ein neues Mannschaftstransportfahrzeugs, mit Abgasnorm Euro VI, beschafft.
Alfter	1) 215.700,00 € 2) 188.567,27 €	16.07.2018	Schulinfrastruktur	Witterschlick Buschhovener Straße 7 53347 Alfter	Turnhalle Witterschlick - Erneuerung der Heizungsanlage und damit einhergehende Deckenerneuerung Die alte Heizungsanlage in der Turnhalle Witterschlick war defekt und erreichte die erforderlichen Emissionswerte nur noch grenzwertig. Ein Austausch des kompletten Wärmeerzeugers war notwendig. In einem Zuge wurde das Heizsystem von einer Lüftungsheizung auf eine Deckenstrahlheizung umgestellt und damit einhergehend eine Systemdecke mit darauf abgestimmten LED-System-Einbauleuchten installiert.
Eitorf	1) 4.846.237,00 € 2) 1.086.790,66 €	01.01.2018	Städtebau	Siegstr./Im Auel Siegstr. xx 53783 Eitorf	Die Feuerwache der Gemeinde Eitorf befand sich auf dem sog. „Schulgassenareal“ im Ortskern von Eitorf. Dieses Areal liegt im zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde Eitorf. Um den städtebaulichen Handlungsbedarf in diesem Bereich, der im Rahmenplan zur Regionale 2010 sowie in einem Integrierten Handlungskonzept dargestellt ist, umzusetzen war die Freimachung des Areals notwendig. Dabei ist der Neubau der Feuerwache an einem neuen Standort (Siegstr./Im Auel) erforderlich geworden.
Hennef (Sieg), Stadt	1) 808.276,59 € 2) 247.335,11 €	15.03.2017	frühkindliche Infrastruktur	Gemarkung Geistingen, Flur 31, Flurstück 390 Ringstr. 115 53773 Hennef (Sieg), Stadt	Neubau einer 4. Gruppe als Anbau an das vorhandene Gebäude der städtischen Kindertagesstätte "Kunterbunt" in Hennef-Stoßdorf. Die Baumaßnahme umfasste den Abriss des Altgebäudes, den Neubau sowie die Herrichtung u. Ausstattung von Teilflächen des Grundstückes. Die Maßnahme war auch zur Förderung über Ü3-Ausbau-Mittel angemeldet. In analoger Anwendung des Erlasses des MFKJKS NRW vom 09.12.2015 wurde eine klare Kostenabgrenzung zur Ermittlung der jeweils förderfähigen Kosten vorgenommen.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Königswinter, Stadt	1) 111.500,00 € 2) 100.350,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Drachenfelsstr. 9-11 53639 Königswinter, Stadt	Im Rathaus Königswinter, Drachenfelsstr. 9-11 in 53639 Königswinter ist der Austausch des atmosphärischen Gas-Heizkessels (Doppelkessel) geplant incl. des Heizkreisverteilers, der Pumpe und der Steuerung
Königswinter, Stadt	1) 42.750,00 € 2) 38.475,00 €	01.03.2018	Schulinfrastruktur	Oelbergstr. 10a 53639 Königswinter, Stadt	In der Grundschule Heisterbacherrott, Oelbergstr. 10 a in 53639 Königswinter wurde der Austausch der Beleuchtung in der Turnhalle inkl. dem Sicherheitslicht vorgenommen. Die Maßnahme erfolgte unter Beachtung der aktuellen EnEV und das Objekt wurde dadurch energetisch verbessert/ saniert.
Königswinter, Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.03.2018	Schulinfrastruktur	Oelinghovener Str. 06. Aug 53639 Königswinter, Stadt	In der Turnhalle der Grundschule Stieldorf, Oelinghoverener Str. 6-8 in 53639 Königswinter wurde der Austausch des Heizkessels, des Heizkreisverteiler, der Pumpe sowie der Steuerung inkl. Warmwasserbereitung vorgenommen. Die Maßnahme erfolgte unter Beachtung der aktuellen EnEV und das Objekt wurde dadurch energetisch verbessert / saniert.
Königswinter, Stadt	1) 32.750,00 € 2) 29.475,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Winzerstr. 7 53639 Königswinter, Stadt	In der Turnhalle Palastweiher, Winzerstr. 7 in 53639 Königswinter wurde der Austausch der Beleuchtung inkl. dem Sicherheitslicht vorgenommen. Die Maßnahme erfolgte unter Beachtung der aktuellen EnEV und das Objekt wurde dadurch energetisch verbessert/ saniert.
Königswinter, Stadt	1) 59.000,00 € 2) 53.100,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Limperichsberg 14 53639 Königswinter, Stadt	In der Turnhalle Thomasberg, Am Limperichsberg 14, 53639 Königswinter wurde der Austausch der Beleuchtung inkl. dem Sicherheitslicht vorgenommen. Die Maßnahme erfolgte unter Beachtung der aktuellen EnEV und das Objekt wurde dadurch energetisch verbessert / saniert.
Königswinter, Stadt	1) 27.000,00 € 2) 24.300,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Hauptstr. 79 53639 Königswinter, Stadt	Im Feuerwehrgerätehaus Niederdollendorf, Hauptstr. 79 in 53639 Königswinter wurde der Austausch des ölbefeuerten Heizkessels vorgenommen. Die Umrüstung erfolgte auf Gas (Brennwerttechnik). Die Maßnahme erfolgte unter Beachtung der aktuellen EnEV und das Objekt wurde dadurch energetisch verbessert/saniert.
Königswinter, Stadt	1) 2.175.000,00 € 2) 239.650,00 €	01.03.2018	Städtebau	Gemarkung Oberpleis, Flur 8, Flurstücke 248 und 249 Siegburger Str. 84 53639 Königswinter, Stadt	Es wird ein neues Feuerwehrgerätehaus mit insgesamt 4 Stellplätzen, einem Sozialtrakt, Parkplätzen sowie Hof- und Übungsflächen errichtet. Mit dem neuen Feuerwehrstandort wird die Hilfsfrist für den Ausrückbereich des Löschzuges Uthweiler erheblich verbessert.
Lohmar, Stadt	1) 3.300.000,00 € 2) 455.526,34 €	01.11.2017	frühkindliche Infrastruktur	Ortsmitte Lohmar Breiter Weg 26 53797 Lohmar, Stadt	Zurzeit betreibt die Stadt Lohmar eine zweigruppige Kita in der angemieteten Räumlichkeiten der katholischen Kirche. Die katholische Kirche möchte die Gebäude entfernen und Wohnbebauung realisieren. Insofern muss die Stadt Lohmar einen anderen Standort für die Kita suchen. In Lohmar - Ort soll nunmehr eine viergruppige Kita auf einem städtischen Grundstück errichtet werden. Die Maßnahme soll noch in 2018 fertiggestellt werden.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Much	1) 441.712,00 € 2) 397.540,00 €	01.01.2017	Informationstechnologie in ländlichen Gebieten	Bezirksregierung Köln Hauptstr. 57 53804 Much	Die Gemeinde Much verlegte im Rahmen der Daseinsvorsorge bei laufend vorkommenden Tiefbauarbeiten im Gemeindegebiet (u.a. Marienfeld, Bröl, Herchenrath) und insbesondere bei der Erschließung von Gewerbegebieten in Bitzen bzw. Bövingen, die für einen FTTB- / FTTH-Ausbau erforderliche Leerrohrinfrastruktur. Bei den Kosten wurden nur die Anteile für den Bau der Leerrohrinfrastruktur abgerechnet. Ich weise darauf hin, dass ein detailliertes Straßenverzeichnis bei uns eingesehen werden kann.
Neunkirchen-Seelscheid	1) 82.000,00 € 2) 73.800,00 €	06.02.2017	frühkindliche Infrastruktur	OT Birkenfeld Hardtweg 3 53819 Neunkirchen-Seelscheid	Es erfolgt eine energetische Sanierung der Kindertagesstätte Birkenfeld durch die Erneuerung der Decke und der Fenster im 2.Obergeschoss.In diesem Zusammenhang wurde auch eine Brandschutzertüchtigung durchgeführt. Die Hauptgewerke sind folgende: Dachdecker/ Tockenbau/Tischlerei/Schreinerei.Es kommt die ENEV 2014 mit den erhöhten Anforderungen ab 2016 zur Anwendung.
Neunkirchen-Seelscheid	1) 18.916,14 € 2) 17.024,52 €	09.10.2017	Luftreinhaltung	Hauptstraße 78 53819 Neunkirchen-Seelscheid	Ersatzbeschaffung eines Hybrid-Fahrzeuges (Toyota Yaris) für den Außendienst des Ordnungsamtes inklusive eines aus Sicherheitsgründen notwendigen Lichtwarnbalkens,Altfahrzeug beschafft 06/2008 Schadstoffklasse EU 4,Neufahrzeug Schadstoffklasse EU 6 W
Neunkirchen-Seelscheid	1) 310.686,43 € 2) 279.617,78 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	OT Seelscheid Hausener Straße 2 53819 Neunkirchen-Seelscheid	Im Rahmen eines zweigeschossigen Anbaus an die bestehende Feuerwache in Seelscheid erfolgt eine umfassende energetische Sanierung. Hierbei werden vorhandene Fenster ausgetauscht. Die Giebelseite des Objektes wird gedämmt und verputzt. Die veraltete Beleuchtung im Gebäude wird durch LED-Beleuchtung ersetzt. Im Kellergeschoss erfolgt teilweise eine Erneuerung der Abdichtung sowie Außenwandisolierung im Sockelbereich.
Niederkassel, Stadt	1) 205.000,00 € 2) 178.196,23 €	27.11.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Niederkassel Martin-Buber-Straße 2 53859 Niederkassel, Stadt	Einbau einer Deckstrahlheizung in der Turnhalle der Grundschule Niederkassel:Durch den Einbau der Deckenstrahlheizung mit LED-Beleuchtung wird die Energieeffizienz nach EnEV verbessert.
Ruppichteroth	1) 337.500,00 € 2) 288.565,20 €	01.02.2018	sonstige Infrastruktur	Ruppichteroth Dr. Herzfeldstraße 7 53809 Ruppichteroth	Bröltalhalle RuppichterothEnergetische Sanierung der Glasfassade und der Fenster, Dämmung der Geschossdecke, Erneuerung der Heizungsverteilung
Ruppichteroth	1) 229.000,00 € 2) 206.100,00 €	01.02.2018	Schulinfrastruktur	Ruppichteroth Schulstraße 5 53809 Ruppichteroth	Schulturnhalle Grundschule RuppichterothDämmung Außenwandflächen, Energetische Sanierung der Fensterelemente, Einbau von Wandheizplatten mit Erneuerung Heizungssteuerung, Erneuerung Dacheindeckung inkl. Dämmung, Erneuerung Außentüre, Energetische Flachdachsanierung Anbau
Sankt Augustin, Stadt	1) 1.990.000,00 € 2) 1.791.000,00 €	01.01.2016	frühkindliche Infrastruktur	Im Rebhuhnfeld 72 53757 Sankt Augustin, Stadt	Es handelt sich um den Neubau einer 4-Gruppen Kindertagesstätte in städtischer Trägerschaft (Kita "Im Rebhuhnfeld"), welche aufgrund des steigenden Bedarfs an Plätzen erforderlich ist. Die Mittel umfassen die Baukosten, Planungskosten sowie den Kosten für Herstellung der Außenanlage. Weitere Fördermittel sowie Mittel Dritter bestehen nicht.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Sankt Augustin, Stadt	1) 46.500,00 € 2) 41.850,00 €	04.04.2019	Luftreinhaltung	Am Bauhof 2 53757 Sankt Augustin, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den städtischen Baubetriebshof. Das Altfahrzeug VW LT Doka Kipper (Baujahr 2004, Abgasnorm EURO 3) wird durch das Neufahrzeug Renault Master L3H1 4,5t ZB Energy dCi (Abgasnorm EURO 6) für die laufende Straßenunterhaltung ersetzt. Die Einhaltung der aktuell geltenden Normen für den zulässigen Schadstoffausstoß wird gewährleistet.
Sankt Augustin, Stadt	1) 39.000,00 € 2) 35.100,00 €	04.04.2019	Luftreinhaltung	Am Bauhof 2 53757 Sankt Augustin, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den städtischen Baubetriebshof. Das Altfahrzeug MB Sprinter Kipper (Baujahr 2004, Abgasnorm EURO 3) wird durch das Neufahrzeug Renault Master L2H1 3,5t dCi 130 (Abgasnorm EURO 6) für die laufende Straßenunterhaltung ersetzt. Die Einhaltung der aktuell geltenden Normen für den zulässigen Schadstoffausstoß wird gewährleistet.
Sankt Augustin, Stadt	1) 21.500,00 € 2) 19.350,00 €	15.11.2018	Luftreinhaltung	Am Bauhof 2 53757 Sankt Augustin, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den städtischen Baubetriebshof. Das Altfahrzeug Renault Kangoo (Baujahr 2005, Abgasnorm EURO 3) wird durch das Neufahrzeug Volkswagen Caddy Trendline 5-Sitzer 1,0 I TSI Blue Motion Abgasnorm EURO 6 ersetzt.
Siegburg, Stadt	1) 1.650.000,00 € 2) 1.481.955,62 €	01.01.2017	Einrichtungen der Weiterbildung	Siegburg Humperdinckstraße 27 53721 Siegburg, Stadt	Das denkmalgeschützte Gebäude, in dem die Volkshochschule Rhein-Sieg sitzt, soll in den 2017-2019 investiv energetisch saniert werden. Maßnahmen werden sein: Erneuerung der Heizzentrale und des Heizungsrohrnetzes, Dämmung der Außenfassaden, Energetische Sanierung der Fensteranlagen, Einbau einer solarthermischen Anlage zur Warmwasseraufbereitung und Sanierung und Dämmung des Dachstuhls.
Wachtberg	1) 218.000,00 € 2) 74.597,35 €	01.08.2019	Schulinfrastruktur	Am Langenacker 1 53343 Wachtberg	Austausch der alten - teilweise einfach verglasten - Fenster und Türen gegen moderne, energiesparende zweifach-verglaste Isolierglasfenster mit integriertem Sonnenschutz mit dem U-Wert 1,3. Anwendung der EnEV 2016 bei der energetischen Sanierung.
Windeck	1) 8.717,00 € 2) 7.845,00 €	15.09.2018	frühkindliche Infrastruktur	Opperzau Am Wiesenkamp 6 51570 Windeck	Prüfung der alten Öltanks im Kindergarten Opperzau. Die alten Öltanks wurden entsprechend entsorgt und gegen neue moderne Öltanks ausgetauscht. Die Arbeiten wurden unter Beachtung der aktuellen Bestimmungen nach EnEV durchgeführt.
Windeck	1) 14.889,00 € 2) 13.400,00 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	Rosbach Am Freibad 1 51570 Windeck	Die alte Ölheizung im Freibad Rosbach wurde durch eine neue Gasbrennwertheizung ersetzt. Ein entsprechender Erdgasanschluss wurde hergestellt. Die Arbeiten wurden unter Beachtung der aktuellen Bestimmungen nach ENEV durchgeführt.
Windeck	1) 455.000,00 € 2) 409.500,00 €	01.06.2018	sonstige Infrastruktur	Rosbach Rathausstraße 12 51570 Windeck	Die Dachsanierung des Rathauses Windeck beinhaltet die Dachdämmung mit mineralisches Dämmstoffen, eine entsprechende Dämmung und Anpassung der Dachgauben sowie die Kompletterneuerung der Dachflächen mit Dachziegeln und der Dachrinnen. Die Arbeiten wurden unter Beachtung der aktuellen Bestimmungen nach ENEV durchgeführt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Windeck	1) 31.760,00 € 2) 28.584,00 €	01.08.2018	frühkindliche Infrastruktur	Rosbach Hurster Straße 1 51570 Windeck	Erneuerung der Deckenbeleuchtung im Kindergarten Rosbach durch LED-Leuchtelemente. Beleuchtungen und Schaltungen neu verdrahtet und neu verklemmt. Verteilung im Erdgeschoss und im Keller erneuert. Die Arbeiten wurden unter Beachtung der aktuellen ENEV durchgeführt.
Windeck	1) 116.945,00 € 2) 105.250,00 €	01.08.2018	frühkindliche Infrastruktur	Rosbach Hurster Straße 1 51570 Windeck	In der Kindertagesstätte Rosbach wurden die alten Alu-Fensterelemente durch neue energetische Fensterelemente ersetzt. Die Fenster entsprechen den aktuellen Richtlinien nach ENEV.
Windeck	1) 20.905,00 € 2) 18.814,00 €	01.08.2018	frühkindliche Infrastruktur	Leuscheid Heilbrunnenstraße 40 51570 Windeck	Erneuerung der Deckenbeleuchtung im Kindergarten Leuscheid durch LED-Leuchtelemente. Beleuchtungen und Schaltungen wurden neu verdrahtet und neu verklemmt. Verteilung im Erdgeschoss wurde erneuert. Die Arbeiten wurden unter Beachtung der aktuellen ENEV durchgeführt.
Windeck	1) 101.331,00 € 2) 91.197,00 €	01.08.2018	frühkindliche Infrastruktur	Leuscheid Heilbrunnenstraße 40 51570 Windeck	In der Kindertagesstätte Leuscheid wurden die alten Alu-Fensterelemente durch neue energetische Fensterelemente ersetzt. Die Fenster entsprechen den aktuellen Richtlinien nach ENEV.
Bottrop, kreisfreie Stadt	1) 4.030.000,00 € 2) 3.627.000,00 €	01.07.2016	Schulinfrastruktur	Stadtmitte Horster Straße 114 46236 Bottrop, kreisfreie Stadt	Erneuerung der Fassade, der Heizung und der Fenster der Janusz-Korczak-Gesamtschule. Energetische Sanierung der Fassade wegen äußerst schlechter Dämmwerte der bisherigen vorgehängten Fassade aus Waschbetonplatten. Gleichzeitig Dämmung der Kellerdecken und Erneuerung der Fenster- und Türanlagen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für die energetische Sanierung.
Bottrop, kreisfreie Stadt	1) 1.600.000,00 € 2) 1.107.000,00 €	01.09.2017	Städtebau	Ortsteil Kirchhellen Hackfurthstrasse 82 46244 Bottrop, kreisfreie Stadt	Neubau der Jugendeinrichtung Kirchhellen als Ersatz für eine abgängige, nicht mehr zu sanierende Einrichtung der Jugendarbeit im Stadtbezirk. Planungsrechtliche Sicherung über den Bebauungsplan Schultenkamp und gute Integration ins bereits begonnene Baugebiet. Sicherstellung einer guten Erreichbarkeit in die bestehende Stadtteilmitte über das Baugebiet hinaus und somit städtebaulicher Bezug gegeben.
Bottrop, kreisfreie Stadt	1) 372.400,00 € 2) 335.160,00 €	01.06.2017	Lärmbekämpfung	Ortsteil Fuhlenbrock Lindhorstraße 32 46242 Bottrop, kreisfreie Stadt	Sanierung der Fahrbahn der Lindhorststrasse mit lärminderndem Asphalt zwischen der Fernewaldstraße und der Haus-Nr. 32 als Maßnahme aus dem Lärmaktionsplan. Dadurch Erreichung der Pegelminderung von mindestens 2 dB(A).
Bottrop, kreisfreie Stadt	1) 460.055,00 € 2) 414.049,50 €	01.02.2017	Luftreinhaltung	gesamtes Stadtgebiet Prosperstrasse 71 46236 Bottrop, kreisfreie Stadt	Verbot von Fahrzeugen ohne Plakette in der Umweltzone Bottrop/Ruhrgebiet. Ersatzbeschaffung des (mit Sondergenehmigung versehenen) Fahrzeugs "Spielmobil" (Doppeldeckerbus) des Fachbereichs Jugend und Schule aus dem Jahr 1993 durch Neukauf eines Busses der Emissionsklasse "Euro 6" als nachhaltige Luftverbesserungsmaßnahme.
Bottrop, kreisfreie Stadt	1) 23.372,10 € 2) 20.854,89 €	01.08.2018	Luftreinhaltung	Stadtmitte Böckenhoffstraße 44-46 46236 Bottrop, kreisfreie Stadt	Beschaffung eines Elektrofahrzeugs für den Außendienst des Amtes für Informationsverarbeitung als Beitrag zur Luftreinhaltung. Ersatz des alten Fahrzeugs (bezinbetriebener Pkw) aus dem Jahr 1998.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bottrop, kreisfreie Stadt	1) 51.000,00 € 2) 45.900,00 €	15.01.2019	Luftreinhaltung	Stadtmitte Am Eickholtshof 24 46236 Bottrop, kreisfreie Stadt	Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen für den Außendienst der Abteilung Verkehrsordnungswidrigkeiten des Straßenverkehrsamtes (36/2) als Beitrag zur Luftreinhaltung. Ersatz der alten Fahrzeuge (benzinbetriebene Pkw) aus dem Jahr 2008 und 2009.
Bottrop, kreisfreie Stadt	1) 787.000,00 € 2) 573.300,00 €	22.11.2018	Städtebau	Ortsteil Welheim Welheimer Straße 64 46236 Bottrop, kreisfreie Stadt	Sanierung des über 40 Jahre alten Sportplatzes Welheim mit Tennisplatz (Ascheplatz) und Umwandlung des Ascheplatzes in ein Kunstrasenspielfeld mit 300-Meter-Laufbahn. Sanierung als Konsequenz aus der für die Stadt Bottrop erstellten Fortschreibung des Sportentwicklungsplans aus dem Jahr 2016 mit Einordnung des Sportplatzes Welheim bzgl. seiner Auslastung in die höchste Kategorie. Dadurch städtebaulicher Bezug gegeben. Daneben Umrüstung der alten Flutlichtanlage auf LED-Technik als energetische Sanierung. Hierdurch geringere Schadstoffbelastung und geringerer Energieverbrauch.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 2.025.750,00 € 2) 1.823.175,00 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	TH Schalker Gymnasium Liboriusstraße 103 45881 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle Schalker Gymnasium durch Einbau von Deckenstrahlheizungen. Erneuerung der Dacheindeckung einschließlich Wärmedämmung. Wärmedämmung der Kellerdecke. Austausch der Fenster gegen Aluminiumfenster mit Wärmeschutzverglasung. Energetische Sanierung der Dusche und Umkleide einschließlich der Haustechnikgewerke wie Sanitär, Heizung, Elektro, Beleuchtung und der notwendigen baulichen Nebengewerke. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 2.727.645,00 € 2) 2.454.880,50 €	01.04.2016	sonstige Infrastruktur	Sportanlage Oststraße Oststraße / Mühlbachstraße 3 / 1 45892 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Ersatzneubau des überalterten Bestandsgebäudes (Sportanlage Oststraße) in Massivbauweise mit dazugehörigem Raumprogramm des Umkleide- und Duschtraktes für die Bezirkssportanlage mit dem Ziel der energetischen Sanierung als wirtschaftlichere Lösung. Erneuerung der sanitären Einrichtung einschließlich einer optimierten Hygienespülung. Einbau einer modernen Regelungsanlage für die Heizungs- und Lüftungstechnik. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 1.240.000,00 € 2) 1.116.000,00 €	02.05.2016	Lärmbekämpfung	De-la-Chevallerie-Straße und Linksabbieger zum ZOB De-la-Chevallerie-Straße / 45894 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Erneuerung der De-la-Chevallerie-Straße vom Parkhaus Saturn bis zum signalisierten Linksabbieger mit lärmoptimierten Asphalt. Erreichung der Lärminderung von mindestens 2 dB(A). Durch einen signalisierten Linksabbieger von der De-la-Chevallerie-Straße in die Springestraße Einsparungen von werktäglich Busbetriebsleistungen (ca. 100 km), dadurch Erzielung eines hohen Beitrags zur Luftreinhaltung und Lärmprävention (Berücksichtigung im Lärmaktionsplan 2017).
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 4.500.000,00 € 2) 4.050.000,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Senioren- und Pflegeheim Schonnebecker Straße 108 45875 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	SeniorenHaus Schonnebecker Straße 108: Energetische Sanierung der Fassadenelemente durch Wärmedämmverbundsystem, Austausch aller Fensterelemente und komplette Sanierung und Dämmung der Dachflächen. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 1.250.000,00 € 2) 1.125.000,00 €	01.07.2016	Städtebau	Schalker Regenbogenschule Leipziger Straße 1 45881 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Rückbau der überalterten Containeranlagen. Ersatzneubau von 6 Klassenzimmern und 2 Differenzierungsräumen über 2 Geschosse in Modulbauweise für die Grundschule Schalker Regenbogenschule einschl. der Fundamentarbeiten und der notwendigen Ver- und Entsorgungsarbeiten. Die Schule befindet sich im Stadterneuerungsgebiet Schalke und der Ausbau und die Modernisierung der Bildungs- und Schulinfrastruktur nimmt im dortigen IEK (Integriertes Entwicklungskonzept) einen hohen Stellenwert ein.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 6.301.725,00 € 2) 5.671.552,50 €	01.05.2016	Schulinfrastruktur	Gesamtschule Ückendorf Bochumer Straße 190 45875 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Energetische Gebäudesanierung der Turnhalle Gesamtschule Ückendorf. Erneuerung des Dachaufbaus inklusive Dämmung. Dämmung der Fassade. Einbau einer Deckenstrahlheizung, energetische Sanierung der Dusch- und Umkleidetrakte der Turnhalle einschließlich Sanitär, Heizung, Elektro, Beleuchtung und aller notwendigen baulichen Nebengewerke. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 3.317.850,00 € 2) 2.986.065,00 €	01.05.2016	Städtebau	Turnhalle Lessing-Realschule Grenzstraße 3 45881 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Sanierung Turn-u. Schwimmhalle Lessing-Realschule. Energ. Sanierung Gebäudehülle u. techn. Anlagen im Gebäude einschl. Elektroinstallation u. Beleuchtung. Anbau Stahlfluchtreppe, Einbau Aufzug sowie barrierefreie Umkleiden u. WC's, Sanierung Sanitärräume u. Umkl., einschl. aller notw. bautechn. Nebengewerke. Die Schule liegt im Stadterneuerungsgebiet Schalke. Ausbau u. Modernisierung der Bildungs- u. Schulinfrastruktur nimmt im IEK (Integriertes Entwicklungskonzept) einen hohen Stellenwert ein.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 1.467.300,00 € 2) 1.320.570,00 €	01.05.2016	Schulinfrastruktur	Turnhalle Friedrich-Grillo-Schule Grillostraße 63 45881 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Energetische Gebäudesanierung der Turnhalle Friedrich-Grillo-Schule. Erneuerung der Heizung und Hallenverglasung. Erneuerung des Dachaufbaus inklusive Dämmung. Dämmung der Fassade, Elektroinstallation einschließlich Beleuchtung und aller notwendigen bautechnischen Nebengewerke. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 2.890.800,00 € 2) 2.601.720,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Gesamtschule Buer-Mitte Nollenpad 29 45894 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Energetische Gebäudesanierung der Turnhalle Gesamtschule Buer-Mitte. Erneuerung der Heizung und der Hallenverglasung. Erneuerung des Dachaufbaus inklusive Dämmung. Dämmung der Fassade, Elektroinstallation einschließlich Beleuchtung, notwendige bautechnische Nebengewerke. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 1.609.650,00 € 2) 1.448.685,00 €	01.05.2016	Schulinfrastruktur	Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße 148 45881 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Energetische Gebäudesanierung der Turnhalle Gemeinschaftsgrundschule. Erneuerung der Heizung und der Hallenverglasung. Erneuerung des Dachaufbaus inklusive Dämmung. Dämmung der Fassade, Elektroinstallation einschließlich Beleuchtung, flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung, einschließlich aller notwendigen bautechnischen Nebengewerke. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 787.500,00 € 2) 708.750,00 €	01.08.2016	Schulinfrastruktur	Albert-Schweitzer-Schule Albert-Schweitzer-Straße 38 45899 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Energetische Teilsanierung an der Albert-Schweitzer-Schule. Energetische Sanierung der Heizungsanlage. Austausch der wärmetechnischen Anlagen und Elektroinstallation, einschließlich aller erforderlichen baulichen Nebengewerke. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 3.394.500,00 € 2) 3.055.050,00 €	01.05.2016	Schulinfrastruktur	Turnhalle Sekundarschule Hassel Eppmannsweg 34 45896 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle und Lehrschwimmhalle Sekundarschule Hassel: Erneuerung der Heizung und der Hallenverglasung. Erneuerung des Dachaufbaus inklusive Dämmung. Dämmung der Fassade, Elektroinstallation einschließlich Beleuchtung, flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung, einschließlich aller notwendigen bautechnischen Nebengewerke. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 610.000,00 € 2) 549.000,00 €	01.07.2016	Lärmbekämpfung	Katholische Grundschule Sandstraße Sandstraße 12 45899 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Energetische Teilsanierung und Schallschutz an der Grundschule Sandstraße. Gebäudesanierung mit deutlicher Nutzwertsteigerung einschließlich aller notwendigen baulichen Nebengewerke. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung. Austausch der abgängigen Fensteranlagen durch neue Schallschutzfenster. Erreichung der Lärminderung von mindestens 2 dB(A).
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 1.554.900,00 € 2) 1.399.410,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Turnhalle Schalker Regenbogenschule Leipziger Straße 1 45881 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Sanierung der Turnhalle Schalker Regenbogenschule. Erneuerung der Heizung und Hallenverglasung. Erneuerung des Dachaufbaus inklusive Dämmung. Dämmung der Fassade, Elektroinstallation einschließlich Beleuchtung, flächeneelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung, einschließlich aller notwendigen baulichen Nebengewerke. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.02.2018	frühkindliche Infrastruktur	Kita Bochumer Straße Bochumer Straße 214 45886 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Erweiterung der Tageseinrichtung Bochumer Straße um einen Anbau. Herrichten des Außengeländes nach Abschluss der Bauarbeiten und Ausstattung mit neuen Spielgeräten.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.02.2018	frühkindliche Infrastruktur	Kita Lothringer Straße Lothringer Straße 21 45884 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder Lothringer Straße um einen Anbau. Herrichten des Außengeländes nach erfolgtem Anbau und Ausstattung mit neuen Spielgeräten.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.04.2017	frühkindliche Infrastruktur	Kita Landecker Straße Landecker Straße 2 45899 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Überarbeitung des Außengeländes der Tageseinrichtung für Kinder Landecker Straße und Ausstattung mit neuen Spielgeräten.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 1.239.540,00 € 2) 1.115.586,00 €	01.05.2016	Städtebau	Sportanlage "Offene Tür" Adenauerallee 100 45891 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Energetische Sanierung und barrierefreie Gestaltung des Bestandsgebäudes der Sportanlage "Offene Tür" incl. aller erforderlichen baulichen Nebengewerke sowie Erweiterung des Bestandsgebäudes. Als zentraler und in das Umfeld eingebundener Bestandteil der Park- und Erholungszone und durch Nutzung der Öffentlichkeit (keine vereinsgebundene Anlage) genießt die Sportanlage "Offene Tür" als zentrale Sportstätte ein Alleinstellungsmerkmal zur Integration der sportinteressierten Bevölkerung. Städtebaulicher Bezug ist gegeben.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 3.679.500,00 € 2) 3.311.550,00 €	01.05.2016	Städtebau	Dependance der Stadtteilschule Gesamtschule Horst Turfstraße 17 45899 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Umbau und energetische Gebäudesanierung der Dependance Gesamtschule Horst, Turfstraße 17, 45899 Gelsenkirchen. Erneuerung des Heizungssystems. und des Dachaufbaus einschließlich Dämmung. Austausch der Fenster und Dämmung der Fassade. Erweiterung der Fluchtwege durch Außenbalkone. Erneuerung der Elektroinstallation inklusive Beleuchtung. Zusätzlich aller erforderlichen bautechnischen Nebengewerke. Die Schule liegt in einem Interventionsgebiet (gemäß §§ 136 ff. BauGB).

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 127.000,00 € 2) 114.300,00 €	01.01.2018	Städtebau	Haltestelle "Am Bowengarten" Am Bowengarten 45899 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Niederflurgerechter Ausbau der Haltestelle "Am Bowengarten" zur barrierefreien Nutzung des ÖPNV als Beitrag zur Stabilisierung des Quartiers und des als Sanierungsgebiet ausgewiesenen Stadtteils. Die Schaffung eines barrierefreien Zugangs steht mit den Zielen der Städtebauförderung im Einklang, insbes. um allen Menschen unabhängig von Alter und körperlichen Beeinträchtigungen einen uneingeschränkten Zugang zu öffentlichen Einrichtungen zu ermöglichen. Der städtebauliche Bezug ist gegeben.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 481.000,00 € 2) 432.900,00 €	01.03.2017	Lärmbekämpfung	Wilhelminenstraße/Küppersbuschstraße Wilhelminenstraße 45881 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Erneuerung der Wilhelminenstraße von Grenzstraße bis Küppersbuschstraße mit lärmoptimierten Asphalt. Erreichung der Lärminderung von mindestens 2 dB(A).
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.01.2018	Städtebau	Osterfeldstraße Osterfeldstraße 45886 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Niederflurgerechter Ausbau der Haltestelle "Ückendorfer Platz" sowie Einrichtung einer Querungshilfe zur barrierefreien Nutzung des ÖPNV im Stadterneuerungsgebiet "Soziale Stadt Gelsenkirchen Südost" als Beitrag zur Stabilisierung des Quartiers. Sicherstellung der generationsübergreifenden Gestaltung des öffentlichen Raumes, dass alle Menschen - unabhängig von Alter und körperlichen Einschränkungen - öffentliche Einrichtungen uneingeschränkt nutzen können. Städtebaulicher Bezug ist gegeben.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 470.000,00 € 2) 423.000,00 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	Verschiedene Stellen im Stadtgebiet Husemannstraße 45875 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Leuchten DL 50 auf Hauptverkehrsstraßen. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Gelsenkirchen, krfr. Stadt	1) 2.676.180,00 € 2) 2.408.562,00 €	01.05.2019	Städtebau	Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion Kanzlerstraße 44 45883 Gelsenkirchen, krfr. Stadt	Neubau eines barrierefreien, energetisch optimierten Umkleidegebäudes für die Bezirkssportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion entsprechend dem erforderlichen Raumprogramm mit dazugehörigen technischen Anlagen und Nebennutzflächen incl. der benötigten baulichen Nebengewerke als Ersatz für das überalterte Bestandsgebäude. Als Ergänzung der Sportlandschaft Gelsenkirchens stehen die Sportanlage und das angrenzende Freibad als Sport- sowie Naherholungseinrichtung der Gelsenkirchener Bevölkerung zur Verfügung. Die Vereinsnutzung ist nachhaltig gegeben. Städtebaulicher Bezug ist vorhanden.
Münster, krfr. Stadt	1) 2.000.000,00 € 2) 1.195.053,60 €	01.02.2016	Schulinfrastruktur	Münster Am Stadtgraben 30 48143 Münster, krfr. Stadt	Paulinum, Am Stadtgraben 30, 48143 Münster, erforderliche energetische und bautechnische Sanierung der Gebäudehülle nach den Gebäudeleitlinien der Stadt Münster, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Durchführung in 3 Bauabschnitten, wobei 1. und 2. Bauabschnitt mitfinanziert werden. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Münster, krfr. Stadt	1) 1.800.000,00 € 2) 1.620.000,00 €	01.02.2016	Schulinfrastruktur	Münster Bohlweg 7 48147 Münster, krfr. Stadt	Ratsgymnasium, Bohlweg 7, 48147 Münster erforderliche energetische und bautechnische Sanierung der Gebäudehülle nach den Gebäudeleitlinien der Stadt Münster, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Borken, Kreis	1) 5.228.457,00 € 2) 4.705.611,30 €	15.02.2018	Städtebau	Borken Burloer Straße 93 46325 Borken, Stadt	Förderung einer baulichen Ergänzung am Kreishaus Borken als Gemeinbedarfseinrichtung nach §148 BauGB, städtebauliche Erfordernis in funktionaler Hinsicht. Städtebaulicher Bezug ist gegeben, Verhinderung negativer Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs im stark frequentierten innerstädtischen Bereich u.a. aufgrund vorhandener Parkplätze und Zuwegungen. Stärkung des Einzelhandels im Stadtzentrum durch zusätzliche Beschäftigte. Bauliche Ergänzung durch Zusammensetzung aus einem Ergänzungsbau mit rund 60 Doppelbüros und einer neuen Rettungsleitstelle (Bauteil 1) sowie einem diesen zugeordneten Garagengebäude (Bauteil2). Fördergegenstand sind die Kosten der vollständigen Herstellung des Bauteils 2 sowie die Kosten der Herstellung eines erweiterten Rohbaus im Bauteil 1 als wetterfeste Hülle. Im Einzelnen folgende zum Zeitpunkt der Rohbauabnahme erbrachten Leistungen: Kostengruppen 200, 310, 320, 330, 341, 342, 343, 351, 352, 360, 390, 410, 420, 440, 450, 460 sowie 700 der DIN 276.
Borken, Kreis	1) 177.288,58 € 2) 159.559,72 €	08.01.2016	Luftreinhaltung	Borken Burloer Str. 93 46325 Borken, Stadt	Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs (BOR FI 112) mit EURO VI-Abgasnorm für den Bereich Gefahrenabwehr. Ersatz für ein Altfahrzeug (BOR 223) mit EURO II-Abgasnorm. Anschaffung dient der Luftreinhaltung.
Borken, Stadt	1) 500.000,00 € 2) 381.295,36 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Ortsteil Gemen Cordulastraße 1 46325 Borken, Stadt	Energetische Sanierung des Schulgebäudes der Cordula-Grundschule in Borken-Gemen: Sanierung und Dämmung des Daches und der kleinteiligen Dachgauben sowie Austausch der alten Fenster durch wärmeisolierende Fenster unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Heek	1) 600.000,00 € 2) 49.679,82 €	01.05.2017	frühkindliche Infrastruktur	Grimmeltstraße 3, 48619 Heek Bahnhofstraße 60 48619 Heek	Erweiterung des bestehenden St. Marien Kindergarten, Grimmeltstraße 5, 48619 Heek, um eine Gruppe für die U3-Betreuung. Die Vermietung des Erweiterungsgebäudes erfolgt an die Kath. Kirchengemeinde Hl. Kreuz Heek als Träger der Einrichtung. Die Planung der Erweiterung des St. Marien Kindergartens erfolgt in enger Abstimmung mit dem Kreis Borken und dem LWL. Anderweitige Förderungen wurden für die Erweiterung des Kindergartens nicht in Anspruch genommen.
Legden	1) 250.000,00 € 2) 101.440,42 €	01.05.2019	sonstige Infrastruktur	Innenbereich Nordring 37 48739 Legden	Energetische Sanierung des Jugendhauses Pool (Jugendzentrum, kommunales Gebäude). Sanierung der Dachkonstruktion inkl. Shedoberlichter, Lichtkuppeln, Außenfenster u. Außentüren. Austausch der Heizungsanlage. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Reken	1) 180.000,00 € 2) 121.269,36 €	01.03.2019	Einrichtungen der Weiterbildung	Vereins- und Bildungszentrum Reken Overbergstraße 11 48734 Reken	Energetische Dachsanierung des Vereins- und Bildungszentrums Reken, Dacherneuerung mit Wärmedämmung sowie Neuaufbau des Flachdaches (Baujahr 1973/74) unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Schöppingen	1) 133.000,00 € 2) 36.597,19 €	01.03.2019	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Eggerode Hagen 4 48624 Schöppingen	Erweiterung des St. Marien Kindergartens in Schöppingen (OT Eggerode) durch Anbau eines Ruhe- und Waschrums für die U3-Betreuung (Betreuungsplätze für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren) zur Sicherstellung des dauerhaften Kindergartenbetriebs im Ortsteil Eggerode. Die Maßnahme ist mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL - Landesjugendamt) abgestimmt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Vreden, Stadt	1) 435.000,00 € 2) 384.579,29 €	01.03.2019	Schulinfrastruktur	Innerstädtisch Am Berkelsee 2 48691 Vreden, Stadt	Energetische Fassadensanierung der Förderschule St. Felicitas: Erneuerung der Verblendfassade/Faserzementplatten durch hinterlüftete Plattenfassade. Energetische Sanierung als einziges Ziel der Maßnahme. Unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Coesfeld, Kreis	1) 687.360,96 € 2) 618.624,86 €	27.06.2016	Schulinfrastruktur	innerorts Friedrich-Ruin Straße 61 48249 Dülmen, Stadt	Energetische Sanierung Richard-v.-Weizsäcker BK Dlm: Austausch Heizungsanlage gegen Brennwertanlage/MSR-Technik, wärmegeämmte Grundleitungen, Plattenheizkörper, Thermostatventile. Ausbau Heizkörpernischen durch Vorwanddämmung + Dampfsperre. Errichtung isolierter Vorsatzschalenkonstruktion im Bereich Einscheibenstrukturverglasung Treppenhaus. DG-Dämmung Betondecke zum nicht ausgebauten DG. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Coesfeld, Kreis	1) 3.800.000,00 € 2) 3.420.000,00 €	06.11.2017	Städtebau	innerorts Schützenwall 10 48653 Coesfeld, Stadt	Neubau eines Erweiterungsgebäudes für die Kreisverwaltung. Städtebaulicher Bezug ist durch geringe Entfernung zum Stadtkern (kl. 500 m) verbunden mit der Stärkung des Einzelhandels durch zusätzliche Mitarbeiter, die innerstädtischen Angebote nutzen, gegeben. Die Erschließung erfolgt über bestehende, gut ausgebaute Infrastrukturen wie Parkplätze u. Zuwegungen für den PKW-Verkehr, so dass durch das neue Gebäude keine negativen verkehrlichen Auswirkungen für den innerstädtischen Bereich entstehen.
Coesfeld, Kreis	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.02.2020	Städtebau	Innerorts An der Kolvenburg 3 48727 Billerbeck, Stadt	Errichtung eines zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweges an der Kolvenburg (Kulturzentrum des Kreises Coesfeld) durch eine Stahlkonstruktion als außenliegende Treppe mit einem integrierten Plattformlift. Erhebliche Aufwertung des Kulturzentrums durch Erhöhung des Nutzungsgrades als multifunktionaler Veranstaltungsort, u. a. durch eine wesentliche Verbesserung der Besuchsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen durch barrierearme Ausführung des Plattformliftes. Durch die Erschließung der Kolvenburg für einen größeren Personenkreis ist der städtebauliche Bezug erfüllt. Neben der kulturwissenschaftlichen Bedeutung erfolgt auch eine Belebung aus touristischer Sicht mit positiven Effekten für den städtischen Einzelhandel und die Gastronomie.
Coesfeld, Kreis	1) 450.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.10.2019	sonstige Infrastruktur	innerorts Niederstockumer Weg 15 48301 Nottuln	Energetische Sanierung der Kellerräume (ehemaliger Bunker der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule) im Rahmen der Wirtschaftlichkeit. Nachhaltige Senkung des Energiebedarfs bzw. der Energiekosten durch Erneuerung der abgängigen und veralteten Beleuchtungseinrichtungen aus T5 - Leuchtstoffröhren mit konventionellen Vorschaltgerät (KVG) durch hocheffiziente LED-Beleuchtung in Verbindung mit Präsenz-Sensorik unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung. Im Zuge der energetischen Sanierung im ehemaligen Bunker der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule Einrichtung von Archivräumen der Kreisverwaltung Coesfeld und Einrichtung einer Redundanz-Leitstelle für den Rettungsdienst.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Coesfeld, Kreis	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	01.08.2019	sonstige Infrastruktur	innerorts Schützenwall 18 48653 Coesfeld, Stadt	Energetische Sanierung des Kreishauses 2 durch Erneuerung der gesamten Dacheindeckung einschließlich energetischer Maßnahmen an der Dachgeschoßdämmung. Ausbau der Steildachdämmung sowie Austausch der abgängigen und durch Verschmutzung unwirksamen, waagerechten Dachgeschoßdämmung durch hochwertige, geschlossenzellige Dämmung nach den allgemeinen Regeln der Technik unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an eine energetische Sanierung.
Coesfeld, Kreis	1) 550.000,00 € 2) 495.000,00 €	01.08.2019	sonstige Infrastruktur	innerorts Schützenwall 16 / 18 48653 Coesfeld, Stadt	Energetische Sanierung der Beleuchtung in den Kreishäusern 2 und 3 (jeweils im Gesamtgebäude). Erneuerung der abgängigen und veralteten Beleuchtungseinrichtungen aus T5 - Leuchtstoffröhren mit Konventionellen Vorschaltgerät (KVG) durch hocheffiziente LED-Beleuchtung in Verbindung mit Präsenz-Sensorik unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Ascheberg	1) 68.200,00 € 2) 61.380,00 €	01.04.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Ascheberg-Herbern Altenhammstraße 31 59387 Ascheberg	Energetische Sanierung der Eingangsbereiche des Schulgebäudes durch den Austausch der einfachverglasten Metallhaustüren und Geschosfenstern im Schulgebäude Altenhammstraße 31, 59387 Ascheberg gegen wärme gedämmte Metallelemente. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ascheberg	1) 38.000,00 € 2) 34.200,00 €	01.05.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Ascheberg Bahnhofsweg 1 59387 Ascheberg	Energetische Sanierung der Klassenraumfenster an der Gebäudeostseite der Profilschule (Gebäude II), Bahnhofsweg 1, 59387 Ascheberg durch den Austausch von defekten Alu/Holzfenstern gegen Aluminiumfenster. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Havixbeck	1) 25.000,00 € 2) 22.500,00 €	01.02.2019	sonstige Infrastruktur	Poppenbeck 72 48329 Havixbeck	Gebäudeteil kommunaler Bauhof Havixbeck - Energetische Sanierung der Heizungsanlage Austausch der Heizungsanlage aus den 1980er Jahren gegen eine energieeinsparende Brennwertanlage unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Havixbeck	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	20.09.2018	sonstige Infrastruktur	Ortsteil Hohenholte Auf dem Stift 11 48329 Havixbeck	Energetische Sanierung der Fenster in der Alten Schule Hohenholte (kommunales Gebäude zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und zur Nutzung für sportliche Zwecke): Austausch der einfachverglasten Fenster aus den 1960er Jahren gegen energieeinsparende, zweifach verglaste Fenster unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Havixbeck	1) 11.000,00 € 2) 9.900,00 €	11.10.2018	sonstige Infrastruktur	Lasbeck 38 48329 Havixbeck	Energetische Sanierung der Heizungsanlage im Bahnhofsgebäude Havixbeck (kommunales Gebäude mit Wartehalle und Räumen für soziale Zwecke): Austausch der Heizungsanlage aus den 1970er Jahren gegen eine energieeinsparende Brennwertanlage unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Havixbeck	1) 9.467,19 € 2) 8.520,47 €	14.08.2018	sonstige Infrastruktur	Ortsteil Hohenholte Am Stiftsgraben 1 48329 Havixbeck	Energetische Sanierung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Havixbeck-Hohenholte: Austausch der Heizungsanlage aus den 1980er Jahren gegen eine energieeinsparende Brennwertanlage unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Lüdinghausen, Stadt	1) 420.000,00 € 2) 316.571,50 €	01.11.2018	Schulinfrastruktur	Realschule Tüllinghofer Straße 27 59348 Lüdinghausen, Stadt	Energetische Fassadensanierung der Sporthalle an der Realschule und des Nebengebäudes (Gymnastikraum). Aufbringen einer Wärmedämmung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Nordkirchen	1) 48.000,00 € 2) 43.200,00 €	01.07.2018	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Nordkirchen Mühlenstraße 16 59394 Nordkirchen	Umbau der gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkunft "Mühlenstraße 16" im Ortsteil Nordkirchen zum "Kindergarten am Streichelzoo" Haus 2. Kindgerechter Umbau Sanitär- und Heizungsanlage, Erstellung Fluchtwege u. a. durch Austausch von Fenstern, Brandschutzsicherung durch qualifizierte Türen, Modifizierung der Elektrik auf Kindersicherung, Umrüstung Freigelände und alle mit den vorgenannten Arbeiten untrennbar verbundenen Begleit- und Folgemaßnahmen
Nordkirchen	1) 15.500,00 € 2) 13.950,00 €	01.07.2019	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Südkirchen Holtweg 4 59394 Nordkirchen	Umbau der gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkunft "Holtweg 4" im Ortsteil Südkirchen zum Kindergarten "Hoppetosse" Haus 2. Kindgerechter Umbau Sanitär- und Heizungsanlage, Erstellung Fluchtwege u. a. durch Austausch von Fenstern, Brandschutzsicherung durch qualifizierte Türen, Modifizierung der Elektrik auf Kindersicherung, Umrüstung Freigelände und alle mit den vorgenannten Arbeiten untrennbar verbundenen Begleit- und Folgemaßnahmen
Nordkirchen	1) 60.000,00 € 2) 50.680,00 €	01.05.2019	Luftreinhaltung	Nordkirchen Aspastraße 7 59394 Nordkirchen	Ersatzbeschaffung für ein Bauhoffahrzeug (7,5 t) der EURO II-Abgasnorm Beschaffung eines LKW Dreiseitenkipper 7,5 t EURO VI-Abgasnorm Verkaufserlös Altfahrzeug 3.680 ? Anschaffungspreis Neufahrzeug ca. 60.000 ?
Nordkirchen	1) 37.000,00 € 2) 31.270,00 €	01.05.2019	Luftreinhaltung	Nordkirchen Aspastraße 7 59394 Nordkirchen	Ersatzbeschaffung für ein Bauhoffahrzeug (3,5 t) der EURO III-Abgasnorm Beschaffung eines LKW Doppelkabine 3,5 t EURO VI-Abgasnorm Verkaufserlös Altfahrzeug 2.250 ? Anschaffungspreis Neufahrzeug ca. 37.000 ?
Nottuln	1) 252.100,00 € 2) 226.835,13 €	01.07.2017	Schulinfrastruktur	Ortsteil Appelhülsen Schulstraße 7a 48301 Nottuln	Energetische Flachdachsanieierung der Schulturnhalle Appelhülsen incl. neuer Unterdecke und dem Austausch der Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik sowie dem Austausch der Fenster. Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur energetischen Sanierung.
Olfen, Stadt	1) 850.000,00 € 2) 527.899,63 €	01.04.2018	Städtebau	Ortsteil Vinnum, Borker Straße Borker Straße 29 59399 Olfen, Stadt	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Vinnum: Darstellung im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfseinrichtung. Städtebaulicher Bezug durch folgende Synergieeffekte gegeben: Separater Stellplatz für jedes Einsatzfahrzeug der Feuerwehr des Löschzuges Vinnum, Umkleidemöglichkeiten nach Geschlechtern getrennt, sanitäre Anlagen für die Geschlechter getrennt, separater Schulungsraum in ausreichender Größe, ausreichende Lagermöglichkeiten für Ausrüstungsgegenstände. Zurverfügungstellung des "alten Standorts" zur Nutzung durch Olfener Vereine - Stärkung des Vereinslebens.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Rosendahl	1) 308.000,00 € 2) 203.338,43 €	15.06.2017	Städtebau	Ortsteil Osterwick, Droste-Hülshoff-Weg 20 48720 Rosendahl	Nutzungsänderung und Umbau der Zweifachsporthalle zu einer Versammlungsstätte aufgrund steigender Resonanz auf Veranstaltungen. Erfüllung des im Integrativen Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) festgelegten Ziels der Schaffung von Dorfgemeinschaftshäusern (Ziel 13). Umbau der Sporthalle zu einer Veranstaltungsstätte für max. 1.000 Besucher. Ziel: variable Nutzung für zusätzliche kulturelle Angebote für und von der Bürgerschaft (Konzerte, Kabarett, Theater, Brauchtumsveranstaltungen, Städtepartnerschaftsbegegnungen). Durchführung umfangreicher baulicher Maßnahmen zum Brandschutz und zur Sicherung der Rettungswege.
Senden	1) 170.000,00 € 2) 105.735,63 €	12.02.2019	Schulinfrastruktur	Joseph-Haydn-Gymnasium Am Bürgerpark 16 48308 Senden	Energet. Sanierung des Daches (abschnittsw.) Joseph-Haydn-Gymnasium, hier Baustrakt B, zur Ertüchtigung d. Gebäudehülle durch Austausch d. urspr. Flachdachdämmung (1991) durch eine neue Dämmschicht aus Mineralfaser-Rollfilz zur Verbesserung des Wärmeschutzes. Die Maßnahme umfasst: Belassung Bestandsdach, Einbau neuer Dämmung, Dacheindeckung durch aufgesatteltes geneigtes System-Blechdach auf Metalleichtkonstruktion. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Recklinghausen, Kreis	1) 2.941.000,00 € 2) 2.646.000,73 €	01.10.2017	Schulinfrastruktur	Hans-Böckler-Str. 2 45711 Datteln, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes 2 am Berufskolleg Ostvest des Kreises Recklinghausen in Datteln: Energetische Sanierung der Gebäudehülle (Dach, Fenster, Fassade) sowie energetische Sanierung der Innenbereiche (Heizung, Lüftung (Wärmerückgewinnung), Sanitär, Elektro (moderne Einzelraumlüftung, Umstellung der Beleuchtung auf LED)).Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Recklinghausen, Kreis	1) 1.092.917,00 € 2) 861.275,00 €	01.10.2018	Schulinfrastruktur	Wartburgstraße 100 44579 Castrop-Rauxel, Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle am Berufskolleg Castrop-Rauxel des Kreises Recklinghausen: - Einbau einer neuen Deckenstrahlheizung- Umstellung der Beleuchtung auf LED-TechnikEinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Castrop-Rauxel, Stadt	1) 160.000,00 € 2) 144.000,00 €	01.01.2018	Städtebau	OT Castrop Herner Str. 44575 Castrop-Rauxel, Stadt	Barrierefreie Gestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) an der Herner Str. in der Altstadt Castrop durch Absenkung der Bordsteine sowie Einrichtung eines digitalen Fahrgastinformationssystems. Die Maßnahme liegt in einem vom Rat beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzept "Stadtumbaugebiet Altstadt" auf der Grundlage des § 171a und b BauGB.
Castrop-Rauxel, Stadt	1) 26.230,00 € 2) 23.607,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Stadt Waltrop Recklinghäuser Str. 201 44575 Castrop-Rauxel, Stadt	Energetische Sanierung Schule Oberwiese Waltrop (Flachdachsanierung 1. Bauabschnitt), Recklinghäuser Str. 201 in Waltrop. Die Federführung liegt bei der Stadt Waltrop. ID-Nummer der Stadt Waltrop lautet ID 562036016. Aufgrund ö-r Vereinbarung hat die Stadt Castrop-Rauxel einen Anteil von 43,72 % zu tragen. Klare verursachungsgerechte Kostenzuordnung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Castrop-Rauxel, Stadt	1) 58.150,00 € 2) 52.335,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Stadt Waltrop Recklinghäuser Str. 201 44575 Castrop-Rauxel, Stadt	Energetische Sanierung Schule Oberwiese Waltrop (Fenstersanierung 1. Bauabschnitt), Recklinghäuser Str. 201 in Waltrop. Die Federführung liegt bei der Stadt Waltrop. ID-Nummer der Stadt Waltrop lautet ID 562036018. Aufgrund ö-r Vereinbarung hat die Stadt Castrop-Rauxel einen Anteil von 43,72 % zu tragen. Klare verursachungsgerechte Kostenzuordnung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Castrop-Rauxel, Stadt	1) 196.000,00 € 2) 176.400,00 €	01.09.2018	Städtebau	OT Castrop Am Markt 19 44575 Castrop-Rauxel, Stadt	Barrierefreie Gestaltung der Bushaltestelle "Am Markt" durch Anhebung der Bordsteine bei gleichzeitigem Einbau von Niederflur-Busbordsteinen für ebenerdigen Einstieg. Einbau von taktilen Bodenindikatoren im Bushaltestellenbereich zur Sicherstellung der Nutzung für die ÖPNV-Betreiber. Der Marktplatz liegt in einem vom Rat beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzept auf der Grundlage des § 171 a und b BauGB. Erweiterung der geförderten Maßnahme Marktplatz Umbau ID-Nr. 562004003.
Castrop-Rauxel, Stadt	1) 225.000,00 € 2) 202.500,00 €	01.11.2018	Städtebau	OT Rauxel Hochstr. 46 44575 Castrop-Rauxel, Stadt	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen sowie barrierefreie Gestaltung/altersgerechter Barriereabbau der Gehwege zu den Bushaltestellen an der Hochstraße in Castrop-Rauxel. Die Maßnahme ist Teil des Städtebaulichen Konzeptes "Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen in Castrop-Rauxel".
Castrop-Rauxel, Stadt	1) 30.000,00 € 2) 27.000,00 €	01.04.2019	Städtebau	OT Castrop Wittener Str. 48 44575 Castrop-Rauxel, Stadt	Errichtung einer barrierefreien Querungshilfe für Fußgänger im Bereich der Wittener Straße in Castrop-Rauxel zwischen dem Katholischen Krankenhaus und dem gegenüberliegenden Ärztehaus sowie Einbau von taktilen Bodenindikatoren im angrenzenden Bushaltestellenbereich zur Sicherung der Nutzung für die ÖPNV-Betreiber. Die Maßnahme liegt in einem vom Rat beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzept "Stadtumbaugebiet Altstadt" auf der Grundlage des § 171a und b BauGB.
Castrop-Rauxel, Stadt	1) 2.757.450,00 € 2) 1.932.619,00 €	20.12.2017	Städtebau	OT Rauxel Pallasstr. 22 44575 Castrop-Rauxel, Stadt	Erwerb eines Grundstücks an der Pallasstr./Briloner Str. zur Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses mit insgesamt fünf Stellplätzen für Einsatzfahrzeuge des freiwilligen Löschzuges Rauxel, bestehend aus aktiven Einsatzkräften und Jugendfeuerwehrabteilung und den benötigten Unterrichts-, Sozial- und Funktionsräume an der Pallasstraße in Castrop-Rauxel inklusive der nichtöffentlichen Erschließung des Gebäudes sowie anteiliger Beteiligung an den öffentlichen Erschließungskosten.
Castrop-Rauxel, Stadt	1) 1.000.000,00 € 2) 900.000,00 €	01.11.2018	Städtebau	OT Rauxel Europaplatz 1 44575 Castrop-Rauxel, Stadt	Bereitstellung von Betreuungsplätzen durch modulare Kita-Einheiten als Teil eines Stufenplans am Europaplatz in Castrop-Rauxel. Erstellung einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren mit anschließender Versetzung der Module an verschiedenen Kindergartenstandorte in Castrop-Rauxel. Temporäre Lösung für die in Planung stehende Schaffung von Kita's. Zweckgerichteter Einsatz modularer Kita-Einheiten für mindestens 10 Jahre.
Datteln, Stadt	1) 1.500.000,00 € 2) 1.350.000,00 €	01.07.2018	sonstige Infrastruktur	Innenstadt Kolpingstr. 1 45711 Datteln, Stadt	Energetische Sanierung der Stadthalle Datteln: Energetische Maßnahmen am gesamten Gebäude durch: Fassadensanierung im Wärmedämmverbundsystem, Dachdämmung (Erneuerung des gesamten Dachaufbaus), Austausch der Fenster gegen neue Fenster mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung, Austausch der Türen, Austausch alter Sanitäreanlagen, Umrüstung der bisherigen Beleuchtung auf LED-Technik, Austausch der Heizkörper gegen energiesparendere Elemente. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung wird gewährleistet.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dorsten, Stadt	1) 3.548.000,00 € 2) 2.931.484,16 €	01.06.2017	Schulinfrastruktur	Ortsteil Wulfen-Barkenberg Talaue 67 46286 Dorsten, Stadt	Energetische Sanierung städt. Grundschule Grüne Schule, Talaue 67, 46286 Dorsten. Wesentl. Gewerke: Erneuerung Fenster, Flachdachsanierung, Neukonzeptionierung Wärmeversorgung (Demontage Nachtspeicheröfen - Einbau Erdgasbrennwertspeicher), Lufttechnische Anlagen. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Dorsten, Stadt	1) 1.684.000,00 € 2) 1.515.600,00 €	01.06.2017	Schulinfrastruktur	Ortsteil Rhade Erlor Straße 41 46286 Dorsten, Stadt	Energetische Sanierung städt. Grundschule Urbanusschule, Erlor Str. 41, 46286 Dorsten. Wesentliche Gewerke: Erneuerung Fenster, Dachsanierung, Sanitäranlagen, Heizung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Dorsten, Stadt	1) 1.360.000,00 € 2) 1.224.000,00 €	01.06.2017	Schulinfrastruktur	Ortsteil Holsterhausen Juliusstraße 1 46284 Dorsten, Stadt	Energetische Sanierung städt. Schulsporthalle am Schulzentrum, Juliusstraße 1, 46284 Dorsten. Wesentliche Gewerke: Erneuerung Fassade, Fenster, Sanitär, Einbau Lüftungsanlage und neuer Heizungsanlage. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Stadt Gladbeck	1) 3.800.000,00 € 2) 3.420.000,00 €	04.05.2016	Schulinfrastruktur	Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule Fritz-Erlor-Str. 4 45966 Gladbeck, Stadt	Energetische Sanierung der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, Fritz-Erlor-Str. 4, 45966 Gladbeck (BJ 1975): Erneuerung der Dacheindeckung des Flachdachs incl. Wärmedämmung mit einer Styropor-Gefälledämmung sowie einer Bitumenabdichtung. Austausch der vorh. 41 Jahre alten Alu-Fenster gegen Kunststoffenster mit Zweifachverglasung. Austausch der 41 Jahre alten Alu-Außentüren gegen neue Türen in Stahl-/Alu-konstruktion. Einhaltung der gesetzl. Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Stadt Gladbeck	1) 2.100.000,00 € 2) 1.670.000,00 €	07.07.2017	sonstige Infrastruktur	Mathias-Jakobs-Stadthalle Friedrichstraße 53 45964 Gladbeck, Stadt	Energetische Sanierung der Lichtdachkonstruktion (LDK) des Foyers der Mathias-Jakobs-Stadthalle inkl. der angrenzenden Vertikalfassaden. Austausch der 30 Jahre alten Stahl - LDK mit 2-fach Verglasung gegen eine Aluminium-LDK mit 2-fach Verglasung zur Verringerung der winterl. Transmissionswärmeverluste und Erhöhung des sommerl. Wärmeschutzes. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetischen Sanierung.
Stadt Gladbeck	1) 160.000,00 € 2) 130.909,09 €	01.09.2018	Krankenhäuser	Gladbeck-Mitte Barbarastr. 1 45964 Gladbeck, Stadt	Ergänzung der Brandmeldeanlage im St. Barbara-Hospital in Gladbeck um 281 Rauchmelder für Patientenzimmer.
Stadt Gladbeck	1) 72.218,59 € 2) 59.087,93 €	01.09.2018	Krankenhäuser	Gladbeck-Mitte Barbarastr. 1 45964 Gladbeck, Stadt	Erneuerung der Pfannen-/Dacheindeckung in den älteren Bauteilen des über 100 Jahre alten St. Barbara-Hospitals in Gladbeck unter dem Blickwinkel der Verbesserung des Wärme- und Nässeschutzes.
Stadt Gladbeck	1) 26.000,00 € 2) 21.272,72 €	01.09.2018	frühkindliche Infrastruktur	Gladbeck-Butendorf Steinstr. 109 45968 Gladbeck, Stadt	Beschaffung von drei motorbetriebenen Gelenkarmmarkisen (2 Stück zu 7 m x 3,5 m und 1 Stück zu 6 m x 3,5 m) zur Verschattung der Terrassen. Erwerb von 5 Sonnensegeln (2 Stück zu 5 m x 5 m, 2 Stück zu 5 m x 5 m x 5 m (dreieckig) und 1 Stück zu 4 m x 3 m) zur Verschattung des Sandspielplatzes und der Spielmulde.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Stadt Gladbeck	1) 484.000,00 € 2) 435.600,00 €	01.05.2018	Städtebau	Gladbeck-Mitte Sandstr. 45964 Gladbeck, Stadt	Barrierefreier Umbau der zentralen Bushaltestelle -Gladbeck West Bahnhof- in der Sandstr. mit den notwendigen taktilen Elementen und Fahrgast-Wartehallen auf beiden Straßenseiten an den Bushaltestellen/in den Busbuchten. Die geplante Maßnahme liegt innerhalb des festgelegten Soziale-Stadt-Gebiets der 'Familienfreundliche Stadtmitte Gladbeck' und fügt sich positiv in die Entwicklungsziele der Stadt Gladbeck aus der Fortschreibung des Integriertes Handlungskonzept für eine familienfreundliche Stadtmitte wie z. B. der 'Aufwertung von Mobilitätsknotenpunkten und Verkehrsflächen' ein. Dadurch ist der städtebauliche Bezug gegeben.
Stadt Gladbeck	1) 275.000,00 € 2) 247.500,00 €	01.06.2019	sonstige Infrastruktur	Gladbeck-Mitte Friedrich-Ebert-Str. 10 45964 Gladbeck, Stadt	Energetische Sanierung der über 30 Jahre alten Alu-Glasdachkonstruktion und der Türanlagen in der vertikalen Fassade im städt. Jugendzentrum an der Friedrich-Ebert-Str. in Gladbeck. Austausch der vorhandenen 2- fach Verglasung gegen eine thermisch getrennte Alu-Glasdachkonstruktion zur Erhöhung des sommerlichen Wärmeschutzes und zur Verringerung der winterlichen Transmissionswärmeverluste unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Stadt Gladbeck	1) 45.000,00 € 2) 40.500,00 €	01.07.2019	frühkindliche Infrastruktur	Gladbeck-Mitte Hermannstr. 18 45964 Gladbeck, Stadt	Austausch aller Fensterelemente unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Stadt Gladbeck	1) 70.000,00 € 2) 63.000,00 €	01.07.2019	frühkindliche Infrastruktur	Gladbeck-Rosenhügel August-Brust-Str. 40 45968 Gladbeck, Stadt	Austausch aller Fensterelemente unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Stadt Gladbeck	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.05.2020	Schulinfrastruktur	Gladbeck-Rentfort-Nord Enfieldstr. 142 45966 Gladbeck, Stadt	Sanierung des Daches und Austausch der Fensterelemente unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Stadt Gladbeck	1) 95.000,00 € 2) 85.500,00 €	01.05.2020	Schulinfrastruktur	Gladbeck-Brauck Kortenkamp 19 45968 Gladbeck, Stadt	Sanierung des Daches und Austausch der Fensterelemente unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Stadt Gladbeck	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.05.2020	Schulinfrastruktur	Gladbeck-Rentfort-Nord Fritz-Erler-Str. 4 45966 Gladbeck, Stadt	Austausch der vorhandenen Lüftungsanlage im Erdgeschoss unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Stadt Gladbeck	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.05.2020	Schulinfrastruktur	Gladbeck-Rentfort-Nord Fritz-Erler-Str. 4 45966 Gladbeck, Stadt	Austausch der vorhandenen Lüftungsanlage im Verwaltungsbereich unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Haltern am See, Stadt	1) 193.740,00 € 2) 53.044,67 €	01.06.2019	frühkindliche Infrastruktur	DRK Kindergarten Sythen Kuhlenweg 30 45721 Haltern am See, Stadt	Erweiterung an der Juniorkita Sythen um einen vom Landesjugendamt geforderten Mehrzweckraum, einen Personalraum, einen Abstellraum und einen Flur zum Hauptgebäude. Zusätzliche Fördermittel werden nicht in Anspruch genommen. Die Juniorkita und die geplante Erweiterung werden für Kinder bis zum Schuleintritt genutzt.
Herten, Stadt	1) 1.150.000,00 € 2) 1.035.000,00 €	01.08.2016	sonstige Infrastruktur	An der Feuerwache 7 45699 Herten, Stadt	Energetische Sanierung des Daches der Feuer- und Rettungswache, sowie Austausch der Heizungs- und Lüftungsanlage. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Herten, Stadt	1) 2.200.000,00 € 2) 1.980.000,00 €	01.09.2018	frühkindliche Infrastruktur	In der Feige 192 45699 Herten, Stadt	Errichtung einer viergruppigen Kindertageseinrichtung "Pustebume" auf dem Grundstück der Süder Grundschule (1 Gruppe der Gruppenform I, 1 Gruppe der Gruppenform II und 2 Gruppen der Gruppenform III). Maßnahme ist mit dem LWL abgestimmt. Keine Inanspruchnahme von zusätzlichen Mitteln für den U3/Ü3 Ausbau.
Herten, Stadt	1) 1.380.000,00 € 2) 1.242.000,00 €	07.08.2018	Schulinfrastruktur	Paschenbergstraße 97 45699 Herten, Stadt	Energetische Sanierung an der Ludgerusschule (Grundschule) zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfes. Umfassende Sanierung des Gesamtgebäudes unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Herten, Stadt	1) 850.000,00 € 2) 765.000,00 €	01.10.2018	Schulinfrastruktur	Feldstraße 43 45699 Herten, Stadt	Energetische Dach- und Fassadensanierung an der Achtenbeckschule (Förderschule - Bauteil Altbau und Erweiterung und Bauteil Sporthalle) zur Minimierung des Heizenergiebedarfs. Umfassende Sanierung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Herten, Stadt	1) 555.555,56 € 2) 500.000,00 €	15.07.2018	Schulinfrastruktur	Gartenstraße 40 45699 Herten, Stadt	Energetische Sanierung am städtischen Gymnasium Herten (Bauteil Altbau) zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfes. Umfassende Sanierung des Gebäudes unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Herten, Stadt	1) 728.846,24 € 2) 655.961,61 €	01.10.2018	Schulinfrastruktur	Langenbochumer Straße 248 45701 Herten, Stadt	Energetische Sanierung der Schulsporthalle an der Waldschule (Grundschule) zur Ertüchtigung der thermischen Hülle des Gebäudes und zur Minimierung des Heizenergiebedarfes. Umfassende Sanierung der Gebäudehülle, des Daches und der technischen Gebäudeausstattung (Wärmtechnik, Lüftung, Sanitär) unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Marl, Stadt	1) 1.000.000,00 € 2) 900.000,00 €	10.01.2016	Städtebau	Stadumbaugebiet Marl-Mitte Max-Planck-Straße 23 45770 Marl, Stadt	Überarbeitung des Schulhofes Albert-Schweitzer-Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Max-Planck-Str. 23, 45770 Marl, verkehrssichere Herstellung des Schulhofes mit teilweiser Entsiegelung und Umgestaltung, sowie Sanierung der Leitungen auf dem Grundstück, Die Umgestaltung ermöglicht multifunktionale Nutzungen und trägt zum Aufbau zusätzlicher Angebote im Quartier bei, die Schule liegt im Stadterneuerungsgebiet SUM Marl-Mitte und ist Teil des integrierten Handlungskonzeptes.
Marl, Stadt	1) 1.800.000,00 € 2) 1.620.000,00 €	01.02.2016	Städtebau	Zentral, innerstädtisch Loekampstr. 80 45770 Marl, Stadt	Sanierung der Turnhalle des Gymnasiums im Loekamp (Marl, Loekampstr. 80). Lage nicht direkt im Stadterneuerungsgebiet, aber in zentraler innerstädtischer Lage unweit der geförderten Quartiere "Marl-Hüls-Süd" und "Marl-Mitte", Hohe Anteile von Transferleistungsempfängern und nicht-deutscher Bevölkerung, viele Personen unter 18, viele Zu- und Fortzüge, über Schulbetrieb hinaus "Öffnung für das Quartier", Sport- und Bewegungsangebote fördern die Integration von Kinder und Jugendlichen.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Marl, Stadt	1) 1.370.000,17 € 2) 1.233.000,15 €	01.07.2016	Lärmbekämpfung	Brassertstraße Brassertstraße 2-162 45768 Marl, Stadt	Erneuerung der Deckschicht der Brassertstraße von der Zechenstraße bis zur Hervester Straße in Marl. In dem genannten, vielbefahrenen Bereich der Brassertstraße verringert sich durch die Aufbringung von lärmindernden Asphalt der Lärmpegel um mindestens 2 dB(A). Die Sanierung betrifft ca. 13.700 m ² Straßenfläche.
Marl, Stadt	1) 240.000,00 € 2) 216.000,00 €	01.06.2016	Städtebau	Stadterneuerungsgebiet Soziale-Stadt Ovelheider Weg u. a. 44 45770 Marl, Stadt	Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen Ovelheider Weg 44, 45770 Marl, Haltestelle Georg-Herweg-Straße, beide Fahrrichtungen und weiterer zehn Haltestellen im Stadterneuerungsgebiet Soziale Stadt Hüls-Süd. Um Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs zu ermöglichen, bzw. zu erleichtern, werden ebenerdige Zugänge geschaffen sowie taktile Leitelemente für sehbehinderte Menschen eingebaut.
Marl, Stadt	1) 220.000,00 € 2) 198.000,00 €	01.01.2017	Städtebau	innerstädtisch Josefa-Lazuga-Straße 13 45768 Marl, Stadt	Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen Bergstraße, Haltestelle Josefa-Lazuga Straße, beide Fahrrichtungen und weiterer Haltestellen im Stadtumbaugebiet Marl-Mitte. Durch Schaffung ebenerdiger Zugänge und Einbau taktiler Leitelemente für sehbehinderte Menschen wird die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für Personen mit Mobilitätseinschränkungen ermöglicht, bzw. erleichtert.
Marl, Stadt	1) 464.035,17 € 2) 417.631,50 €	01.01.2018	Lärmbekämpfung	innerstädtisch Langehegge 30-48 45770 Marl, Stadt	Lärmsanierung der Straße Langehegge in 45770 Marl. Lärmsanierung der Straße Langehegge auf einem Teilstück von 350 Metern, zwischen Imenkampstraße und Bergstraße. Verringerung der Lärmimmission um mindestens 2 dB(A) durch den Einbau von lärminderndem Asphalt. Mit Mitteln aus den Konjunkturpaket 2 wurde bereits ein vorhergehender Straßenabschnitt von 1.350 m Länge durch lärmoptimierten Asphalt ausgebaut.
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 120.000,00 € 2) 108.000,00 €	15.12.2018	sonstige Infrastruktur	Spvvg Erkenschwick Stimbergstr. 175 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung der vorhandenen Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz der städtischen Sportanlage am Stimbergstadion / Spvvg Erkenschwick mittels Ersatz durch eine Trainings-Beleuchtungsanlage (LED) der Klasse DIN EN 12193 mit einer Beleuchtungsstärke von 200lx im Mittel unter Einhaltung der Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 355.000,00 € 2) 319.500,00 €	01.07.2017	Schulinfrastruktur	Paul-Gerhardt-Schule Lortzingstr. 1 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes der Paul-Gerhardt-Schule durch Erneuerung der Fenster und Außentüren sowie Verbesserung der Dach- und Wanddämmung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 65.000,00 € 2) 58.500,00 €	15.05.2018	Schulinfrastruktur	Christoph-Stöver-Realschule Christoph-Stöver-Str. 2 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Schulgebäudes der Christoph-Stöver-Realschule durch Einbau eines sommerlichen Wärmeschutzes an der Süd- und Westseite sowie Umrüstung der vorhandenen Leuchtstoffröhren durch LED-Beleuchtung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 30.000,00 € 2) 27.000,00 €	15.05.2018	Schulinfrastruktur	Clemens-Höppe-Schule Steinrapener Weg 21 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes der Clemens-Höppe-Schule durch Ausbau der vorhandenen Leuchtstoffröhren und Einbau von LED-Beleuchtung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 8.000,00 € 2) 7.200,00 €	01.06.2018	sonstige Infrastruktur	Mehrzweckhalle Stimbergsstr. 198 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes der Stimberghalle (Mehrzweckhalle für kulturelle Veranstaltungen und Vereinssport) durch Einbau einer neuen Außentür (Haupteingang) als Ersatz für die vorhandene Holz-Außentür unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.06.2018	sonstige Infrastruktur	Mehrzweckhalle Stimbergstr. 198 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes der Stimberghalle (Mehrzweckhalle für kulturelle Veranstaltungen und Vereinssport) durch Einbau neuer Fenster (Südseite) zur Verbesserung der Wärmedämmwerte unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.06.2018	sonstige Infrastruktur	Mehrzweckhalle Stimbergstr. 198 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes der Stimberghalle (Mehrzweckhalle für kulturelle Veranstaltungen und Vereinssport) durch Umrüstung der gesamten Hallenbeleuchtung auf LED-Technik unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 130.000,00 € 2) 117.000,00 €	01.10.2018	Luftreinhaltung	Feuer- und Rettungswache Oer-Erkenschwick An der Feuerwache 2 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Anschaffung von zwei emissionsfreien Elektrofahrzeugen (Feuerwehr-Kommandowagen) incl. notwendiger Infrastruktur (Ladesäulen) als Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren (Baujahr 1996 und 1999) unter Einhaltung des gesetzlichen Ziels der Luftreinhaltung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 170.000,00 € 2) 153.000,00 €	01.02.2019	Städtebau	Stadtgebiet Stimbergstraße / Am Stimbergpark 1-99 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen "Am Waldfriedhof" (östl. Straßenseite Am Stimbergpark u. westl. Straßenseite Stimbergstr.) durch Höhenanpassungen mit Busbord, Einbau von taktilen Leit- u. Auffindestreifen und Einstiegsfeld. Ein Städtebaulicher Bezug ist wegen der Anbindung wichtiger Infrastruktureinrichtungen (Freizeitbad Maritimo, Waldfriedhof, Naherholungsgebiet Die Haard) gegeben.
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 25.000,00 € 2) 22.500,00 €	01.02.2019	sonstige Infrastruktur	SV Neptun Erkenschwick e.V. Am Stimbergpark 80a 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Vereinsheims SV Neptun e.V. (städt. Gebäude) durch Einbau einer neuen Außen-/Eingangstür, Austausch von Fenstern und Dämmung der Innenwände an der Nord- und Westseite unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	01.04.2019	Luftreinhaltung	Rathaus Rathausplatz 1 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Ersatzbeschaffung eines vorhandenen Mehrzweckfahrzeugs (Mercedes-Benz Vito Diesel Bj. 2006 / Abgasnorm Euro 3) durch ein Fahrzeug mit der Abgasnorm EURO 6d temp zur Nutzung als Dienstfahrzeug für die allgemeine Verwaltung unter Einhaltung des gesetzlichen Ziels der Luftreinhaltung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.04.2019	sonstige Infrastruktur	Stadthalle Oer-Erkenschwick Berliner Platz 14 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung der Stadthalle Oer-Erkenschwick durch Erneuerung bzw. Umrüstung der vorhandenen Heizungs- und Lüftungs-Regelungsanlage auf den neuesten Stand der Technik mit dem Ziel der Energieeinsparung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 85.000,00 € 2) 76.500,00 €	01.04.2019	Schulinfrastruktur	Willy-Brandt-Gymnasium Christoph-Stöver-Straße 4 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Dachs der Aula des Willy-Brandt-Gymnasiums durch Erneuerung der Dachdämmung und Dacheindeckung (Flachdach) unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 85.000,00 € 2) 76.500,00 €	01.04.2019	Schulinfrastruktur	Christoph-Stöver-Realschule Christoph-Stöver-Str. 2 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes der Christoph-Stöver-Realschule durch Erneuerung der Heizungsanlage (Austausch des Brenners und des Heizkessels sowie neuester Regelungstechnik mit Fernwartung und -steuerung) unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	01.04.2019	Schulinfrastruktur	Ewaldschule Grüner Weg 28 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes der Ewaldschule (Grundschule) durch Erneuerung der Heizungsanlage (Austausch des veralteten Brennerkessels) unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	01.04.2019	frühkindliche Infrastruktur	Kindergarten des DRK "Auf dem Kolven" Auf dem Kolven 8 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des städt. Gebäudes des DRK-Kindergarten "Auf dem Kolven" durch Erneuerung der Heizungsanlage (Austausch des veralteten Brennkessels) unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 56.000,00 € 2) 50.400,00 €	01.06.2019	Schulinfrastruktur	Martin-Luther-King-Schule Stimbergstr. 169a 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Schulgebäudes der Martin-Luther-King-Schule (Förderschule) durch Verbesserung der Dachdämmung (Flachdach) sowie Ersatz der vorhandenen Holzfenster an der Westseite durch wärmedämmende Kunststofffenster unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	01.06.2019	Schulinfrastruktur	Haardschule Haardstr. 36 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Schulgebäudes der Haardschule (städt. Grundschule) durch Erneuerung der Dachdämmung und Dacheindeckung (Flachdach) im Bereich der OGS-Küche unter Einhaltung der Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 25.000,00 € 2) 22.500,00 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Willy-Brandt-Gymnasium Christoph-Stöver-Str. 4 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes des Willy-Brandt-Gymnasiums durch Erneuerung/Ersatzbeschaffung der Heizungs-Regelungsanlage durch eine Anlage mit neuester Technik und webbasierter Aufschaltung zur Fernwartung und -steuerung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 15.000,00 € 2) 13.500,00 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Mensa/Forum Schulzentrum Christoph-Stöver-Str. 4 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes der Mensa/des Forums am Schulzentrum (Hauptschule, Realschule und Gymnasium) durch Erneuerung/Ersatzbeschaffung der Heizungs-Regelungsanlage durch eine Anlage mit neuester Technik und webbasierter Aufschaltung zur Fernwartung und -steuerung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Oer-Erkenschwick, Stadt	1) 15.000,00 € 2) 13.500,00 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Paul-Gerhardt-Schule Lortzingstr. 1 45739 Oer-Erkenschwick, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäudes der Paul-Gerhardt-Schule (Hauptschule) durch Erneuerung/Ersatzbeschaffung der Heizungs-Regelungsanlage durch eine Anlage mit neuester Technik und webbasierter Aufschaltung zur Fernwartung und -steuerung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Recklinghausen, Stadt	1) 1.914.900,00 € 2) 1.723.410,00 €	07.11.2016	Lärmbekämpfung	Innerstädtisch/Höhe Hittorf-Gymnasium Kemnastraße 38 45657 Recklinghausen, Stadt	Erneuerung der Deck- und Bindebeschicht Hohenzollernstraße im Ausbaubereich von Mühlenstraße bis Herner Straße. Rückbau der Lichtsignalanlage und Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Mühlenstraße und Kemnastraße. Der Wegfall der Ampel ist zur Verstetigung des Verkehrs geeignet. Erreichung der Lärminderung von 2 dB (A).
Recklinghausen, Stadt	1) 365.000,00 € 2) 328.500,00 €	01.07.2016	Städtebau	Ortsteil Hillerheide Herner Straße 160 45659 Recklinghausen, Stadt	Umbau Hallenbad Herner Straße zum Barriereabbau durch Anpassung des Hallenbades an die Bedürfnisse für eine Nutzung durch älter/behinderte Menschen. Umbau, Ertüchtigung neuorganisierter Dusch-/WC- und Umkleidebereiche. Einbau taktiler Hilfen für Sehbehinderte und optischer Signale bei Alarmmeldungen für Hörgeschädigte. Die Maßnahme liegt in dem am 26.10.2015 vom Rat beschlossenen Stadtumbaugebiet "Recklinghausen Hillerheide" auf Grundlage des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.
Recklinghausen, Stadt	1) 1.130.000,00 € 2) 931.500,00 €	01.12.2017	Lärmbekämpfung	Innenstadtnähe bis Übergang zum Stadtteil Suderwich Castroper Straße 1 45657 Recklinghausen, Stadt	Erneuerung der Deck- und Bindebeschicht der Castroper Straße bei gleichzeitiger Erneuerung des nicht tragfähigen Fahrbahnoberbaus durch einen richtlinienkonformen und standsicheren Fahrbahnoberbau im Ausbaubereich von In den Heuwiesen bis Nordseestraße einschließlich Austausch der Lichtsignalanlage durch Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Maybachstraße. Der Wegfall der Ampel ist zur Verstetigung des Verkehrs geeignet. Erreichung der Lärminderung von 2 DB (A).
Recklinghausen, Stadt	1) 220.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.04.2018	frühkindliche Infrastruktur	Paulusviertel, Randbereich zur Innenstadt An der Pauluskirche 13 45657 Recklinghausen, Stadt	Energetische Sanierung Kindertageseinrichtung St. Paul durch Erneuerung der Dacheindeckung mit Beton-Dachsteinen, Dämmung der Außenwände mit einem Wärmedämmverbundsystem sowie Austausch der alten Holzfenster durch Kunststofffenster und Einbau eines wärmedämmenden schwimmenden Estrichs. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Recklinghausen, Stadt	1) 1.202.000,00 € 2) 1.081.800,00 €	01.01.2018	Städtebau	Nordwestlich der Innenstadt Otto-Burrmeister-Allee 1 45657 Recklinghausen, Stadt	Erneuerung der elektrischen Energieversorgung des Ruhrfestspielhauses durch Austausch der Mittelspannungsschaltanlage, der Transformatoren und der Niederspannungshauptverteilung zur Herstellung der Betriebssicherheit sowie zur Modernisierung und Instandsetzung. Installation eines Mittelspannungsprovisoriums zur Aufrechterhaltung der Spannungsversorgung. Einsatz eines Notstromaggregats zur Gewährleistung der Stromversorgung der Sprinkleranlage. Aktuell wird die städtebauliche Entwicklung im Bereich der Altstadt gefördert unter dem Titel: Aktive Stadtteilzentren. Das Fördergebiet der Altstadt schließt sich direkt an den Standort des Ruhrfestspielhauses an. Das IHK Altstadt verweist auf auszubauende notwendige Funktionen wie Wohnen u. Kultur für die starke Bedeutung der Altstadt. Der Kulturentwicklungsplan sieht die Umsetzung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen vor um einer Gefährdung der Funktions- u. Vermarktungsfähigkeit sowie des Veranstaltungsbetriebes entgegenzuwirken.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Recklinghausen, Stadt	1) 31.595,74 € 2) 28.436,16 €	01.04.2018	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Hochlarmark Hochlarmarkstraße 35 45661 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städtische Kindertagesstätte Alle unter einem Dach, Hochlarmarkstraße 35. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Einhaltung der Europäischen Normen für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 16.751,90 € 2) 15.076,71 €	01.04.2018	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Recklinghausen-Süd Bochumer Straße 26 45661 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städtische Kindertagesstätte Dschungelburg, Bochumer Straße 26. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Errichtung einer Spielanlage mit Sandspielgeräten sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Einhaltung der Europäischen Normen für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 14.663,63 € 2) 13.197,26 €	01.04.2018	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Hochlarmark Charlottenburger Straße 61 45661 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städtische Kindertagesstätte Kleine Leute Haus, Charlottenburger Straße 61. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, Austausch von Podesten, Bodenteilen und Standpfosten sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Einhaltung der Europäischen Normen für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 7.566,35 € 2) 6.809,71 €	01.04.2018	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Ostviertel Lange Wanne 36 45665 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städtische Kindertagesstätte Lange Wanne 36. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Einhaltung der Europäischen Normen für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 17.981,77 € 2) 16.183,59 €	01.04.2018	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil König-Ludwig Am Bärenbach 38a 45663 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städtische Kindertagesstätte Leuchtturm, Am Bärenbach 38a. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Einhaltung der Europäischen Normen für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 12.356,26 € 2) 11.120,63 €	01.04.2018	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Westviertel Josef-Wulff-Straße 70 45657 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städtische Kindertagesstätte Sternschnuppe, Josef-Wulff-Straße 70. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, die Errichtung einer Krippenschaukel mit Nesthocker, einer Doppelschaukel und einer Bank sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Einhaltung der Europäischen Normen für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 18.395,23 € 2) 16.555,70 €	01.04.2018	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Hochlar Gartenstraße 10 45659 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städtische Kindertagesstätte Villa Kunterbunt, Gartenstraße 10. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Einhaltung der Europäischen Normen für Spielgeräte im Außenbereich.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Recklinghausen, Stadt	1) 682.000,00 € 2) 613.800,00 €	16.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Grullbad Hochlar 35 45661 Recklinghausen, Stadt	Anbau der Kindertageseinrichtung "Alles unter einem Dach", Hochlarstr. 35 durch Erweiterung eines ebenerdigen eingeschossigen Anbaus. Hiervon umfasst sind Gruppenräume, Schlaf- und Ruhebereiche inklusive sanitärer Anlagen und Wickelräume. Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und technische Vorgaben.
Recklinghausen, Stadt	1) 2.236.000,00 € 2) 1.328.814,00 €	06.06.2017	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Grullbad Grullbadstr. 76 45661 Recklinghausen, Stadt	Neubau einer Kindertageseinrichtung, Grullbadstr. 76, 45661 Recklinghausen Neubau einer 3-Gruppen Kindertageseinrichtung als eingeschossiger, barrierefreier Baukörper mit Speisesaal und Mehrzweckfläche. Extensive Dachbegrünung. Möglichkeit der zusätzlichen Inanspruchnahme von Fördermitteln für Ü3-Ausbau aufgrund ausreichender klarer verursachungsgerechter Zuordnung der Kosten nach Nutzeranteilen. Gesetzliche Anforderungen und technische Vorgaben werden eingehalten. Die Maßnahme ist mit dem LWL abgestimmt.
Recklinghausen, Stadt	1) 70.000,00 € 2) 63.000,00 €	01.03.2018	sonstige Infrastruktur	Ortsteil Recklinghausen-Süd Körnerplatz 2 45661 Recklinghausen, Stadt	Energetische Sanierung der Klima- und Lüftungsanlage Veranstaltungshaus Bürgerhaus Süd, Körnerplatz 2 durch Erneuerung der Feldgeräte und Fernbedienungen und Optimierung der raumluftechnischen Anlagen durch die Ansteuerung über Frequenzumrichter und Mischgasfühler. Ersatz vorhandener Heizungsumwälzpumpen durch hocheffiziente Pumpen. Modernisierung der Steuerungs- und Regelkomponenten der Heizungspumpen. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Recklinghausen, Stadt	1) 2.196.570,00 € 2) 1.976.913,00 €	09.02.2018	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Recklinghausen-Süd Uferstr. 28 45663 Recklinghausen, Stadt	Ersatzbau Kindertageseinrichtung Uferfrösche, Uferstr. 28 durch Neubau einer Kindertageseinrichtung als eingeschossiger barrierefreier Baukörper mit extensiver Dachbegrünung als Ersatz für die abgängige Bestandsimmobilie unter Einhaltung gesetzlicher und technischer Vorgaben.
Recklinghausen, Stadt	1) 213.500,00 € 2) 192.150,00 €	25.06.2018	Städtebau	Nordwestlich der Innenstadt Otto-Burrmeister-Allee 1 45657 Recklinghausen, Stadt	Trennung Trink-/Löschwasserleitung im Ruhrfestspielhaus gemäß der gesetzlichen Vorgaben DIN 1988-600 durch Abtrennung der vorhandenen außenliegenden Feuerlöschleitung vom Trinkwassernetz zur hygienischen Entnahme von Trinkwasser und zur Einhaltung der Wasserqualität. Das Fördergebiet der Altstadt schließt sich direkt an den Standort des Ruhrfestspielhauses an. Die Strategie des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt verweist auf aufzubauende notwendige Funktionen wie Wohnen und Kultur für die starke Bedeutung der Altstadt. Der städtebauliche Bezug ist gegeben.
Recklinghausen, Stadt	1) 7.735,00 € 2) 6.961,50 €	01.04.2019	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Ostviertel Lange Wanne 36 45665 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städtische Kindertagesstätte Lange Wanne, Lange Wanne 36. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufsteilen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Erneuerung einer Pflasterfläche und Bepflanzung des Eingangsbereiches unter Einhaltung der Europäischen Norm für Spielgeräte im Außenbereich.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Recklinghausen, Stadt	1) 17.255,00 € 2) 15.529,50 €	01.04.2019	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Westviertel Josef-Wulff-Straße 70 45657 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städt. Kindertagesstätte Sternschnuppe, Josef-Wulff-Str. 70. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Errichtung eines Spielhauses und einer Kleinkindspielanlage unter Einhaltung der Europäischen Norm für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 13.685,00 € 2) 12.316,50 €	01.04.2019	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Suderwich Johannes-Werners-Straße 60 45665 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städt. Kindertagesstätte IdeenReich, Johannes-Werners-Str.60. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Errichtung einer Wasserspielanlage und Umgestaltung des Spielhügels unter Einhaltung der Europäischen Norm für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 30.940,00 € 2) 27.846,00 €	01.04.2019	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Hochlarmark Hochlarmarkstraße 35 45661 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielger. und Außenanl. Städt. Kindertagesst. Alle unter einem Dach, Hochlarmarkstr. 35. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Errichtung eines Sandspielbereiches mit Sonnenschutz, eine Kombi-Spielanlage mit einer Netzschaukel unter Einhaltung der Europäischen Norm für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 11.900,00 € 2) 10.710,00 €	01.04.2019	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Westviertel Dorstener Straße 45 45657 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städt. Kindertagesstätte Kinderplanet, Dorstener Str. 45. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Errichtung eines Rutschpodestes und ein Spielhaus mit Kletterwand unter Einhaltung der Europäischen Norm für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 13.685,00 € 2) 12.316,50 €	01.04.2019	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Hochlarmark Charlottenburger Straße 61 45661 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielger. und Außenanl. Städt. Kindertagesst. Kleine-Leute-Haus, Charlottenburger Str. 61. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Überarbeitung der Rasenflächen, Einfassung der Sandspielfläche mit Baumstämmen und Überdachung des Ü3-Bereichs mit Sonnenschutz unter Einhaltung der Europäischen Norm für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 5.117,00 € 2) 4.605,30 €	01.04.2019	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Süd Bochumer Straße 26 45661 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städt. Kindertagesstätte Dschungelburg, Bochumer Str. 26. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Austausch der U3-Schaukel durch eine Babyschale, Umgestaltung des Rutsch- und Spiegelhügels mit Neubepflanzung unter Einhaltung der Europäischen Norm für Spielgeräte im Außenbereich.
Recklinghausen, Stadt	1) 17.850,00 € 2) 16.065,00 €	01.04.2019	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil König-Ludwig Ruhrstraße 46 45663 Recklinghausen, Stadt	Aufwertung Spielgeräte und Außenanlagen Städt. Kindertagesstätte Am Südpark, Ruhrstraße 46. Es handelt sich hierbei um Garten- und Landschaftsbauarbeiten, das Aufstellen von Spielgeräten und Bewegungselementen sowie Funktionsanpassungen der Außenanlagen. Errichtung eines Niedrigseilgartens, Umgestaltung des Spielhügels und neue Einfassung der Wiese mit Baumstämmen unter Einhaltung der Europäischen Norm für Spielgeräte im Außenbereich.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Recklinghausen, Stadt	1) 775.000,00 € 2) 598.500,00 €	01.05.2019	Lärmbekämpfung	Innenstadtnähe Herner Straße 12 45657 Recklinghausen, Stadt	Erneuerung der Deck- und Binde-schicht Herner Straße bei gleichzeitiger Erneuerung des nicht tragfähigen Fahrbahnoberbaus durch einen richtlinienkonformen und standsicheren Fahrbahnoberbau im Ausbaubereich von Bruchweg bis Weidestraße. Erreichung der Lärm-minderung von 2 DB (A).
Stadt Waltrop	1) 437.400,00 € 2) 393.660,00 €	01.10.2016	Städtebau	innerstädtisch Am Moselbach 9-15 45731 Waltrop, Stadt	Barrierefreier Umbau/Verlegung der Bushaltestelle am Herne-Bay-Platz in Waltrop sowie Installation einer zusätzlichen Lichtsignalanlage zur sicheren und barrierefreien Führung der Fußgänger und Radfahrer zwischen Stadtpark, Markt-platz und Fußgängerzone. Die Maßnahme liegt in einem vom Rat beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzept "Innenstadt Waltrop" auf der Grundlage der §§ 171 a und b BauGB.
Stadt Waltrop	1) 60.000,00 € 2) 9.180,00 €	01.07.2017	Schulinfrastruktur	stadtnah, Ortsteil Oberwiese Recklinghäuser Straße 201 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung der Flachdachflächen der Verbundförderschule Oberwiese (1. Bauabschnitt): Rückbau der Dachfläche, Rückbau der Dachhaut bis auf Stahltrapez-Dachdecke und anschließendem Aufbau einer neuen Flachdachabdichtung inklusive Wärmedämmung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung. Federführung: Schulträger Stadt Waltrop. ID-Nr. Stadt Castrop-Rauxel: 562004029. Verursachungsgerechte Kostenzuordnung gemäß ö-r Vereinbarung, Anteil Waltrop 17%.
Stadt Waltrop	1) 88.060,00 € 2) 13.473,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	stadtnah, Ortsteil Oberwiese Recklinghäuser Straße 201 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung der Flachdachflächen (2. Bauabschnitt) der Verbundförderschule Oberwiese: Rückbau der Dachfläche, Rückbau der Dachhaut bis auf Stahltrapez-Dachdecke und anschließendem Aufbau einer neuen Flachdachabdichtung inklusive Wärmedämmung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung. Federführung: Schulträger Stadt Waltrop. Verursachungsgerechte Kostenzuordnung gemäß ö-r Vereinbarung, Anteil Waltrop 17%.
Stadt Waltrop	1) 133.000,00 € 2) 20.349,00 €	01.07.2017	Schulinfrastruktur	stadtnahe, Ortsteil Oberwiese Recklinghäuser Straße 201 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung Fenster Oberstufenbereich (1. Bauabschnitt) Verbundförderschule Oberwiese: Austausch alter Fenster gegen neue, thermisch-getrennte Kunststofffenster. Ausstattung flankierender Bauteile wie Leibungen und Außendeckenuntersichten mit Wärmedämmung. Einhaltung der gesetzl. Bestimmungen an die energetische Sanierung. Federführung: Schulträger Stadt Waltrop. ID-Nr. Stadt Castrop-Rauxel: 562004030. Verursachungsgerechte Kostenzuordnung gemäß ö-r Vereinbarung, Anteil Waltrop 17%.
Stadt Waltrop	1) 97.580,00 € 2) 14.929,74 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	stadtnah, Ortsteil Oberwiese Recklinghäuser Straße 201 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung im Verbindungstrakt (2. Bauabschnitt) der Verbundförderschule Oberwiese: Austausch alter Fenster gegen neue thermisch-getrennte Kunststofffenster. Ausstattung flankierender Bauteile wie Leibungen und Außendeckenuntersichten mit Wärmedämmung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung. Federführung: Schulträger Stadt Waltrop. Verursachungsgerechte Kostenzuordnung gemäß ö-r Vereinbarung, Anteil Waltrop 17%.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Stadt Waltrop	1) 70.000,00 € 2) 10.710,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	stadtnah, Ortsteil Oberwiese Recklinghäuser Straße 201 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung Fenster im Altbau (3. Bauabschnitt) der Verbundförderschule Oberwiese: Austausch alter Fenster gegen neue thermisch-getrennte Kunststofffenster. Ausstattung flankierender Bauteile wie Leibungen und Außendeckenuntersichten mit Wärmedämmung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung. Federführung: Schulträger Stadt Waltrop. Verursachungsgerechte Kostenzuordnung gemäß ö-r Vereinbarung, Anteil Waltrop 17%.
Stadt Waltrop	1) 45.000,00 € 2) 40.500,00 €	01.06.2019	sonstige Infrastruktur	stadtnah Friedhofstraße 35 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle Sportzentrum Nord in Waltrop: Austausch vorhandener Lichtkuppeln gegen mehrschalige Lichtkuppeln mit spezieller Wärmedämmung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Stadt Waltrop	1) 202.000,00 € 2) 154.800,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	stadtnahe, Ortsteil Brockscheidt Brockscheidter Straße 100 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung/Erneuerung der Dachfläche Gesamtschule Brockscheidt: mit Rückbau der Dachfläche, Rückbau der Dachhaut bis auf Stahlbetondecke und anschließendem Aufbau einer neuen Flachdachabdichtung inklusive Wärmedämmung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Stadt Waltrop	1) 30.000,00 € 2) 27.000,00 €	01.01.2019	Schulinfrastruktur	stadtnahe Hafenstraße 74 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung der Glasfassade im Haupttreppenhaus der Grundschule "August-Hermann-Francke-Schule" in Waltrop: Bau einer wärmedämmten Fassade, Ausbau der vorhandenen einfach verglasten Holzfensteranlage. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Stadt Waltrop	1) 11.732,00 € 2) 10.558,00 €	06.07.2018	Schulinfrastruktur	stadtnah, Ortsteil Oberwiese Recklinghäuser Straße 201 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung am Dach der Verbundförderschule Oberwiese in Waltrop: Erneuerung der Flachdachflächen mit Rückbau der Dachfläche und Rückbau der Dachhaut bis auf die Stahltrapez-Dachdecke, Aufbau einer neuen Flachdachabdichtung inklusive Wärmedämmung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die Energetische Sanierung. Federführung: Schulträger Stadt Waltrop. Verursachungsgerechte Kostenzuordnung gemäß ö-r Vereinbarung. Getrennte Kostenträgerschaft: Gesamtsumme: 69.010 €. Anteile (gerundet): Waltrop 17%, Castrop-Rauxel 43,7%, Datteln 20,2%, Oer-Erkenschwick 19,1 %
Stadt Waltrop	1) 25.288,00 € 2) 22.759,00 €	06.07.2018	Schulinfrastruktur	stadtnahe, Ortsteil Oberwiese Recklinghäuser Straße 201 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung der Verbundförderschule Oberwiese in Waltrop: Erneuerung der Fenster, Ausbau der alten Kunststofffenster und Einbau neuer Fenster mit Wärmedämmung der flankierenden Bauteile. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die Energetische Sanierung. Federführung: Schulträger Stadt Waltrop. Verursachungsgerechte Kostenzuordnung gemäß ö-r Vereinbarung. Getrennte Kostenträgerschaft: Gesamtsumme: 148.750 €. Anteile (gerundet): Waltrop 17%, Castrop-Rauxel 43,7%, Datteln 20,2%, Oer-Erkenschwick 19,1 %
Stadt Waltrop	1) 13.056,00 € 2) 11.750,00 €	06.07.2018	Schulinfrastruktur	stadtnahe, Ortsteil Oberwiese Recklinghäuser Straße 201 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung Sporthalle der Verbundförderschule Oberwiese in Waltrop: Erneuerung der Fenster, Ausbau Glasfassade, Einbau neuer Kunststofffenster. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die Energetische Sanierung. Federführung: Schulträger Stadt Waltrop. Verursachungsgerechte Kostenzuordnung gemäß ö-r Vereinbarung. Getrennte Kostenträgerschaft. Gesamtsumme 76.800 €. Anteile (gerundet): Waltrop 17%, Castrop-Rauxel 43,7%, Datteln 20,2%, Oer-Erkenschwick 19,1 %

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Stadt Waltrop	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	06.07.2018	sonstige Infrastruktur	innerstädtisch Ostring 54 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung Städtisches Vereinsheim TC Rot-Weiß / Erneuerung der Fenster und der Eingangstüranlage. Ausbau der alten Metallfenster und der Eingangstür, Einbau neuer Fenster und Tür mit Wärmedämmung der flankierenden Bauteile. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die Energetische Sanierung
Stadt Waltrop	1) 25.000,00 € 2) 22.500,00 €	01.01.2019	sonstige Infrastruktur	stadtnahe Sydowstraße 32 45731 Waltrop, Stadt	Energetische Sanierung der Jugend- und Bürgereinrichtung Lehnemannshof der Stadt Waltrop: Austausch alter Holzfenster im Erdgeschoss gegen neue thermisch-getrennte Kunststofffenster, Austausch alte Alu-Eingangstür gegen neue wärmedämmte Alu-Eingangstür im Erdgeschoss. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Steinfurt, Kreis	1) 20.000.000,00 € 2) 9.729.969,32 €	01.03.2018	Schulinfrastruktur	Wilhelmstr. 4 49477 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung Berufskolleg Tecklenburger Land mit Erneuerung der Dachhaut und -dämmung, Austausch der Fenster, der Fassade sowie der elektr. Verbraucher – insbesondere Beleuchtung und Heizungspumpen, Installation einer Gebäudeleittechnik. Zur Vermeidung von Lüftungsverlusten Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für fast alle Räume, einschließlich aller erforderlichen Planungsleistungen und Nebengewerke gemäß gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Altenberge	1) 317.718,31 € 2) 83.385,07 €	18.12.2017	Luftreinhaltung	Kirchstraße 25 48341 Altenberge	Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs 20 Katastrophenschutz der Abgasnorm Euro 6 für die Freiwillige Feuerwehr Altenberge als Beitrag zur Luftreinhaltung. Das Baujahr des abgängigen Altfahrzeugs (Löschgruppenfahrzeug 16 Tragkrftspritze) ist das Jahr 1989 (keine Umweltplakette vorhanden).
Emsdetten, Stadt	1) 16.143,10 € 2) 14.528,79 €	26.01.2018	sonstige Infrastruktur	An den Klärteichen 31 48282 Emsdetten, Stadt	Energetische Sanierung städt. Gebäude (Asylbewerberunterkunft), Austausch der vorhandenen Heizungsanlage durch eine Gas-Brennwert-Anlage, Erneuerung der Steuerungs- und Regel-Leittechnik, Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Greven, Stadt	1) 1.080.000,00 € 2) 900.000,00 €	01.11.2018	Krankenhäuser	Greven Lindenstraße 29 48268 Greven, Stadt	Sanierung des Flachdachs auf dem Gebäudeteil A des Maria-Josef-Hospitals Greven. Erneuerung/Teilerneuerung der Wärmedämmung sowie Erneuerung der Dachdichtung. Unterbringung (zukünftig) der Station für Altersmedizin im Gebäudeteil A.
Greven, Stadt	1) 590.000,00 € 2) 77.816,40 €	03.05.2018	Luftreinhaltung	Greven Rathausstr. 6 48268 Greven, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges ?Drehleiter DLK 2312? unter Einhaltung der Abgasnorm ?Euro VI? für die Freiwillige Feuerwehr Greven, zur Unterstützung des Förderziels ?Luftreinhaltung?. Ersatz eines Einsatzfahrzeuges mit Erstzulassung im Jahr 1997 und einer ?roten? Umweltplakette.
Hörstel, Stadt	1) 85.000,00 € 2) 53.486,33 €	01.08.2018	Schulinfrastruktur	Schulzentrum Harkenberg Westfalenstr. 5 48477 Hörstel, Stadt	Energetische Sanierung der Raumluftechnischen Anlage"Alte Aula" im Schulzentrum Harkenberg durch Erneuerungdes Zentrallüftungsgerätes, der Lüftungskanäle undEinbringung von Wärmedämmung. Hohes Wärmeeinsparpotentialdurch Wärmerückgewinnung gegenüber derAltanlage sowie Senkung des Stromverbrauchs durch neuereMotorentchnik und Ventilatorenformen.Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an dieenergetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Hopsten	1) 350.000,00 € 2) 282.295,80 €	01.06.2019	Lärmbekämpfung	Kolpingstraße (Ortskern) Kolpingstraße bis Bunte Straße 1/14 48496 Hopsten	Sanierung der Kolpingstraße im Ortskern von Hopsten durch Austausch des vorhandenen Natursteinpflasters gegen einen geräuschmindernden Fahrbahnbelag inklusive der notwendigen Sanierung des Straßenunterbaus. Erreichung der Lärminderung von mindestens 2 dB/A.
Horstmar, Stadt	1) 323.000,00 € 2) 183.018,15 €	01.01.2019	sonstige Infrastruktur	Verwaltungsgebäude, Altstadt Kirchplatz 1 48612 Horstmar, Stadt	Energetische Sanierung aller Fenster im Rathaus. Austausch der alten Fenster durch energieeffiziente Fenster incl. der Anbringung eines Wärmeschutzes, unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmung der energetischen Sanierung EnEV
Ibbenbüren, Stadt	1) 13.000,00 € 2) 11.700,00 €	01.09.2018	sonstige Infrastruktur	Oststr. 28 49477 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung der Stadtbücherei (Städtisches Kulturhaus). Austausch vorhandener Lampen gegen LED-Leuchten im Bereich der neuen Medien. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ibbenbüren, Stadt	1) 80.000,00 € 2) 72.000,00 €	01.07.2017	sonstige Infrastruktur	Oststr. 28 49477 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung der Alten Sparkasse (städtisches Kulturhaus). Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Alten Sparkasse vorrangig zur Deckung des Eigenbedarfs. Wenigstens die Hälfte des erzeugten Stroms wird zur Eigenversorgung genutzt. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ibbenbüren, Stadt	1) 80.000,00 € 2) 72.000,00 €	01.07.2017	Schulinfrastruktur	Meyringstr. 5 49479 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung der Kardinal-von-Galen-Schule. Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kardinal-von-Galen-Schule vorrangig zur Deckung des Eigenbedarf. Wenigstens die Hälfte des erzeugten Stroms wird zur Eigenversorgung genutzt. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ibbenbüren, Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.08.2018	Schulinfrastruktur	Groner Allee 49 49477 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung des Flachdaches der Sporthalle Ludwigschule (Grundschule). Demontage alter Dachaufbau bis zur tragenden Schicht, Aufbringung Dampfsperre und Gefälledämmung sowie 2-lagige Bitumenabdichtung. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ibbenbüren, Stadt	1) 120.000,00 € 2) 108.000,00 €	01.07.2017	Schulinfrastruktur	Schulstr. 31 49477 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung der Anne-Frank-Schule. Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Anne-Frank-Schule vorrangig zur Deckung des Eigenbedarf. Wenigstens die Hälfte des erzeugten Stroms wird zur Eigenversorgung genutzt. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ibbenbüren, Stadt	1) 55.000,00 € 2) 49.500,00 €	29.08.2018	Schulinfrastruktur	Am Sportzentrum 22 49477 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung der Gesamtschule Ibbenbüren. Fernstererneuerung auf der Ostseite der Gesamtschule einschließlich äußerem Sonnenschutz im Erdgeschoss (Verwaltungstrakt). Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ibbenbüren, Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	16.07.2018	Schulinfrastruktur	Fröbelplatz 3 49477 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung der Mauritiuschule (Grundschule). Erneuerung der Mittelfensterfront im Eingangsbereich. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Ibbenbüren, Stadt	1) 105.000,00 € 2) 94.500,00 €	30.10.2018	Schulinfrastruktur	Fröbelplatz 3 49477 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung der Mauritiussschule (Grundschule). Erneuerung von Heizkörpern/Heizkörperventilen mit anschließendem hydraulischem Abgleich der Anlage sowie Wärmedämmung von Rohrleitungen und Heizkörpernischen. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ibbenbüren, Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	14.10.2019	Schulinfrastruktur	Wilhelmstraße 16 49477 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung des Goethe-Gymnasiums. Erneuerung von Fenstern im südlichen Treppenhaus. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ibbenbüren, Stadt	1) 270.000,00 € 2) 243.000,00 €	15.07.2019	Schulinfrastruktur	Wilhelmstraße 16 49477 Ibbenbüren, Stadt	Energetische Sanierung der Lüftungsanlage der naturwissenschaftlichen Vorbereitungs- und Fachräume. Austausch der bestehenden Zu- und Abluftanlagen durch eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und variabler Luftmengenregelung in Abhängigkeit der Luftqualität. Erneuerung und Erweiterung der Abluftanlage für Gefahrstoffschränke. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Laer	1) 350.000,00 € 2) 153.704,97 €	01.01.2019	Luftreinhaltung	innerorts Mühlenhoek 1 48366 Laer	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Laer. Ersatz eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF - Baujahr 2000, Abgasnorm EURO 3). Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs Katastrophenschutz (LS 20 KatS - Abgasnorm EURO VI) zur Luftreinhaltung.
Metelen	1) 2.476.150,00 € 2) 229.260,38 €	01.07.2017	Städtebau	NRW Zum Freistein 33 48629 Metelen	Der Um-/ Neubau der St.-Vitus-Grundschule, Zum Freistein 33, 48629 Metelen beinhaltet die Sanierung von 3 bereits vorhandenen Gebäudeteilen, den Neubau eines weiteren Gebäudeteiles sowie die Gestaltung der Außenanlagen. Die Verlagerung des Grundschulstandortes bewirkt die Hebung von Synergien eines zentralen Schul- und Sportparks, die Behebung des Gebäudeleerstandes am alten Hauptschulstandort und die städtebauliche Nachnutzung am alten Grundschulstandort. Der städtebauliche Bezug ist gegeben.
Mettingen	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.09.2017	Städtebau	Markt, Sunderstraße, Clemensstraße in Mettingen Markt 1, 2-8, Sunderstraße 1,2-5, Clemensstraße3-29 1 49497 Mettingen	Herstellung der Barrierefreiheit im Ortskern von Mettingen mit Anbindung an das Altenwohnheim Maria-Frieden und der REHA-Klinik St. Elisabeth-Hospital. Sicherstellung der Mobilität aller Menschen (geheingeschränkter, älterer Menschen, aber auch Familien mit Kindern) zur uneingeschränkten Nutzung des Ortskerns. Beachtung der DIN 18040. Maßnahmen Höhenanpassung, Umwandlung des Straßenbelages von Kopfsteinpflaster in Betonsteinpflaster mit Edelsplittbesatz. Der städtebauliche Bezug ist gegeben.
Nordwalde	1) 110.000,00 € 2) 99.000,00 €	01.01.2020	Schulinfrastruktur	KvG-Sporthalle Amtmann-Daniel-Straße 32 48356 Nordwalde	Dachenerneuerung der Sporthalle der KvG-Gesamtschule zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Energieeinsparung. Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EeWärmeG).

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Steinfurt, Stadt	1) 700.000,00 € 2) 630.000,00 €	11.07.2016	Schulinfrastruktur	Gebäudeteil Kapellenstraße Kapellenstraße 7 48565 Steinfurt, Stadt	Nikomedesschule Energetische Sanierung der alten Fensteranlagen. Sanierung der 40 Jahre alten, thermisch nicht getrennten, Fensteranlage. Technische Erneuerung auch aufgrund nicht mehr zu beschaffender Ersatzteile notwendig. Sanierung von rd. 110 Fenster- und Sonnenschutzanlagen. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Steinfurt, Stadt	1) 37.550,00 € 2) 33.763,06 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Kapellenstraße 7 48565 Steinfurt, Stadt	Nikomedesschule Sporthalle Energetische Sanierung der über 40 Jahre alten Beleuchtungsanlage. Reduzierung der notwendigen Leuchtkörper durch neue Beleuchtungssysteme. Verbesserung der Lichtausbeute. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Westerkappeln	1) 30.200,18 € 2) 27.180,16 €	15.07.2019	sonstige Infrastruktur	Stadtgebiet Burgweg 2 49492 Westerkappeln	Energetische Sanierung Dach Betriebsgebäude Bauhof Westerkappeln unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung. Es handelt sich dabei um den westlichen Gebäudeteil des Bauhofes. Zwischensparrendämmung und Dachflächenfenster liefern und einbauen. Schornstein abbrechen und erneuern.
Wettringen	1) 850.000,00 € 2) 158.658,68 €	25.07.2017	Städtebau	Sportzentrum Werninghoker Straße 28 48493 Wettringen	Erweiterung des Sportzentrums der Gemeinde Wettringen von bisher einem Fußballspielfeld auf zwei Fußballspielfelder (1x Kunstrasen, 1x Naturrasen). Das Sportzentrum liegt in einem vom Rat beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzept/ Stadtumbaugebiet/ Bildungs- und Sportquartier auf der Grundlage des § 171 a und b BauGB.
Warendorf, Kreis	1) 250.000,00 € 2) 225.000,00 €	16.02.2017	sonstige Infrastruktur	Kreishaus Warendorf Waldenburger Str. 2 48231 Warendorf, Stadt	Energetische Sanierung des Kreishauses in Warendorf. Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik. Erweiterung der Gebäudeleittechnik- und Energiemanagement-Infrastruktur zur Integration u. Steigerung der Energieeffizienz. Modernisierung, Ergänzung und Systemintegration von Mess- u. Regeltechnikkomponenten mit Austausch bzw. Umbau von Schaltschrankanlagen, Feldgeräten und Systemkomponenten. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Warendorf, Kreis	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.04.2017	Schulinfrastruktur	Berufskolleg Ahlen Im Pattenmeicheln 12 59229 Ahlen, Stadt	Energetische Sanierung von ca 40 Klassen- u. Fachräumen sowie des Pädagogischen Zentrums des Berufskollegs Ahlen durch Einbau neuer Beleuchtungsanlagen mit LED-Technologie. Einhaltung der geltenden Regeln der Technik, der SchulBauR sowie der DIN EN 12464 und der gesetzl. Bestimmungen an die energetische Sanierung durch die Umrüstung auf eine blendfreie LED-Beleuchtungsanlage. Vereinzelter Einsatz von bildschirmarbeitsplatztauglichen Leuchten, um eine ausreichende Beleuchtungsstärke zu liefern.
Warendorf, Kreis	1) 1.600.000,00 € 2) 1.440.000,00 €	17.03.2017	sonstige Infrastruktur	Kreishaus Warendorf Waldenburger Str. 2 48231 Warendorf, Stadt	Energetische Sanierung der Lüftungsanlagen im Kreishaus in Warendorf. Austausch der zentralen Lüftungsgeräte und weiterer Systemkomponenten gegen neue Systeme mit hoher Strom- und Wärmeeffizienz. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Warendorf, Kreis	1) 85.000,00 € 2) 76.500,00 €	01.12.2017	Luftreinhaltung	Kreishaus Warendorf Waldenburger Straße 2 48231 Warendorf, Stadt	Anschaffung von zwei emissionsfreien Elektrofahrzeugen für den allgemeinen Fuhrpark der Kreisverwaltung Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf. Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor als nachhaltiger Beitrag zur Luftreinhaltung. Beschaffung einer zusätzlichen Ladesäule.
Warendorf, Kreis	1) 750.000,00 € 2) 675.000,00 €	26.02.2018	sonstige Infrastruktur	Kreishaus Warendorf Waldenburger Str. 2 48231 Warendorf, Stadt	Energetische Sanierung der Fenster am Kreishaus, Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf durch Austausch der alten Verglasung gegen neues Wärmeschutzglas, Wartung aller Beschlagteile und Beschlagjustierung, Dichtungsaustausch und Optimierung der Fensteranschlüsse zum Baukörper. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Warendorf, Kreis	1) 400.000,00 € 2) 360.000,00 €	01.03.2019	Schulinfrastruktur	Berufskolleg Warendorf Von-Ketteler-Straße 40 48231 Warendorf, Stadt	Energetische Sanierung an den Fassaden ?West? und ?Ost? des Gebäudeteils ?K1? am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Kettler-Straße 40, durch Austausch der alten Alu-Fensterelemente gegen neue Kunststofffenster mit Dreifachverglasung und Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung, unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetischen Sanierung.
Warendorf, Kreis	1) 180.000,00 € 2) 162.000,00 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Berufskolleg Ahlen Im Pattenmeicheln 12 59229 Ahlen, Stadt	Energetische Sanierung im gesamten Bauteil 1 des Berufskollegs in Ahlen, Im Pattenmeicheln 12, durch Austausch der 35 Jahre alten Kippfenster gegen neue Kippfensterelemente mit Dreifachverglasung unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Warendorf, Kreis	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	01.05.2019	Schulinfrastruktur	Sporthalle Astrid Lindgren Schule / Nebestelle Berufskolleg Warendorf Düsternstraße 41 48231 Warendorf, Stadt	Energetische Sanierung an der Astrid Lindgren Schule und der Nebestelle des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf, in der Düsternstraße 41, durch Austausch der bestehenden Beleuchtung in der gemeinsamen Sporthalle durch hocheffiziente LED-Beleuchtung gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Warendorf, Kreis	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.05.2019	Schulinfrastruktur	Astrid Lindgren Schule / Nebestelle Berufskolleg Warendorf Düsternstraße 41 48231 Warendorf, Stadt	Energetische Sanierung an der Astrid Lindgren Schule und der Nebestelle des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf, in der Düsternstraße 41, durch Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik für die gemeinsame Gebäudeleittechnik der Sporthalle und des Schulgebäudes. Erweiterung der Gebäudeleittechnik- und Energiemanagement-Infrastruktur zur Integration und Steigerung der Energieeffizienz. Modernisierung, Ergänzung und Systemintegration von Mess- und Regeltechnikkomponenten mit Austausch/Umbau von Schaltschrankanlagen, Feldgeräten und Systemkomponenten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Warendorf, Kreis	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.05.2019	Schulinfrastruktur	Astrid Lindgren Schule / Nebestelle Berufskolleg Warendorf Düsternstraße 41 48231 Warendorf, Stadt	Energetische Sanierung an der Astrid Lindgren Schule und der Nebestelle des Paul-Spiegel-Berufskollegs Warendorf, in der Düsternstraße 41, durch Erneuerung eines Gaskessels im Schulgebäude und Schaffung einer Redundanten Heizung durch Verbindung des Schulgebäudes und der Sporthalle mit einer Nahwärmetrasse inkl. der Bohrung für die Nahwärmetrasse unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Warendorf, Kreis	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.05.2019	Schulinfrastruktur	Berufskolleg Ahlen / Regenbogenschule Pattenmeicheln 12 und 14 59229 Ahlen, Stadt	Energetische Sanierung am Berufskolleg Ahlen und der Förderschule "Regenbogenschule", Im Pattenmeicheln 12 und 14, in Ahlen durch Austausch und Erweiterung der gemeinsamen Mess- und Regelungstechnik unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung. Erweiterung der Gebäudeleittechnik- und Energiemanagement-Infrastruktur zur Integration und Steigerung der Energieeffizienz. Modernisierung, Ergänzung und Systemintegration von Mess- und Regeltechnikkomponenten mit Austausch/Umbau von Schaltschrankanlagen, Feldgeräten und Systemkomponenten.
Warendorf, Kreis	1) 110.000,00 € 2) 99.000,00 €	16.02.2017	Schulinfrastruktur	Berufskolleg Warendorf Von-Ketteler-Straße 40 48231 Warendorf, Stadt	Energetische Sanierung an dem Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Von-Ketteler-Str. 40, durch Austausch und Erweiterung von Mess- und Regelungstechnik. Erweiterung der Gebäudeleittechnik- und Energiemanagement-Infrastruktur zur Integration und Steigerung der Energieeffizienz. Modernisierung, Ergänzung und Systemintegration von Mess- und Regeltechnikkomponenten mit Austausch / Umbau von Schaltschrankanlagen, Feldgeräten und Systemkomponenten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ahlen, Stadt	1) 278.000,00 € 2) 250.000,00 €	10.04.2017	Schulinfrastruktur	Bruno-Wagler-Weg 2 59227 Ahlen, Stadt	Energetische Sanierung am Städt. Gymnasium:Austausch von alten Holzfenstern mit Einscheibenverglasung durch Aluminiumfenster unter Einhaltung der gesetzl. Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Ahlen, Stadt	1) 75.000,00 € 2) 67.500,00 €	01.04.2018	Schulinfrastruktur	Sedanstr. 54 59227 Ahlen, Stadt	Energetische Sanierung an der Städtischen Sekundarschule: Austausch von alten Fenstern der Pausenhalle (Einfache Fenster, nicht gedämmte Aluminiumprofile mit Einscheibenverglasung) durch neue Fenster unter Einhaltung der gesetzl. Bestimmungen an die energetische Sanierung (EnEV).
Ahlen, Stadt	1) 85.000,00 € 2) 76.500,00 €	01.09.2018	Schulinfrastruktur	Harkortstraße 38-40 59229 Ahlen, Stadt	Energetische Sanierung der Schulturnhalle der städt. Paul-Gerhardt-Schule: Austausch der Fenster (Stahl-Drahtglas-Elemente gegen Alu-Mehrscheiben-Elemente) unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung. Dämmung und Verkleidung der angrenzenden Betonteile.
Ahlen, Stadt	1) 385.000,00 € 2) 346.500,00 €	01.11.2018	Schulinfrastruktur	August-Kirchner-Str. 13 59229 Ahlen, Stadt	Energetische Sanierung an der Städt. Fritz-Winter-Gesamtschule: Austausch von alten, nicht gedämmten Aluminiumfenstern (2-fach Verglasung ohne Beschichtung, tlw. mit Lufteintragungen) im Gebäudeteil C durch neue Fenster unter Einhaltung der gesetzl. Bestimmungen an die energetische Sanierung (hochwärmedämmtes Aluminium-Fenster-System, wärmedämmende Isolierstege mit drei Hohlkammern)
Ahlen, Stadt	1) 143.000,00 € 2) 128.700,00 €	01.09.2018	Schulinfrastruktur	August-Kirchner-Str. 13 59229 Ahlen, Stadt	Energetische Sanierung an der Städt. Fritz-Winter-Gesamtschule: Erneuerung der veralteten Heizungsregelung. Ersatz durch eine den heutigen Technikstandard angepasste Anlage unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Beckum, Stadt	1) 226.365,52 € 2) 203.728,96 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Stadtteil Beckum Windmühlenstraße 95 59269 Beckum, Stadt	Energetische Sanierung Schulgebäude (Altbau) Sekundarschule Beckum/Städtische Realschule Beckum, Windmühlenstraße 95, 59269 Beckum: Flachdachsanierung inklusive Wärmedämmung, Erneuerung Türanlagen und Fenster Aula. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an energetische Sanierungen.
Drensteinfurt, Stadt	1) 54.635,00 € 2) 49.171,50 €	11.07.2018	Luftreinhaltung	Landsbergplatz 7 48317 Drensteinfurt, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges der Emissionsklasse Euro VI für die freiwillige Feuerwehr der Stadt Drensteinfurt als Beitrag zur Luftreinhaltung. Ersatz des alten Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-2930 mit Erstzulassung vom 30.12.2000 mit gelber Plakette.
Drensteinfurt, Stadt	1) 54.635,00 € 2) 49.171,50 €	11.07.2018	Luftreinhaltung	Landsbergplatz 7 48317 Drensteinfurt, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges der Emissionsklasse Euro VI für die freiwillige Feuerwehr der Stadt Drensteinfurt als Beitrag zur Luftreinhaltung. Ersatz des alten Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-D-1419 mit Erstzulassung vom 26.08.2010 mit gelber Plakette.
Drensteinfurt, Stadt	1) 137.254,60 € 2) 75.983,34 €	29.01.2019	Luftreinhaltung	Landsbergplatz 7 48317 Drensteinfurt, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Nutzfahrzeuges der Emissionsklasse EURO VI d - LKW, 15 to. inkl. Kran des Herstellers IVECO MLI80E28K EVI_C - für den städtischen Bauhof als Beitrag zur Luftreinhaltung. Ersatz des alten Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen WAF 2929 mit Erstzulassung 25.08.2000 ohne Plakette/ keine Abgasnorm.
Sassenberg, Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	03.04.2018	sonstige Infrastruktur	Ortslage Sassenberg Schürenstraße 17 48336 Sassenberg, Stadt	Energetische Sanierung der Fensteranlage im Erdgeschoss des Rathauses unterhalb des Sitzungstraktes nach ca. 35 Jahren unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Telgte, Stadt	1) 929.300,75 € 2) 191.266,13 €	01.02.2019	Schulinfrastruktur	August-Winkhaus-Straße August-Winkhaus-Straße 4 48291 Telgte, Stadt	Energetische Sanierung der Dreifachturnhalle (Schulturnhalle) am Schulzentrum: Dämmung und Abdichtung der Flachdächer, Neuverkleidung der Fassade durch zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung und Vorhangfassade mit großformatigen Platten, Erneuerung der Fassadenfenster und Türen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung
Wadersloh	1) 103.600,00 € 2) 90.000,00 €	18.05.2017	Schulinfrastruktur	Winkelstraße 13 59329 Wadersloh	Energetische Sanierung der Sekundarschule Wadersloh im Bestand unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierungsmaßnahmen:- Erneuerung Wärmeversorgungsanlagen- Ergänzung Wärmedämmverbundsystem- Verkleidung Heizkörpernischen
Wadersloh	1) 150.000,00 € 2) 134.358,43 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Wenkerstraße 1 59329 Wadersloh	Energetische Sanierung der Wärmeerzeugung und Installation eines BHKW in der Grundschule Wadersloh unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an die energetische Sanierung.
Warendorf, Stadt	1) 467.659,92 € 2) 420.893,93 €	01.02.2018	Schulinfrastruktur	Warendorf Von-Ketteler-Str. 15 48231 Warendorf, Stadt	Energetische Dachsanierung des Sonderklassentraktes am Mariengymnasium, von Ketteler-Str. 15 in 48231 Warendorf als einziges Ziel der Maßnahme. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für die energetische Sanierung.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Warendorf, Stadt	1) 150.000,00 € 2) 83.898,26 €	01.04.2019	Schulinfrastruktur	Warendorf Kapellenstr. 25-27 48231 Warendorf, Stadt	Energetische Sanierung der Fensterfassade an der Westseite des Treppenhauses der Josefgeschule, Kapellenstr. 25-27 in 48231 Warendorf durch Austausch der abgängigen Aluminiumfenster durch eine dreifachverglaste Vorhangfassade aus einer Pfosten-Riegelkonstruktion unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für die energetische Sanierung.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 222.222,23 € 2) 200.000,00 €	02.01.2017	Schulinfrastruktur	Brackwede An der Rosenhöhe 11 33647 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energetische Dachsanierung an der Gesamtschule Rosenhöhe in Bielefeld. Energetische Sanierung des noch ungedämmten Teils des Flachdaches durch Einblasdämmung. Die Arbeiten erfolgen einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten, die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 2.355.555,56 € 2) 2.120.000,00 €	01.07.2015	sonstige Infrastruktur	Mitte Niederwall 23 33602 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energ. Sanierung Bürgerberatung im Neuen Rathaus: Austausch kompl. Verglasungen Alu/Glas-Fassade gegen neue dämmende Verglasungen im Erdgeschoss. Neuaufbau/ Dämmung der Flachdächer u. Glaspysramiden-Verglasungselemente (Innenhof). Erneuerung Lüftung (u.a. Steuerungen, Aggregate, Einbau Heiz-Kühldecke). Neueinbau Leit- u. Steuerungstechnik. Kompl. Neuaufbau Beleuchtung (LED). Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die geltenden gesetzl. Vorgaben werden eingehalten.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 2.666.667,00 € 2) 2.400.000,00 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	Mitte Niedermühlenkamp 43 33604 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energ. Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes des Jugendzentrums Niedermühlenkamp: Dämmung Gebäudehülle, Neuaufbau, Deckung u. Dämmung Dachflächen. Neue Fenster, Türen und Tore. Erneuerung techn. Gebäudeausrüstung, Heizung, Lüftung und der Gebäudetechnik, der Leittechnik, Elektroinstallation, Beleuchtung. Umsetzung erfolgt inkl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten sowie zudem in Anlehnung an EnEV/ EEWärmeG unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 1.977.688,89 € 2) 1.779.920,00 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Schildesche Meyer-zu-Eissenweg 4 33611 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energ. Sanierung Schwimmhalle Pläß-Grundschule:- kompl. Neuaufbau Dach (Dämmung, Wasserführung, Eindichtung)- Austausch sämtl. Fenster, Türen, Öffnungen, Abriss/ Einbau einer kompl. neuen Vorhangfassade, teilw. WDVS- Techn. Anlagen: Warmwasserbereitung (u.a. Leitungen), Heizung (Leitungen, Heizflächen), Lüftung (u.a. Kanäle), inkl. elektr. Steuerelemente u. GebäudeautomationSämtl. Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verb. Arbeiten. Alle gesetzl. Vorgaben werden eingehalten
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 1.800.000,00 € 2) 1.620.000,00 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	Mitte Bleichstr. 10 33607 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energ. Sanierung Carl-Severing-Berufkolleg/ Gebäude Nr. 31. Neuaufbau Flachdachkonstruktion inkl. Dämmung, Wasserführung, Eindichtung u. Erneuerung v. 21 Dachshets. Kompl. neue Außenfenster / Türen. Energ. Sanierung der techn. Anlagen für Warmwasserbereitung (u.a. Leitungen) und Lüftung, einschl. elektr. Steuerelemente und Gebäudeautomation. Neue Beleuchtung (LED). Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die geltenden gesetzl. Vorgaben werden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 2.800.000,00 € 2) 2.520.000,00 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	Mitte Ravensberger Park 5 33602 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energ. Sanierung Ordnungsamt. Kmpl. neue Außenfenster u.-türen. Energetische Sanierung Flachdachaufbau inkl. 4 Sheddach-Bänder (Dämmung, Abdichtung, Isolierverglasung). Abdichtung/Dämmung Sohlplatte u. Kelleraußenmauerwerk. Kontrollierte Be-/Entlüftung mit Wärmerückgewinnung der WCs. Z.T. Sonnenschutz. Neue energiesparende Beleuchtung. Umsetzung erfolgt inkl aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten und zudem in Anlehnung an EnEV/ EEWärmeG unter Berücksichtigung d. Vorgaben des Denkmalschutzes
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 3.324.530,40 € 2) 2.992.077,36 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	Mitte Burgwiese 9 33602 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung Musik- und Kunstschule: - Hauptgebäude: neue Umdeckung und Dämmung der Dachflächen in Teilen. Teilweise Erneuerung historischer Atelierfenster. Einbau Lüftungsanlage. Teils Erneuerung der Elektroinstallation inkl. LED Beleuchtung.- Nebengebäude: Dämmung des Dachraumes, neue wärmedämmende Fenster und Türen, energ. Erneuerung der Lüftung und Heizung, energetische Sanierung der Beleuchtung und Elektroinstallationen. Umsetzung erfolgt inkl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten und zudem in Anlehnung an EnEV/ EEWärmeG unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 377.777,78 € 2) 340.000,00 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	Brake Stedefreuder Straße 18 33729 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des Feuerwehrgerätehaus Brake. Dämmung, Neuaufbau und Deckung aller Dachflächen. Teilw. Dämmung der Fassade mittels Wärmedämmverbundsystem, teils Dämmung per HPL Platten im Hallenbereich. Kmpl. neue Fenster. Zum Teil Austausch der Heizkörper. Umstellung der Außen- und Hallenbeleuchtung auf LED. Neue Hauseingangstür. Die Arbeiten erfolgen einschl. aller untrennbar damit verbundenen Leistungen bei Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 4.500.000,00 € 2) 4.050.000,00 €	01.01.2016	Städtebau	Mitte Josefstr. 16 33602 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Ersatz-Neubau und Ausstattung der Sporthalle der Luisenschule im INSEK Gebiet zur energetischen Verbesserung. Eine energ. Sanierung der jetzigen Halle (Bj. 1965) ist nicht möglich, da das Gebäude schadstoffbelastet u. marode ist. Bau und Ausstattung der Sporthalle inkl. aller erforderlichen Nebenflächen. Ein städtebaulicher Bezug ist gegeben. Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die geltenden gesetzl. Vorgaben werden eingehalten.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 650.000,00 € 2) 585.000,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Jöllenberg Theesener Str. 34 33739 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung Sporthalle Grundschule Theesen. Dach: Dämmung, Erneuerung. Alle Fassaden: Wärmedämmverbundsystem. Austausch Glasbausteine u. 1-fach verglaste Fenster gegen energiesparende Fenster, neue Zugangstüren. Dämmung Kelleraußenwände. Techn. Anlagen (u.a. Lüftungsanlage, neue Warmwasserleitungen Sanitärbereich) u. Elektroinstallationen (u.a. LED-Beleuchtung). Sämtl. Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verb. Arbeiten. Alle gesetzl. Vorgaben werden eingehalten
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 686.111,12 € 2) 617.500,00 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Windflöte An der Windflöte 38 33659 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energ. Sanierung Sporthalle Grundschule Windflöte: Dämmung Fassade mit Wärmedämmverbundsystem in Teilen. Neue Fenster u. Außentüren. Techn. Anlagen im Sanitärbereich (u.a. neuer Warmwasserspeicher, Dämmungv. Leitungen). Neue Be- u. Entlüftungsanlage in Umkleide/Duschräumen. Elektroinstallation (LED-Beleuchtung, neue Beleuchtungssteuerung). Neuer gedämmter Schwingboden. Sämtl. Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verb. Arbeiten. Alle gesetzl. Vorgaben werden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 613.888,89 € 2) 552.500,00 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Senne Am Flugplatz 40 33659 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energ. Sanierung Sporthalle Grundschule Buschkamp: Dämmung der kompletten Fassade mit Wärmedämmverbundsystem. Dämmung Satteldach. Neue Fenster u. Außentüren. Sanitär- und Heizungsinstallation (u.a. Dämmung v. Leitungen). Neue Be- u. Entlüftungsanlage in Umkleide/Duschräumen. Elektroinstallation (LED-Beleuchtung, neue Beleuchtungssteuerung). Neuer gedämmter Schwingboden. Sämtl. Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verb. Arbeiten. Alle gesetzl. Vorgaben werden eingehalten.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	Brackwede Ummelner Str. 84 33647 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung Ramsbrock Hof (Städt. Gebäude d. Biolog. Station). Hohlräumdämmung der Fassade. Austausch aller 1-fach verglasten Fenster gegen energiesparende Fenster. Dämmung der obersten Geschossdecke. Austausch der Ölheizung gegen eine Pelletanlage. Neue Elektroinstallationen zur Energieeinsparung (neue Vorschaltgeräte). Umsetzung erfolgt inkl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten und zudem in Anlehnung an EnEV/ EEWärmeG unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 500.000,00 € 2) 450.000,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Brake Spiekeroogstraße 6 33729 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung Sporthalle Spiekeroogstraße (zur Vereinsnutzung). Dach: neue Dämmung u. Dachdeckung. Neue Hallenunterdecke mit energiesparender Deckenstrahlheizung. Neues Wärmedämmverbundsystem an allen Fassaden. Austausch aller Fenster gegen energiesparende Fenster, ebenso neue Außentüren. Neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Sanitärbereich. Neue Beleuchtung (LED). Sämtl. Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verb. Arbeiten. Alle gesetzl. Vorgaben werden eingehalten.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 750.000,00 € 2) 675.000,00 €	04.02.2016	Lärmbekämpfung	Hillegossen Detmolder Straße 572 33699 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Lärminderung durch Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes und den Rückbau der städtischen Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Detmolder Str. / Oerlinghauser Str. / Obere Hillegosser Str.. Durch den Bau eines Kreisverkehrsplatzes und Rückbau der LSA werden Lärminderungen von mind. 3dB(A) erreicht (VLärmSchR 97 RLS 90/). Zusätzlich entfallen die Betriebskosten der LSA. Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die geltenden gesetzl. Vorgaben werden eingehalten.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 82.222,23 € 2) 74.000,00 €	01.08.2017	Städtebau	Schildesche Lakemannstraße 1 33613 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Bau einer Wegeverbindung mit begleitenden Grünflächen zw. Jöllenbecker Str. und Horstheider Weg, Lückenschlusses im Grünsystem. Neue Wegeverbindung wird teils aufgebaut auf vorhandener Baustraße. Rückbau von Erdmieten. Weg mit wassergebundener Wegedecke, Breite 2,5m. Notwendige Anpflanzungen. Arbeiten erfolgen einschl. aller untrennbar verbund. Arbeiten, gesetzl. Vorgaben werden eingehalten.
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 552.222,23 € 2) 497.000,00 €	05.12.2017	frühkindliche Infrastruktur	Gellershagen Kleekampweg 38 33613 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung Kita Kipps Hof (Altbau). Energetische Dachsanierung: Neuaufbau der Dachflächen inkl. Dämmung. Energetische Fassadensanierung / Vorhangfassade. Austausch der 2-fach verglasten Fenster- und Türelemente gegen 3-fach verglaste Elemente. Erneuerung des außenliegenden Sonnenschutzes. Rückbau des Schornsteines und Erneuerung des Abgasrohres. Die Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die geltenden gesetzl. Vorgaben werden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bielefeld, kreisfreie Stadt	1) 800.000,00 € 2) 720.000,00 €	09.06.2017	Lärmbekämpfung	Schildesche Schloßhofstraße 47 - 204 33615 Bielefeld, kreisfreie Stadt	Lärmbekämpfung Schloßhofstraße 47 ? 204 (zwischen Melanchthonstraße und Voltmannstraße). Einbau einer Geräusch mindernden Deckschicht: Einbau Binder-, Asphalttrag- und Schottertragschicht, Erneuerung Rinnenanlage. Neuaufteilung des gesamten Straßenquerschnittes und Bau eines Kreisverkehrsplatzes am Knotenpunkt Schloßhofstr./ Drögestr.. 2dB(A) Pegelminderung Nachweis mittels Vorher-Nachher-Messung. Arbeiten erfolgen einschl. aller damit untrennbar verb. Arbeiten. Einhaltung der gesetzl. Vorgaben.
Kreis Gütersloh	1) 140.000,00 € 2) 126.000,00 €	17.07.2017	Schulinfrastruktur	Rheda-Wiedenbrück Am Sandberg 21 33378 Rheda-Wiedenbrück, Stadt	Energetische Sanierung der Lüftungsanlage für das Ems-Berufskolleg durch Austausch der kompl. Kanalführung, Luftauslässen und der Brandschutzklappen sowie Ausstattung mit einer Wärmerückgewinnung einschl. der damit verbundenen Arbeiten. Gesetzliche Bestimmungen (EnEV und EEWärmeG) werden eingehalten.
Kreis Gütersloh	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	17.07.2017	Schulinfrastruktur	Rheda-Wiedenbrück Am Sandberg 21 33378 Rheda-Wiedenbrück, Stadt	Energetische Sanierung der Lüftungsanlage für das Reckenberg Berufskolleg durch Austausch der kompl. Kanalführung, Luftauslässen u. der Brandschutzklappen sowie Ausstattung mit einer Wärmerückgewinnung einschl. der damit verbundenen Arbeiten. Gesetzliche Bestimmungen (EnEV und EEWärmeG) werden eingehalten.
Kreis Gütersloh	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	16.07.2018	Schulinfrastruktur	Halle (Westf.) Kättkenstr. 14 33790 Halle (Westf.), Stadt	Energetische Sanierung der Flachdachdämmung für das Berufskolleg Halle (Westf.) einschl. der damit verbundenen Arbeiten. Gesetzliche Bestimmungen (EnEV und EEWärmeG) werden eingehalten.
Kreis Gütersloh	1) 190.000,00 € 2) 126.355,45 €	16.07.2018	Schulinfrastruktur	Rheda-Wiedenbrück Am Sandberg 21 33378 Rheda-Wiedenbrück, Stadt	Energetische Sanierung der Flachdachdämmung für das Reckenberg Berufskolleg einschl. der damit verbundenen Arbeiten. Gesetzliche Bestimmungen (EnEV und EEWärmeG) werden eingehalten.
Borgholzhausen, Stadt	1) 24.500,00 € 2) 19.929,16 €	29.06.2020	Schulinfrastruktur	Osningstraße 10 Osningstraße 10 33829 Borgholzhausen, Stadt	Energetische Sanierung der Heizungssteuerung in der Violenbachschule Standort Nord in Borgholzhausen einschl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Herzebrock-Clarholz	1) 165.000,00 € 2) 53.135,61 €	01.08.2019	frühkindliche Infrastruktur	Udenbrink 23 33442 Herzebrock-Clarholz	Rückbau des alten Sanitärbereiches im ehemaligen Verwaltungstrakt der St. Michael Grundschule. Errichtung neuer Grundleitungen, neuer Sohle und Innenwände, Neuinstallation der Elektroleitungen sowie von Sanitäröbekten. Neue Boden- und Wandfliesen. Ebenso Austausch der alten Fenster gegen neue, wärme-isolierte Fenster sowie Wärmedämmung der Zwischendecke zum Dachboden.Einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Rietberg, Stadt	1) 385.000,00 € 2) 31.823,55 €	01.11.2019	Lärmbekämpfung	Wiedenbrücker Straße (L 782) Wiedenbrücker Straße 49 33397 Rietberg, Stadt	Lärminderung durch Errichtung einer Schallschutzwand zwischen der Wiedenbrücker Straße (L 782) und dem Baugebiet "In den Emswiesen". Es wird eine Pegelminderung von 5b(A) erreicht, die mit Hilfe von Gutachten des Büro AKUS, Bielefeld vom 20.03.2015 und 24.05.2016 nachgewiesen wird.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Herford, Kreis	1) 1.450.000,00 € 2) 1.305.000,00 €	01.11.2017	Schulinfrastruktur	Wedekindstraße 30-38 32257 Bünde, Stadt	Energetische Sanierung des Erich-Gutenberg-Berufskollegs in Bünde(Schulträger Kreis Herford). Sanierung und Dämmung von Dach und Fassade sowie Einbau hochgedämmter Aluminiumfenster inklusive aller damit untrennbaren Arbeiten, alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Herford, Kreis	1) 2.300.000,00 € 2) 1.898.581,46 €	01.08.2018	Schulinfrastruktur	Jahnstrasse 54 32584 Löhne, Stadt	Energetische Sanierung des August-Griese-Berufskollegs in Löhne(Schulträger Kreis Herford). Austausch der alten Aluminiumfenster durch Einbau neuer wärmeisolierender Fenster inklusive aller damit untrennbaren Arbeiten, alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Herford, Kreis	1) 400.000,00 € 2) 360.000,00 €	01.08.2018	Schulinfrastruktur	Jahnstrasse 54 32584 Löhne, Stadt	Energetische Sanierung der Raumlufthechnischen Anlage der Schulsportthalle am August-Griese-Berufskolleg in Löhne(Schulträger Kreis Herford). Einbau einer neuen Anlage mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung inklusive aller damit untrennbaren Arbeiten, alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bünde, Stadt	1) 312.000,00 € 2) 280.800,00 €	15.06.2016	Schulinfrastruktur	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Ringstraße 69 32257 Bünde, Stadt	Energetische Sanierung des Freiherr-vom Stein-Gymnasiums durch:Austausch der vorhandenen veralteten Beleuchtungsanlage gegen moderne energiesparende Beleuchtungssysteme einschließlich aller damit untrennbar entstehenden Nebenarbeiten (Trockenbau, Brandschutz, etc.).Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Bünde, Stadt	1) 8.000,00 € 2) 7.200,00 €	15.12.2017	Schulinfrastruktur	Grundschule Hunnebrock Eichholzstraße 37 32257 Bünde, Stadt	Energetische Sanierung der Grundschule Hunnebrock - Dämmung der oberen Geschossdecke und alle damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Bünde, Stadt	1) 140.000,00 € 2) 126.000,00 €	13.07.2018	Schulinfrastruktur	Realschule Bünde Nord Ringstraße 65 32257 Bünde, Stadt	Energetische Sanierung der Klassenraumbeleuchtung der Realschule Bünde Nord. Austausch der vorhandenen veralteten Beleuchtungsanlage gegen moderne energiesparende Beleuchtungssysteme einschließlich aller damit untrennbaren Nebenarbeiten, (Trockenbau, Elektrotechnik, Brandschutz, etc.). Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Bünde, Stadt	1) 80.000,00 € 2) 72.000,00 €	01.04.2019	Schulinfrastruktur	Grundschule Holsen-Ahle Bahnhofstraße 13 - 15 Bahnhofstr 32257 Brühl, Stadt	Energetische Sanierung der Klassenraumbeleuchtung der Grundschule Holsen-Ahle. Austausch der vorhandenen veralteten Beleuchtungsanlage gegen moderne energiesparende Beleuchtungssysteme einschließlich aller damit untrennbaren Nebenarbeiten, (Trockenbau, Elektrotechnik, Brandschutz, etc.). Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Bünde, Stadt	1) 17.000,00 € 2) 15.300,00 €	01.10.2019	Schulinfrastruktur	Grundschule Holsen-Ahle Engelmannstraße 17 32257 Bünde, Stadt	Energetische Sanierung der Grundschule Holsen-Ahle Dämmung der oberen Geschossdecke einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Bünde, Stadt	1) 65.000,00 € 2) 58.500,00 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Grundschule Dünne Lessingstraße 5 + 7 32257 Bünde, Stadt	Energetische Sanierung (Fenstererneuerung) in der Grundschule Dünne ?Dorf. Austausch der abgängigen alten Fenster gegen neue modere und energiesparenden Fenster gemäß den Anforderungen der EnEV 2014 einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Nebenarbeiten. Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bünde, Stadt	1) 70.000,00 € 2) 63.000,00 €	01.06.2019	Schulinfrastruktur	Grundschule Südlengerheide Max-Planck-Straße 58 32257 Bünde, Stadt	Energetische Sanierung (Fenstererneuerung) in der Grundschule Südlengerheide. Austausch der abgängigen alten Fenster gegen neue moderne und energiesparende Fenster gemäß den Anforderungen der EnEV 2014 einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Nebenarbeiten. Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Enger, Stadt	1) 350.000,00 € 2) 315.000,00 €	18.12.2017	Städtebau	Enger Ringstraße 4 32130 Enger, Stadt	Austausch des mit einer reinen Sandverfüllung versehenen Kunstrasenbelages gegen einen Belag mit einer Sand-Kork-Verfüllung. Der in Enger-Mitte- neben dem Gartenhallenbad gelegene Sportplatz steht somit dem Schul- und Vereinssport weiterhin ganzjährig zur Verfügung.
Enger, Stadt	1) 169.000,00 € 2) 152.100,00 €	18.12.2017	sonstige Infrastruktur	Enger Nordhofstraße 16 32130 Enger, Stadt	Austausch der Sektionaltore im Bereich der Fahrzeughalle, Fenster und Türen sowie der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehauses Enger-Mitte-. Die aktuellen gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten.
Herford, Stadt	1) 1.700.000,00 € 2) 1.508.874,00 €	30.05.2016	sonstige Infrastruktur	Auf der Freiheit 21 32052 Herford, Stadt	Energetische Sanierung des Technischen Rathauses in Anlehnung an die EnEV unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes durch die energetische Optimierung der denkmalgeschützten Fenstersubstanz, einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten.
Herford, Stadt	1) 535.000,00 € 2) 481.500,00 €	01.02.2017	Schulinfrastruktur	Salzufler Straße 129 32052 Herford, Stadt	Energetische Sanierung der Gründächer der Gesamtschule Friedenstal, durch die Erhöhung der Dämmstoffdicke, den Austausch gegen energieeffizientere Lichtbänder, einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten unter Einhaltung der EnEV, des EEWärmeG und aller sonstigen gesetzlichen Vorgaben.
Löhne, Stadt	1) 130.000,00 € 2) 117.000,00 €	01.07.2017	Schulinfrastruktur	Auf dem Anbiere 3 32584 Löhne, Stadt	Energetische Sanierung der Grundschule Löhne Halstern, Austausch der Fenster, Dämmung der Außenwandflächen, Sanierung der Heizungsanlage mit allen erforderlichen Arbeiten, Sanierung der Beleuchtungsanlage, die jeweils aktuelle EnEV und alle sonstigen gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten
Löhne, Stadt	1) 300.000,00 € 2) 215.207,00 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Albert-Schweitzer-Straße 16 32584 Löhne, Stadt	Energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungssteuerung des Städtischen Gymnasiums Löhne, hier: Austausch der Heizungs- und Lüftungssteuerung mit allen Unterstationen für den gesamten Gebäudekomplex, die jeweils aktuelle EnEV und alle sonstigen gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Spenge, Stadt	1) 299.726,97 € 2) 269.754,27 €	03.07.2019	Schulinfrastruktur	Spenge Immanuel-Kant-Straße 2 32139 Spenge, Stadt	Energetische Sanierung der Regenbogen Gesamtschule durch: Austausch der Fenster und Austausch/Ertüchtigung des Sonnenschutzes im Obergeschoss des Schulgebäudes einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Höxter, Kreis	1) 825.111,12 € 2) 742.600,00 €	31.01.2017	Städtebau	Kreisfeuerwehrzentrale Am Galgenberg 7 33034 Brakel, Stadt	Errichtung einer Atemschutzwerkstatt in Brakel durch den Umbau von PKW-Garagen und Werkstatträumen mit einer Nutzfläche von ca. 175 m². Zentrale Servicestelle für alle Wehren des Kreises an einem integrierten Standort für die Reinigung, Instandsetzung und Prüfung der Atemschutzausrüstung. Die Maßnahme umfasst den Umbau zur Atemschutzwerkstatt einschließlich aller damit verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen werden eingehalten. Der städtebauliche Bezug ist gegeben.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Höxter, Kreis	1) 3.040.000,00 € 2) 1.155.537,00 €	22.02.2017	Städtebau	Verwaltungsgebäude, Standort Höxter Moltkestraße 9 37671 Höxter, Stadt	Erweiterungsbau der Kreisverwaltung Höxter in der Moltkestraße 9, 37671 Höxter, inkl. Immobilienkauf (Grundstück und aufstehende Gebäude zur Nutzungsänderung nach Umbau für die Zwecke des Erweiterungsvorhabens der Kreisverwaltung). Die Maßnahme umfasst den Erweiterungsbau einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen werden eingehalten. Die Maßnahme liegt im Städtebauförderungsgebiet.
Bad Driburg, Stadt	1) 1.150.000,00 € 2) 1.000.031,00 €	01.04.2017	Schulinfrastruktur	Elsterweg 13 33014 Bad Driburg, Stadt	Energetische Sanierung der Friedrich-Wilhelm-Weber-Realschule durch:Austausch nicht wärmegeädämter Welleternit-, Kaldächer und Fassaden durch Einbau wärmegeädämter Dach- und WandflächenAustausch von Lichtbändern aus Opalglas durch Aluminium-Fenster mit IsolierglasAusbau eines Zu- und Abluftventilators und Einbau einer Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungSämtliche Vorgänge erfolgen mit den damit untrennbar verbundenen Arbeiten auf Grundlage der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen
Beverungen, Stadt	1) 15.000,00 € 2) 13.500,00 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	Michaelstraße 5 37688 Beverungen, Stadt	Energetische Sanierung der Heizungsanlage eines städtischen Gebäudes (ähnlich Dorfgemeinschaftshaus) in Würgassen durch Einbau eines Gas-Brennwertkessels (bisher Ölkessel aus dem Jahr 1988). Die Räume werden durch Vereine, den Kindergarten, für Wahlen und für Blutspendetermine genutzt. Zu erwartende CO2-Reduzierung / Energieeinsparung ca. 25 %. Die gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten.
Beverungen, Stadt	1) 35.000,00 € 2) 31.500,00 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	Steineweg 6 37688 Beverungen, Stadt	Energetische Sanierung der Heizungsanlage des Dorfgemeinschaftshauses Drenke durch Einbau eines neuen Kessel (bisher Beheizung über Elektro-Speicheröfen aus dem Jahr 1982). Zu erwartende CO2-Reduzierung / Energieeinsparung ca. 40 %. Die gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten.
Beverungen, Stadt	1) 30.000,00 € 2) 27.000,00 €	01.01.2019	Städtebau	Hellweg 15 a 37688 Beverungen, Stadt	Sanierung des Hallenbades in Dalhausen durch Austausch des Schwallwasserbehälters.Es handelt es sich um einen ca. 6,5 m³ großen Stahlbehälter,der aufgrund von Rost mehrfach geschweißt und dringend ausgetauscht werden muss.Das Bad wird von den Schulen der Stadt als Lehereinrichtung genutzt.Im Übrigen ermöglicht es (zus. mit Freibad) den Bürgern das ganzjährige Schwimmen.Es wird auch von Vereinen und der VHS genutzt. Der städtebauliche Bezug ist gegeben.
Beverungen, Stadt	1) 15.000,00 € 2) 13.500,00 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	Auf dem Schild 8 37688 Beverungen, Stadt	Energetische Sanierung der Heizungsanlage des Dorfgemeinschaftshauses Blankenau durch Einbau eines neuen Öl-Brennwertkessels. Zu erwartende CO2-Reduzierung/Energieeinsparung ca. 25 %. Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Beverungen, Stadt	1) 30.000,00 € 2) 8.000,00 €	01.01.2020	sonstige Infrastruktur	Dalhauser Straße 60 37688 Beverungen, Stadt	Energetische Sanierung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Beverungen (inkl. ehemalige städt. Wohnung - genutzt als Bürobereich für Wehrführer, Archiv u. Jugendfeuerwehrraum) durch Einbau eines neuen Kessels (alte Kessel aus 1991/1983).Zu erwartende CO2-Reduzierung / Energieeinsparung ca. 25 %. Die gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Beverungen, Stadt	1) 20.000,00 € 2) 18.000,00 €	01.01.2020	sonstige Infrastruktur	Dalhauser Straße 62 37688 Beverungen, Stadt	Energetische Sanierung der Heizungsanlage im städtischen Bauhof durch Einbau eines neuen Kessels (alter Kessel aus 1979). Zu erwartende CO2-Reduzierung/Energieeinsparung ca.25 %. Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Borgentreich, Stadt	1) 450.000,00 € 2) 150.929,89 €	01.04.2018	sonstige Infrastruktur	Am Rathaus 13 Am Rathaus 13 34434 Borgentreich, Stadt	Energetische Sanierung der Außenfassade am Rathaus Borgentreich. Austausch der Fassade gegen eine neue energiesparende Fassade sowie Austausch alter Fenster und Türen durch neue wärmeisolierende Fenster und Türen einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Höxter, Stadt	1) 4.000.000,00 € 2) 1.235.967,64 €	01.06.2016	Städtebau	Höxter Lütmarser Str. 6-14 37671 Höxter, Stadt	Auf der Grundlage einer städtebaulichen Rahmenplanung ist die Neuordnung eines Gebietsquartiers an der Lütmarser Straße vorgesehen. Hierzu sind auf dem Gebietsquartier bereits mehrere abgängige Gebäude abgerissen worden. Das Quartier befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum und soll mit bis zu 4 Flüchtlingsunterkünften bebaut werden, die in dreigeschossiger Bauweise jeweils Platz für 50 Personen bieten sollen. Ein Flächenanteil ist für den späteren Bau eines Hallenbades reserviert.
Marienmünster, Stadt	1) 282.840,67 € 2) 230.412,24 €	09.05.2017	sonstige Infrastruktur	Stadtgebiet, Gemeindestraßen Schulstraße 1 37696 Marienmünster, Stadt	Bei der Maßnahme handelt es sich um die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Marienmünster durch Umstellung auf LED-Technik. Durch die partielle Erneuerung von Erdkabeln wird eine Nachtabsenkung von 50% der Wattstärke erreicht. Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten durchgeführt. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Steinheim, Stadt	1) 210.600,00 € 2) 189.454,61 €	15.07.2016	Schulinfrastruktur	Gemeinschafts-Grundschule Steinheim Hospitalstraße 49 32839 Steinheim, Stadt	Energetische Sanierung der Grundschule Steinheim durch Außenwanddämmung, Dachdämmung im Ostflügel und Verwaltungstrakt, gebäudeseitiger Sonnenschutz einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorgaben zur Energieeinsparung werden erfüllt.
Steinheim, Stadt	1) 448.000,00 € 2) 351.450,00 €	01.02.2017	Schulinfrastruktur	Schulzentrum Jahnstr. 24 32839 Steinheim, Stadt	Energetische Sanierung der Aula des Schulzentrums im Gebäude der Realschule durch Einbau einer Raumluftanlage mit Wärmerückgewinnung, LED-Beleuchtung, Flachdachdämmung, gebäudeseitiger Sonnenschutz, Wand- und Deckendämmung einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorgaben zur Energieeinsparung werden erfüllt.
Warburg, Stadt	1) 35.000,00 € 2) 31.500,00 €	01.10.2018	Schulinfrastruktur	Warburg - Kernstadt Papenheimer Str. 1 34414 Warburg, Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle der J.-D.-Falk-Schule Warburg: Erneuerung der 40 Jahre alten Lüftungs- und Heizungsanlage im Hinblick auf eine energetische Sanierung mit allen untrennbar damit verbundenen Arbeiten einschl. der Erneuerung der Steuer- und Regeltechnik sowie aller sonstigen gesetzlichen Vorgaben. Durch die Neuanschaffung der Heizungs- und Lüftungsanlage wird eine erhebliche Energieeinsparung generiert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Warburg, Stadt	1) 270.000,00 € 2) 183.864,03 €	01.07.2019	sonstige Infrastruktur	Warburg - Kernstadt Bahnhofstraße 28 34414 Warburg, Stadt	Sanierung Dach Behördenhaus in Warburg, hier: Abbruch und fachgerechte Entsorgung der asbesthaltigen Dacheindeckung. Isolierung der Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoss. Eindeckung des Behördenhauses mit Sandwichplatten mit 60 mm Kerndämmung. Montage einer Photovoltaikanlage auf der südöstlichen und nordöstlichen Dachfläche einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Willebadessen, Stadt	1) 29.137,00 € 2) 5.108,00 €	15.06.2017	Städtebau	Sekundarschule der Stadt Willebadessen im Schulzentrum Peckelsheim Abdinghofweg 1 34439 Willebadessen, Stadt	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Eggeschule der Stadt Willebadessen im Stadtbezirk Peckelsheim. Die erzeugte Energie wird zu 50 bis 70 % für den Betrieb der Mensa genutzt. Ein städtebaulicher Bezug ist gegeben. Es wird versichert, dass alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten wurden.
Lippe, Kreis	1) 236.000,00 € 2) 212.400,00 €	01.12.2016	Schulinfrastruktur	verschiedene Schulstandorte im Kreis Lippe Felix-Fechenbach-Str. 5 32756 Detmold, Stadt	Installation einer Software für das Energiedatenmanagement mit fernauslesbaren Zählern zwecks Überwachung und Steuerung von Strom, Wasser, Heizung an wesentlichen Schulstandorten (Details siehe Aktenlage). Das ausschließliche Ziel ist die Senkung des Energieverbrauchs. Nebenarbeiten werden nur in dem Rahmen durchgeführt, wie sie für die Durchführung der eigentlichen Investitionsmaßnahme unabweisbar sind. Einhaltung EnEV sowie EEWärmeG wird versichert.
Lippe, Kreis	1) 111.000,00 € 2) 99.900,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Hanse-Berufskolleg Lemgo Johannes-Schuchen-Straße 7 32657 Lemgo, Stadt	Energetische Sanierung von Gebädetrakten (H, B, Ostseite) am Hanse-Berufskolleg. Dach- und Fassadendämmung. Das ausschließliche Ziel ist die energetische Sanierung. Nebenarbeiten werden nur in dem Rahmendurchgeführt, wie sie für die Durchführung der eigentlichen Investitionsmaßnahme unabweisbar sind. Einhaltung EnEV sowie EEWärmeG wird versichert.
Lippe, Kreis	1) 88.900,00 € 2) 80.010,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Lüttfeld-Berufskolleg Lemgo Lüttfeld 1 32657 Lemgo, Stadt	Energetische Sanierung Treppenhäuser Lüttfeld-Berufskolleg. Austausch Einfachverglasung in Wärmeschutzglas. Das ausschließliche Ziel ist die energetische Sanierung. Nebenarbeiten werden nur in dem Rahmendurchgeführt, wie sie für die Durchführung der eigentlichen Investitionsmaßnahme unabweisbar sind. Einhaltung EnEV sowie EEWärmeG wird versichert.
Lippe, Kreis	1) 210.000,00 € 2) 189.000,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	verschiedene Schulstandorte im Kreis Lippe Felix-Fechenbach-Str. 5 32756 Detmold, Stadt	Austausch der Umwälzpumpen gegen moderne Pumpen, teilweise in Verbindung mit einer Optimierung der Heizwasserverteilung ("hydraulischer Abgleich") in nahezu sämtlichen Schulliegenschaften (Details siehe Aktenlage). Ausschließliches Ziel ist die energetische Sanierung. Nebenarbeiten nur soweit unabweisbar. Einhaltung EnEV und EEWärmeG wird versichert.
Lippe, Kreis	1) 400.000,00 € 2) 360.000,00 €	07.05.2018	Schulinfrastruktur	Elisabethstraße 86 32756 Detmold, Stadt	Energetische Beleuchtungssanierung Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg. Umrüstung der eingebauten Leuchtstoffröhren auf energiesparende LED Leuchten im gesamten Gebäude, einschließlich Flure und Nebenräume. Ausschließliches Ziel ist die energetische Sanierung. Nebenarbeiten nur soweit unabweisbar. Einhaltung EnEV und EEWärmeG wird versichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Gemeinde Augustdorf	1) 685.341,79 € 2) 616.807,61 €	01.06.2018	Schulinfrastruktur	Akazienstraße 5 32832 Augustdorf	Energetische Sanierung von Gebäudeteilen der Realschule Augustdorf, Austausch des alten Wärmeversorgungssystems gegen eine effiziente Heizungsanlage mit Hocheffizienzpumpen. Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, inklusive aller untrennbar verbundenen Nebenarbeiten. Die gesetzlichen Regelungen werden eingehalten.
Bad Salzuflen, Stadt	1) 1.000.000,00 € 2) 900.000,00 €	01.05.2016	Schulinfrastruktur	Wasserfuhr 25e 32105 Bad Salzuflen, Stadt	Energetische Sanierung der Dachflächen (Dämmung) im Schulzentrum Lohfeld, einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die horizontalen Dachflächen werden mit der erforderlichen Dämmung versehen. Alle aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bad Salzuflen, Stadt	1) 1.857.912,17 € 2) 1.672.120,95 €	01.02.2017	Schulinfrastruktur	Paul- Schneider- Straße 3, 5 32105 Bad Salzuflen, Stadt	Energetische Sanierung der Fenster und der Festverglasung einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Fenstererneuerung und Erneuerung der Glasfassaden mit thermisch getrennten Aluminium-fenstern mit 3-facher Verglasung, U-Wert gleich/kleiner als 0,95-W/m ² K als Dreh-Kipp-Flügel und tlw. Festverglasung. Alle aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Detmold, Stadt	1) 361.112,00 € 2) 325.000,00 €	01.08.2016	Schulinfrastruktur	Sprottauer Str. 7 32756 Detmold, Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle Heinrich-Drake-Realschule durch Einbau neuer, 3-fach verglaster Fenster, Montage einer Elektroinstallation zum Öffnen der Oberlichter einschließlich Wind- und Sonnenwächtern und Zeitschaltuhr zur Minimierung von Energieabflüssen, Dämmung der Außenfassade, Teilerneuerung der Dachdämmung einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen (EnEV, EEWärmeG).
Detmold, Stadt	1) 5.000,00 € 2) 4.500,00 €	01.09.2018	frühkindliche Infrastruktur	Fritz-Reuter-Straße 44 32756 Detmold, Stadt	Kindertagesstätte Hiddeser Berg, Fritz-Reuter-Str. 44, 32756 Detmold: Aufrüstung des Außengeländes mit fest installierter Beschattungsanlage für den Spielbereich einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Detmold, Stadt	1) 5.300,00 € 2) 4.770,00 €	01.09.2018	frühkindliche Infrastruktur	Bartruper Straße 156 32758 Detmold, Stadt	Kindertagesstätte Mosebeck, Bartruper Straße 156, 32758 Detmold: Aufrüstung des Außengeländes mit fest installierten Beschattungsanlagen am Haus und für den Spielbereich einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Detmold, Stadt	1) 2.000.000,00 € 2) 1.800.000,00 €	01.05.2017	Städtebau	Heldmanstr. 24 32756 Detmold, Stadt	Revitalisierung des Gebäudes "ehem. Bundeswehr-Facharztzentrum" in Detmold. Nachnutzung der innerstädtischen Brache durch Sanierung und Umbau zu einem Verwaltungsgebäude. Durch Verwaltungsbündelung Schaffung eines bürgernahen Standortes. Mit dem angrenzenden Neubaugebiet erfolgt eine funktionale Quartiersverbesserung des unmittelbar angrenzenden Erhaltungsgebietes Innenstadt u. a. durch kurze Wege, fußläufige Erreichbarkeit und Innenstadtanbindung. Gewerke: Einbau effizienter Gebäude- und Versorgungstechnik sowie energetischer Maßnahmen (u. a. Beleuchtung, Heizung, Wärmedämmung, Fenster, Elektroleitungen), Trockenbauarbeiten, Fassade, Innentüren, Schließ- und Sanitäreanlagen, Brandschutz und Dach sowie Schaffung der Barrierefreiheit durch Einbau einer Aufzugsanlage einschließlich aller untrennbar damit verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Detmold, Stadt	1) 7.900,00 € 2) 6.463,63 €	01.11.2018	frühkindliche Infrastruktur	Emil-Peters-Str. 11 32756 Detmold, Stadt	KiTa Senfkorn, 32756 Detmold: Neugestaltung des Außengeländes zu einem naturnahen Gelände mit Rückzugsorten und Nischen für Kinder mit Podesten, Balancier- und Stelzenparcours, Seilgarten und notwendigen Einfassungen (alles aus Holz) einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten. Eine Doppelförderung erfolgt nicht.
Extertal	1) 78.000,00 € 2) 70.200,00 €	02.01.2017	Schulinfrastruktur	Grundschule Bösingfeld Hummerbrucher Straße 9 32699 Extertal	Energetische Sanierung an der Grundschule Bösingfeld durch neue wärmeisolierende Fenster-Bau_ Elemente einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Extertal	1) 250.000,00 € 2) 225.000,00 €	02.01.2017	Schulinfrastruktur	Realschule Bösingfeld Hackemackweg 25 32699 Extertal	Energetische Sanierung an der Realschule Bösingfeld durch neue Dachdämmung und -Abdichtung und Austausch von Fenster-Bau-Elementeneinschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Extertal	1) 269.000,00 € 2) 242.100,00 €	02.01.2017	Schulinfrastruktur	Hauptschule Bösingfeld Hackemackweg 25B 32699 Extertal	Energetische Sanierung an der Hauptschule Bösingfeld durch neue Dachdämmung und -Abdichtung und Austausch von Fenster-Bau-Elementeneinschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.
Kalletal	1) 430.000,00 € 2) 354.542,24 €	02.01.2017	Schulinfrastruktur	Bavenhausen Am Teimer 5 32689 Kalletal	Energetische Sanierung der Turnhalle der Grundschule Am Teimer in Kalletal-Bavenhausen. Das Flachdach wird neu gedämmt. An die Fassade wird ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht. Die alten Fenster werden gegen neue wärmeisolierende Fenster ausgetauscht. Eingeschlossen sind alle untrennbar damit verbundenen Arbeiten. Sämtliche aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten. Die Bewirtschaftungskosten werden stark reduziert.
Lage, Stadt	1) 360.000,00 € 2) 324.000,00 €	17.11.2015	Schulinfrastruktur	Brahmstraße 9-11 32791 Lage, Stadt	Energetische Sanierung der Hauptschule Maßbruch durch Fassadendämmung, Einbau neuer wärmeisolierender Fenster, Flachdachsanieierung einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten.
Lage, Stadt	1) 320.000,00 € 2) 288.000,00 €	26.04.2017	Schulinfrastruktur	Altdorfer Straße 66 32791 Lage, Stadt	Energetische Sanierung der Grundschule Waddenhausen durch Dachsanierung einschließlich Wärmedämmung, Einbau neuer wärmeisolierender Fenster, Einbau von Sonnenschutz sowie Wärmedämmung der Fassade der Verwaltung, der Turnhalle sowie Teilbereichen des Klassentraktes, einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten.
Lage, Stadt	1) 460.000,00 € 2) 414.000,00 €	02.06.2017	Schulinfrastruktur	Kampweg 11 32791 Lage, Stadt	Energetische Sanierung der Förderschule Lernen Standort Lage durch Flachdachsanieierung einschließlich Wärmedämmung und Einbau neuer wärmeisolierender Lichtkuppeln des Verbindungsflures (Pausenhalle), Einbau neuer wärmeisolierender Fenster, Einbau von Sonnenschutz sowie Einbau neuer energieeinsparender LED-Beleuchtung einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Lage, Stadt	1) 25.000,00 € 2) 22.500,00 €	21.03.2019	Schulinfrastruktur	Friedrichstraße 33 32791 Lage, Stadt	Energetische Sanierung der Sekundarschule Lage durch Einbau neuer wärmeisolierender Fenster an der westlichen Giebelfassade einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten.
Lage, Stadt	1) 230.611,19 € 2) 207.550,07 €	13.07.2018	Schulinfrastruktur	Breite Straße 30 32791 Lage, Stadt	Energetische Sanierung des Schulzentrums (Hauptgebäude) durch Einbau neuer wärmeisolierender Aluminium-Außentüren einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten.
Lemgo, Stadt	1) 2.853.000,00 € 2) 1.507.620,97 €	01.07.2017	Städtebau	Lemgo, Heinrich-Drake-Schule Vogelsang 8a 32657 Lemgo, Stadt	Errichtung eines Ersatzbaus nach Rückbau baulich und energetisch abgängiger Bausubstanz an gleicher Stelle (Hauptschule Heinrich-Drake) als nicht unterkellertes 2-geschossiger Anbau mit 6 Klassen- und 7 Nebenräumen an ein vorhandenes Schulgebäude. Die Schule liegt im Geltungsbereich der Satzung "Historischer Stadtkern Lemgo und Erweiterungsbereich" vom 26. Mai 2009. Die Sanierungssatzung wurde im vereinfachten Verfahren gemäß § 142 Abs. 4 BauGB erlassen.
Lügde, Stadt	1) 400.000,00 € 2) 360.000,00 €	01.10.2017	Luftreinhaltung	Stadtgebiet Lügde Am Markt 1 32676 Lügde, Stadt	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges mit der EURO Norm VI als Ersatz für ein über 27 Jahre altes Feuerwehrfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr Lügde. Die Neuanschaffung dient dem Ziel der Luftreinhaltung. Das Altfahrzeug wird stillgelegt und außerhalb des Stadtgebietes verkauft.
Lügde, Stadt	1) 700.000,00 € 2) 230.857,63 €	01.10.2017	Städtebau	Lügde, Ortsteil Elbrinxen Storchenweg 1 32676 Lügde, Stadt	Neubau des FFW Gerätehauses im Ortsteil Elbrinxen. Das bestehende Feuerwehrgerätehaus hat erhebliche bauliche Mängel und entspricht nicht mehr den Anforderungen der sicherheitstechnischen Bestimmungen. Das Feuerwehrgerätehaus ist Teil der Gemeindebedarfseinrichtungen. Durch den neuen Standort werden zudem die energetischen Standards erheblich verbessert, darüberhinaus werden die Wohnsituation und die Rettungswege optimiert.
Oerlinghausen, Stadt	1) 306.000,00 € 2) 252.563,50 €	01.05.2017	Luftreinhaltung	Rathausplatz 1 33813 Oerlinghausen, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs (LF 20) in Anlehnung an ein Löschfahrzeug KatS mit der Erfüllung der EURO VI-Norm. Das zu ersetzende Löschfahrzeug wird mit der Inbetriebnahme des Neufahrzeugs aus dem Fahrzeug-bestand der Kommune ausgesondert und veräußert. Hierbei wird ein Verbleib im Gebiet der Stadt Oerlinghausen ausgeschlossen.
Schieder-Schwalenberg, Stadt	1) 360.000,00 € 2) 315.056,00 €	01.10.2017	Städtebau	Ortsteil Schwalenberg Marktstraße 7 32816 Schieder-Schwalenberg, Stadt	Sanierung der Fassade des Rathauses im Ortsteil Schwalenberg einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten. Der städtebauliche Bezug ist gegeben.
Minden-Lübbecke, Kreis	1) 5.950.000,00 € 2) 4.294.636,00 €	01.12.2015	Städtebau	Espelkamp Trakehner Straße 12 32339 Espelkamp, Stadt	Das Berufskolleg Lübbecke liegt mit dem Standort Espelkamp im Städtebauförderungsgebiet (§ 171e BauGB) "Soziale Stadt" der Stadt Espelkamp. Umbau für schulische Anforderungen und Verwaltungsnutzung im Wesentlichen durch folgende Gewerke: Dach-, Rohbau-, Fenster-, Metallbau-, Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-Arbeiten sowie Gewerke des Innenausbaus.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Stadt Bad Oeynhausen	1) 780.000,00 € 2) 702.000,00 €	01.08.2017	Schulinfrastruktur	Paul-Baehr-Straße 6 32545 Bad Oeynhausen, Stadt	energetische Sanierung Grundschule Altstadt in Bad Oeynhausen Dämmung der Außenwand incl. Fenster am Altbau trakt, Erneuerung Außentüren u. Fenster, dreifach Wärmeschutzverglasung, Wärmedämmverbundsystem (mineralische Dämmung), Einbau einer neuen energieeffizienteren Heizungsanlage, Dämmung der oberen Geschoßdecke zum nicht beheizten Dachraum. Eingeschlossen sind alle damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Alle z.Zt. geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Stadt Bad Oeynhausen	1) 1.800.000,00 € 2) 1.360.710,02 €	01.07.2017	Schulinfrastruktur	Grüner Weg 28 32547 Bad Oeynhausen, Stadt	Energetische Sanierung Immanuel-Kant-Gymnasium in Bad Oeynhausen, energetische Sanierung der Fassade incl. Fenster, Eingeschlossen sind alle damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Alle z.Zt. geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Gemeinde Hille	1) 250.000,00 € 2) 209.300,00 €	27.02.2018	frühkindliche Infrastruktur	Hille Am Kindergarten 8 32479 Hille	Erweiterungs- und Umbauarbeiten am Kindergarten Hille zur Verbesserung der Raumsituation u.a. Schaffung von Differenzierungsräumen für die pädagogische Arbeit, Therapieraum, Büro der Leiterin. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Hüllhorst	1) 320.000,00 € 2) 160.000,00 €	01.08.2017	Schulinfrastruktur	Osterstraße 7 32609 Hüllhorst	Energetische Sanierung der Lüftungsanlage für den Küchen-Mensa Bereich in der Gesamtschule Hüllhorst. Austausch der vorhandenen Lüftungsanlage gegen eine neue zentrale Raumluftanlage mit Wärmerückgewinnung und EC-Ventilatoren unter Nutzung der Abwärme einschl. Optimierung der Wärmeverteilung und der MSR-Technik einschl. der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Gesetzliche Vorgaben werden eingehalten.
Minden, Stadt	1) 336.500,00 € 2) 302.850,00 €	12.09.2016	Luftreinhaltung	Klausenwall, Ringstr., Marienstr., Stiftstr., Grimpenwall, Kaiserstr. usw. sh. Lage 32423 Minden, Stadt	Verkehrsrechner und Verkehrssignalanlagen im Stadtgebiet, Senkung des Schadstoffausstoßes des KFZ-Verkehrs durch verkehrabhängige Schaltung von Signalzeitenplänen mit unterschiedlichen Umlaufzeiten. Fahrzeugmengenermittlung durch rückstaufrei platzierte Induktionsschleifen im Straßennetz, Auswertung und tageszeitaktuelle Schaltung durch neue Schaltlogik im Verkehrsrechner. Maßnahme zu Verstärkung des Verkehrs, die zu einer Verbesserung der Luftqualität an Hauptverkehrsstraßen führt.
Minden, Stadt	1) 2.200.000,00 € 2) 1.980.000,00 €	26.10.2016	Städtebau	Königswall 10 32423 Minden, Stadt	Sanierung, Umbau vom ehemal. Bauteil C der Kurt-Tucholsky-Schule zum Haus der Bildung mit allen untrennbar verbundenen Arbeiten. Der Bauteil ist erhaltenswert und dient der nachhaltigen Städtebau. Struktur. Dadurch Beseitigung städtebaul. Funktionsverluste. Das Projekt befindet sich im Sanierungsgebiet IV der Stadt Minden und bietet besondere Angebote der innerstädt. Schulen, pädagog. Fortbildung, Nutzung durch Kultureinrichtungen und mehr. Die aktuellen gesetzl. Regelungen werden eingehalten.
Minden, Stadt	1) 340.000,00 € 2) 306.000,00 €	06.12.2017	Luftreinhaltung	Feuerwache Minden Marienstraße 75 32425 Minden, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens für die Feuerwache Minden. Das Fahrzeug erfüllt die Abgasnorm EURO 6. Das alte, die Umwelt belastende Fahrzeug ist abgängig. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen werden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Minden, Stadt	1) 245.000,00 € 2) 220.500,00 €	14.03.2018	Städtebau	Am Weserstadion 1-4 32423 Minden, Stadt	Sanierung des Weserstadions in Minden im Bereich Brandschutz mit allen untrennbar damit verbundenen Arbeiten (Einbau von Blitz- und Alarmanlagen, Anbringung von Sicherheitsbeleuchtungen, Bau von Rettungswegen). Das Weserstadion liegt im Städtebauförderungsgebiet "Aktives Stadtzentrum". Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Innenstadtbereich: Sicherstellung von Bundesjugendspielen, Schul-Leichtathletik, Vereinssport. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen werden eingehalten.
Minden, Stadt	1) 635.000,00 € 2) 571.500,00 €	07.02.2019	Städtebau	Zähringeralle - - 32425 Minden, Stadt	Entwicklung der ehem. Kaserne "Kingsley Barracks" zu einem Sportpark Zähringerallee Minden (hier: Neubau Versorgungsgebäude). Der Park liegt in einem Städtebauförderungsgebiet und soll ein Bewegungs-, Sozialraum und Begegnungsort für Schulen, Vereine und nicht organisierte Nutzer sein. Der Park dient der Quartiersentwicklung und Stadtteilstärkung. Zunächst wird das massive behindertengerechte Versorgungsgebäude mit Duschen, Toiletten, Umkleiden, Sportlager, Technik-/Geräte-/Putzmittelräumen erstellt. Aktuelle gesetzl. Regelungen werden eingehalten.
Porta Westfalica, Stadt	1) 132.000,00 € 2) 118.800,00 €	15.07.2019	Schulinfrastruktur	ländliches Gebiet Kempstraße 1 32457 Porta Westfalica, Stadt	Energetische Sanierung der Einfachhalle und Nebenbereiche in der Großsporthalle im Schulzentrum Süd in Porta Westfalica-Hausberge. Austausch der alten sanierungsbedürftigen Fensterelemente durch neue energieeffiziente Elemente, inkl. aller damit verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen werden eingehalten.
Preußisch Oldendorf, Stadt	1) 110.000,00 € 2) 99.000,00 €	01.08.2018	Schulinfrastruktur	Sekundarschule Preußisch Oldendorf Offelter Weg 21 32361 Preußisch Oldendorf, Stadt	Energetische Sanierung der Sekundarschule Preußisch Oldendorf: Austausch von alten Fenstern gegen neue wärmeisolierende Fenster sowie Austausch des Sonnenschutzes zur Senkung der Energiekosten einschl. alle damit untrennbar verbundenen Arbeiten, alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten
Preußisch Oldendorf, Stadt	1) 25.000,00 € 2) 22.500,00 €	01.08.2018	Schulinfrastruktur	Grundschule Preußisch Oldendorf Pestalozzistraße 1 32361 Preußisch Oldendorf, Stadt	Einbau von Mineralfaserakustikdecken in den Klassenräumen der Grundschule Preußisch Oldendorf einschl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten, alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten
Preußisch Oldendorf, Stadt	1) 34.000,00 € 2) 30.600,00 €	31.07.2019	Schulinfrastruktur	Grundschule Preußisch Oldendorf Pestalozzistraße 1 32361 Preußisch Oldendorf, Stadt	Einbau von Mineralfaserakustikdecken in den Klassenräumen der Grundschule Preußisch Oldendorf einschl. aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten, alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten
Stemwede	1) 270.000,00 € 2) 194.736,39 €	01.12.2018	Luftreinhaltung	Feuerwehrgerätehaus Haldem-Arrenkamp Ilweder Straße 2 32351 Stemwede	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Stemwede Gerätewagen Logistik GW-L2 (Abgasnorm EURO 6d-TEMP) bei gleichzeitigem Abgang eines Altfahrzeuges (Erstzulassung 1987)
Paderborn, Kreis	1) 133.363,32 € 2) 120.026,98 €	01.04.2017	sonstige Infrastruktur	Büren Königstraße 16 33142 Büren, Stadt	Erneuerung der Heizungsanlage Kreishaus Büren. Energetische Sanierung der Heizungsanlage durch Ersatz der alten abgängigen Heizungsanlage durch eine effiziente Heizungsanlage und Regelanlage einschließlich aller damit untrennbar verbundenen Arbeiten nach den aktuellen gesetzlichen Vorschriften.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Paderborn, Kreis	1) 10.600.000,00 € 2) 3.285.000,00 €	01.02.2018	Städtebau	Kreishausgelände Riemekestraße 51 33102 Paderborn, Stadt	Erweiterungsbau der Kreisverwaltung im Zentrum von Paderborn. Hier: Rohbau, Fassadenbekleidung, Dachdecker, Kunststoff- und Alufenster. Einbindung der geplanten Erweiterung in die vorhandene Bebauung und Infrastruktur. Der städtebauliche Bezug ist durch eine gute ÖPNV Anbindung und eine zentrale Anlaufstelle für die Bürger gegeben. Der Paderborner Hauptbahnhof mit angeschlossenem Busbahnhof ist fußläufig zu erreichen. Öffentliche Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Fertigstellung des Gebäudes ist gesichert und das gesamte Investitionsvorhaben ist ausfinanziert. Nach dem derzeitigen vorläufigen Bauzeitenplan soll die gesamte Baumaßnahme in der 49. KW 2020 abgeschlossen sein. Aber auch bei unvorhergesehenen Verzögerungen ist die Schlussabnahme der vor genannten Gewerken sicherlich gewährleistet. Alle gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Altenbeken	1) 420.000,00 € 2) 375.827,97 €	15.01.2019	Luftreinhaltung	Altenbeken Osttorstraße 6 33184 Altenbeken	Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges Diesel Euronorm VI für die Feuerwehr Altenbeken als Ersatz. Das Altfahrzeug mit Baujahr 1994 ist abgängig.
Bad Lippspringe, Stadt	1) 15.000,00 € 2) 13.500,00 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	Bad Lippspringe Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz 1 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung Rathaus Bad Lippspringe. Hier: energieeffiziente Raumkühlung durch Anbringung von Außenjalousien anstelle energieintensiven Klimatechniken. Einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bad Lippspringe, Stadt	1) 22.000,00 € 2) 19.800,00 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	Bad Lippspringe Kirplatz 4 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung Haus der offenen Tür im Gebäude der Stadt Bad Lippspringe. Austausch der alten Fenster durch wärmeisolierende Fenster sowie Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik. Einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bad Lippspringe, Stadt	1) 130.000,00 € 2) 117.000,00 €	01.01.2018	frühkindliche Infrastruktur	Bad Lippspringe Bahnhofstraße 13 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung des Daches des DRK Kindergartens im Gebäude der Stadt Bad Lippspringe. Sanierung des Flachdaches durch Dämmung und Neuaufbau. Einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bad Lippspringe, Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.01.2018	frühkindliche Infrastruktur	Bad Lippspringe Adolf-Kolping-Straße 178 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung Kindergarten Adolf-Kolping-Straße in Bad Lippspringe durch Erneuerung der veralteten Beleuchtung auf aktuelle LED-Beleuchtung. Einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bad Lippspringe, Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.01.2019	frühkindliche Infrastruktur	Bad Lippspringe Kirsperbaumweg 84 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung Kindergarten Kirsperbaumweg in Bad Lippspringe durch Erneuerung der veralteten Beleuchtung durch aktuelle LED-Technik im Kindergarten Kirsperbaumweg. Einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bad Lippspringe, Stadt	1) 95.000,00 € 2) 85.500,00 €	01.01.2018	frühkindliche Infrastruktur	Bad Lippspringe Detmolder Straße 179 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung des Kindergartens Detmolder Straße. Umstellung der veralteten Beleuchtung auf LED-Technik, Sanierung der Außen- und Innenfassade durch Dämm- und Malerarbeiten und Austausch der Bodenbelege. Einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bad Lippspringe, Stadt	1) 90.000,00 € 2) 81.000,00 €	01.01.2019	sonstige Infrastruktur	Bad Lippspringe Lange Straße 19 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung Kaiser-Karls-Trinkhalle im Kurpark Bad Lippspringe. Erneuerung der Heiztechnik und des Abgassystems durch eine wärmeeffiziente Heizungsanlage. Einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bad Lippspringe, Stadt	1) 130.000,00 € 2) 117.000,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Bad Lippspringe Triftstraße 01. Mai 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung des BHKW Concordia Grundschule in Bad Lippspringe. Hier: Erneuerung der veralteten Beleuchtung durch aktuelle LED-Technik sowie die energetische Sanierung des Blockheizkraftwerkes. Dadurch technische Optimierungen des Energieverbrauchs. Einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bad Lippspringe, Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Bad Lippspringe Im Bruch 5 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung der Ev. Grundschule im Gebäude der Stadt Bad Lippspringe. Hier: Umstellung der veralteten Beleuchtung auf LED-Technik sowie der Austausch der alten Fenster durch wärmeisolierende Fenster sowie die Anbringung von Außenjalousien als Sonnenschutz. Einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bad Lippspringe, Stadt	1) 200.000,00 € 2) 139.355,00 €	01.01.2020	Schulinfrastruktur	Bad Lippspringe Im Bruch 5 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung der Fachklassen der Gesamtschule Bad Lippspringe. Austausch der alten Fenster und Türen durch wärmeisolierende Fenster und Türen. Einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Bad Lippspringe, Stadt	1) 12.500,00 € 2) 11.250,00 €	02.01.2018	Schulinfrastruktur	Bad Lippspringe Triftstraße 1-5 33175 Bad Lippspringe, Stadt	Energetische Sanierung der Heizungsanlage Concordia Grundschule in Bad Lippspringe. Erneuerung der Heiztechnik durch hydraulischen Abgleich und Austausch der Pumpen einschließlich aller untrennbar verbundenen Arbeiten. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Borchen	1) 200.000,00 € 2) 169.000,00 €	01.02.2017	Städtebau	Unter der Burg 1 33178 Borchen	Renovierung des Gastronomiebereichs im Mallinckrothhof. Eine kulturelle Nutzung im Mallinckrothhof (ortsprägendes Gebäude) ist nur im Zusammenhang mit dem gastronomischen Betriebs möglich. Modernisierung der Räumlichkeiten durch Trockenbauarbeiten, Fliesenarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Abzugsanlage Küche, Sanitärarbeiten, Elektroarbeiten. Städtebaulicher Bezug ist gegeben.
Borchen	1) 260.000,00 € 2) 233.914,37 €	01.04.2017	Luftreinhaltung	Unter der Burg 1 33178 Borchen	Ersatzbeschaffung eines umweltfreundlichen Feuerwehrfahrzeuges (Euro 6) für die Feuerwehr Dörenhagen. Verschrottung des bisherig genutzten Feuerwehrfahrzeuges aus dem Jahr 1988.
Lichtenau, Stadt	1) 1.000.000,00 € 2) 536.289,13 €	01.04.2019	Städtebau	Finkestraße 84 33165 Lichtenau, Stadt	Neubau Feuerwehrgerätehaus Atteln, inklusive Planungsleistungen und Inneneinrichtung. Der städtebauliche Bezug ist gegeben.
Paderborn, Stadt	1) 2.050.000,00 € 2) 1.845.000,00 €	01.06.2016	Städtebau	Kernstadt Paderborn Reismannweg 2 33102 Paderborn, Stadt	Kernsanierung Gebäudeteil (GT) D des Reimann Gymnasiums durch San. Dach, Fassadendämmung, Einbau neuer wärmeisolierender Fenster, Erneuerung Elektro-, Heizungs-, Sanitärinstallationen sowie Regeltechnik, Schaffung zusätzl. Räume d. Ausbau Dachgeschoss GT C, Bau Funktionsräume im Untergeschoss GT B, Barrierefreiheit durch Einbau Fahrstuhl, Schaffung eines zweiten baul. Rettungsweges in GT D und C, Einbau einer elektrischen Lautsprecheranlage, Einbau von Sicherheitsbeleuchtung in den GT B, C, D einschl. aller damit verbundenen Arbeiten. Das GY Reismann liegt innerhalb der Grenzen eines gem. § 171 b Abs. 1 BauGB festgelegten Stadtumbaugebietes.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Paderborn, Stadt	1) 1.050.000,00 € 2) 945.000,00 €	01.06.2017	Städtebau	Kernstadt Paderborn Heiersmauer 45-51 33098 Paderborn, Stadt	Sanierung der PaderHalle durch Erneuerung der kompletten Saalbestuhlung und Neuverlegung des Parketts im gesamten Theatersaal einschl. aller der damit zusammenhängenden Arbeiten wie z. B. Malerarbeiten, Erneuerung Wandverkleidung. Die PaderHalle als zentrale Veranstaltungshalle der Stadt Paderborn liegt innerhalb der Grenzen des gem. § 142 BauGB festgelegten Sanierungsgebietes "Innenstadt".
Paderborn, Stadt	1) 140.000,00 € 2) 126.000,00 €	01.12.2016	Städtebau	Paderborn Kernstadt / Paderborn Stadtteil Schloß Neuhaus Dubelohstraße 92 33102 Paderborn, Stadt	Überarbeitung des ältesten Paderborner Naherholungsgebietes Fischteiche gelegen zwischen der Kernstadt und dem größten Paderborner Stadtteil Schloß Neuhaus durch Neubau der Gewässerzufuhr zur Abstellung der Geruchsbelästigung für Erholungssuchende u. Überarbeitung der Wegestruktur durch Herstellung wassergebundener Wegedecken bei neuen Wegen u. bei der Komplettsanierung bestehender Wege sowie Modernisierung der Wegebeleuchtung durch Einbau neuer LED-Beleuchtung
Paderborn, Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	12.04.2018	frühkindliche Infrastruktur	Kernstadt Paderborn Mistelweg 20 33100 Paderborn, Stadt	Erweiterung des Raumangebotes der Kindertageseinrichtung Mistelweg durch Anbau eines Mehrzweckraumes mit Erschließungsflur als Ersatz für bisher angemieteten Wohnraum in der Nähe der KiTa zur Aufrechterhaltung der Angebote als Grundlage für die Rezertifizierung als Familienzentrum
Paderborn, Stadt	1) 28.000,00 € 2) 25.200,00 €	06.08.2018	frühkindliche Infrastruktur	Paderborn, Stadtteil Schloß Neuhaus Almering 57 33104 Paderborn, Stadt	Sanierung der Flurbereiche und der Aula der Kindertagesstätte Am Schlosspark durch Einbau einer neuen Akustikdecke und Einbau einer neuen energieeffizienteren Beleuchtung, Einbau von Lichtkuppeln mit entsprechendem Sonnenschutz
Paderborn, Stadt	1) 895.000,00 € 2) 800.000,00 €	28.02.2018	sonstige Infrastruktur	Paderborn, Stadtteil Schloß Neuhaus Am Hoppenhof 33 33104 Paderborn, Stadt	Energetische Sanierung am Verwaltungsgebäude Hoppenhof im Stadtteil Schloss Neuhaus durch Erneuerung der Kälteerzeugung und Optimierung der Kältetechnik im Gebäude einschl. Erneuerung der Regelungstechnik, Erneuerung und Dämmung der Dachflächen der Gebäudeteile A, B und C einschl. aller der damit untrennbar verbundenen Arbeiten unter Einhaltung aller sonstigen gesetzlichen Vorgaben
Paderborn, Stadt	1) 1.700.000,00 € 2) 933.300,00 €	02.07.2018	frühkindliche Infrastruktur	Kernstadt Paderborn Fontanestraße 2 33100 Paderborn, Stadt	Neubau der Kindertageseinrichtung Fontanestraße, Abriss des maroden Altbaus und Neuerrichtung an gleicher Stelle einer 4-gruppigen Einrichtung. Dazu gehören u. a. Gruppen-, Gruppenneben- und Differenzierungsräume, Sanitärräume, Küche, Speiseraum, Mehrzweckraum, Personalraum, Foyer. Gestaltung der Außenfläche als Spielfläche
Paderborn, Stadt	1) 500.000,00 € 2) 450.000,00 €	01.10.2018	Lärmbekämpfung	Paderborn, Kernstadt Am Westerntor 1-9 33098 Paderborn, Stadt	Lärmsanierung der Hauptverkehrsstraße Am Westerntor von den Einmündungen Friedrichstraße und Bahnhofstraße bis zur Bahnunterführung Borchener Straße sowie bis zum Le-Mans-Wall 21 durch Austausch der alten Fahrbahndecke durch eine lärmindernde Asphaltfahrbahndecke einschließlich aller hierfür erforderlichen Arbeiten zur Erzielung einer Geräuschpegelminderung von mind. 2 dB(A).
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 2.400.000,00 € 2) 2.160.000,00 €	01.10.2015	frühkindliche Infrastruktur	Stadtbezirk II Ginsterweg 68 c 44869 Bochum, kreisfreie Stadt	Kindertagesstätte, Ginsterweg 68: Barrierefreier Neubau. Errichtung von Eingangs- und Verwaltungsbereich, Lager- und Abstellflächen, Gruppenräume mit Nebenräumen, Teeküche. Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist sichergestellt. Gruppeneinteilung: eine Gruppe 25 Plätze Ü3, eine Gruppe 10 Plätze U3, eine Gruppe 14 Plätze Ü3 und 6 Plätze U3. Keine Förderung durch KiBiz.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 2.651.302,00 € 2) 2.386.171,00 €	01.07.2015	frühkindliche Infrastruktur	Stadtbezirk VI Am Sattelgut 1 44879 Bochum, kreisfreie Stadt	Kindertagesstätte, Am Sattelgut 1: Neubau der Kita mit barrierefreier Erschließung und Minimierung des Energieverbrauches. Keine Förderung durch KiBiz.
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 1.655.000,00 € 2) 1.489.500,00 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	Stadtbezirk II Preins Feld 3 44869 Bochum, kreisfreie Stadt	Regenbogenschule, Preins Feld 3: Energetische Sanierung: Erneuerung des Daches (Erneuerung von Wärmedämmung und Abdichtung), der Fenster (Verbesserung des Wärmedurchlasswertes) und Sanierung/Erneuerung der Fassade (Wärmedämmung, Austausch der Klinker). EnEV-Konformität ist gegeben. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 750.000,00 € 2) 675.000,00 €	01.07.2016	Schulinfrastruktur	Stadtbezirk IV Keilstr. 42 - 48 44879 Bochum, kreisfreie Stadt	Theodor-Körner-Schule, Keilstr. 42-48: Energetische Sanierung: Erneuerung der Fenster (Verbesserung des Wärmedurchlasswertes) und Sanierung/Erneuerung der Fassade (Ersatz des vorhandenen Putzes durch Wärmedämmverbundsystem) . EnEV-Konformität ist gegeben. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 1.730.000,00 € 2) 1.557.000,00 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	Stadtbezirk I Moritz-Fiege-Str. 9 44787 Bochum, kreisfreie Stadt	Technische Berufsschule 1, Moritz-Fiege-Str. 9: Energetische Sanierung der Sporthallendecke durch eine Deckenstrahlheizung mit integrierter LED-Beleuchtung. Ersatz der alten Luftheizung. Installation einer Wärmerückgewinnungseinheit (min. 70%). Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert. EnEV-Konformität ist gegeben.
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 2.200.000,00 € 2) 1.980.000,00 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	Stadtweit Willy-Brandt-Platz 2-6 44787 Bochum, kreisfreie Stadt	verschiedene Standorte: Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Austausch veralteter Leuchten und Ersatz durch moderne LED-Technik. Dauerhafte Reduzierung des Stromverbrauches und der CO2-Emission. Die Listen mit den genauen Standorte / Straßen sind in den Akten der Stadt Bochum enthalten.
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 256.000,00 € 2) 230.400,00 €	01.07.2018	Lärmbekämpfung	Stadtbezirk II Westenfelder Straße 44867 Bochum, kreisfreie Stadt	Fahrbahn, Westenfelder Straße zwischen Wibbelstraße und Otto-Brenner-Straße: Fahrbahnsanierung im Rahmen des kommunalen Lärmaktionsplans. Aufbruch der Asphaltsschicht in 8,0 cm Stärke für den Einbau von 5,5 cm Asphaltbinder und 2,5 cm lärmoptimierter Deckschicht (LOA 5 D) zur Minderung der Lärmbelastung der angrenzenden Wohnbebauung. Erreichung einer Pegelminderung um mind. 2 dB(A). Die Maßnahme weist gemeinsam mit der Maßnahme Nr. 911000036 (Fahrbahnsanierung lärmoptimierter Asphalt, Westenfelder Straße zwischen Otto-Brenner-Straße und Bahnhofstraße) eine Länge > 500 m auf. Die Maßnahmen wurden getrennt gemeldet, weil sie unterschiedlichen Hotspots zugeordnet sind.
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 4.900.000,00 € 2) 4.410.000,00 €	01.07.2016	Schulinfrastruktur	Stadtbezirk I Agnesstraße 33 44791 Bochum, kreisfreie Stadt	Heinrich-Böll-Gesamtschule, Agnesstr. 33: Energetische Sanierung: Erneuerung der Fenster (Verbesserung des Wärmedurchlasswertes) und Sanierung/Erneuerung der Fassade (Ersatz der Klinkerfassade durch Wärmedämmverbundsystem). Sanierung des Auladaches durch Erneuerung der Wärmedämmung und der Abdichtung. EnEV-Konformität ist gegeben. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 14.525.000,00 € 2) 13.072.500,00 €	01.01.2017	Städtebau	Stadtbezirk I Willy-Brandt-Platz 2-6 44787 Bochum, kreisfreie Stadt	Sanierung Ostflügel Rathaus (RH) (angrenzend Sanierungsgebiet Innenstadt): Dach, Fassade, Fenster, Innenausbau (Anstrich, Böden,Türen), Haustechnik. Neuer Haupteingang. Maßnahme entspricht Zielen d. San.gebiets. Bestandteil städtebaul. Gesamtkonzept der räuml. Neuordnung RHBereich. Erwerb Landesbehördenhaus (LBH), Interimsnutzung Büroarbeitsplätze infolge Rhsanierung, anschließend dauerhafte Nutzung als Musikschule und Verwaltungsgebäude. Ordnungsmaßnahme nach § 147 BauGB, Lage in Sanierungsgebiet Viktoria-Quartier Bochum - kreative, kulturelle öfftl. Nutzung, Stärkung des kulturellen Ankers, stadtbildprägende Wiedernutzung des leerstehenden Gebäudes. Verlagerung Musikschule ins LBH, teilw. Nutzung als Verwaltungsgebäude ist Bestandteil und Folge der Neuordnung der Innenstadt. Synergieeffekte für Musikschule und Musikforum durch direkte Nachbarschaft. Realisierung der Sanierungsziele Nutzung aller Potentiale der Kreativwirtschaft u. Ansiedlung/Bündelung v. Kulturangeboten".
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 2.400.000,00 € 2) 2.160.000,00 €	01.10.2016	frühkindliche Infrastruktur	Stadtbezirk III Fischerstraße 15 44805 Bochum, kreisfreie Stadt	Kindertagesstätte, Fischerstr. 15: Neubau zur Minimierung des Energieverbrauches, Verringerung der Umweltbelastung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Errichtung von Eingangs- und Verwaltungsbereich, Lager- und Abstellflächen, Gruppenräume mit Nebenräumen, Teeküche. Gruppenaufteilung: eine Gruppe 25 Plätze Ü3, eine Gruppe 10 Plätze U3, eine Gruppe 14 Plätze Ü3 und 6 Plätze U3. Keine Förderung durch KiBiz.
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 1.250.000,00 € 2) 900.000,00 €	01.04.2016	Lärmbekämpfung	alle Stadtbezirke Nordring u.a. 11 alle Bochum, kreisfreie Stadt	verschiedene andere Träger (private Immobilieneigentümer: Förderung passiver Lärmschutzmaßnahmen, insbesondere an Fenstern, Fenstertüren, Lüftungseinrichtungen und Rollladenkästen. Minderung der mittleren Innenlärmpegel in Wohnräumen auf <= 35 dB(A) tagsüber und <= 30 dB(A) nachts in reinen und allgemeinen Wohngebieten sowie auf <= 40 dB(A) tagsüber und <= 35 dB(A) nachts in allen übrigen Gebieten (VDI 2719, Tab. 6). Der Einbau erfüllt die Anforderungen der VDI-Richtlinie 2719.Die privaten Eigentümer der Immobilien im Stadtgebiet Bochum übernehmen 20 % der anfallenden Kosten.Die Liste der Anschriften der Immobilien liegt der Bezirksregierung Arnsberg vor.
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	01.04.2018	Lärmbekämpfung	Stadtbezirk I Poststr. (Brücke Gemeindestr. - Stichstr. Poststr.) 44809 Bochum, kreisfreie Stadt	Fahrbahn, Poststr.: Einbau von lärmminderndem Asphalt an dem Straßenabschnitt zwischen der Brücke Gemeindestr. und der Stichstraße Poststr., der gemäß des Lärmaktionsplans als Hotspot ausgewiesen ist. Aufbrechen der Asphaltdecke von 8,00 cm Stärke für den Einbau von 5,5 cm Binderschicht und 2,5 cm Deckschicht in lärmmindernden Asphalt (LOA 5 D). Erreichung einer Pegelminderung Erreichung einer Pegelminderung von mind. 2 dB(A). Im Anschluss an diese Sanierung wird die Poststraße in westlicher Richtung in verschiedenen Gewerken saniert (Kanalbau, Kreisverkehr, Wassertransportleitung). In diesem Zusammenhang wird dort auch die Asphaltdecke mit LOA saniert, so dass eine Gesamtlänge von > 500 m erreicht wird.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 354.000,00 € 2) 318.600,00 €	01.04.2018	Lärmbekämpfung	Stadtbezirk II Westenfelder Str. (Otto-Brenner-Str.-Bahnhofstr.) 44866 Bochum, kreisfreie Stadt	Fahrbahn, Westenfelder Str zwischen Otto-Brenner Straße und Bahnhofstraße.: Einbau von lärmminderndem Asphalt an dem Straßenabschnitt zwischen Otto-Brenner-Str. und Bahnhofstraße, der gemäß des Lärmaktionsplans als Hotspot ausgewiesen ist. Aufbrechen der Asphalttschicht von 8,00 cm Stärke für den Einbau von 5,5 cm Binderschicht und 2,5 cm Deckschicht in lärmmindernden Asphalt (LOA 5 D). Erreichung einer Pegelminderung Erreichung einer Pegelminderung von mind. 2 dB(A).Gemeinsam mit der Maßnahme 011000019 (Fahrbahnsanierung lärmoptimierter Asphalt Westenfelder Straße zwischen Wibbelstraße und Otto-Brenner-Straße) weist die Maßnahme eine Länge > 500 m auf. Die Maßnahmen wurden getrennt gemeldet, da sie unterschiedlichen Hotspots zugeordnet sind.
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.04.2019	Lärmbekämpfung	Stadtbezirk V Wasserstr. (Stensstr.-An der Holtbrügge) 44795 Bochum, kreisfreie Stadt	Fahrbahn, Wasserstr.: Einbau von lärmminderndem Asphalt an dem Straßenabschnitt zwischen Stensstraße und An der Holtbrügge, der gemäß des Lärmaktionsplans als Hotspot ausgewiesen ist. Aufbrechen der Asphalttschicht von 8,00 cm Stärke für den Einbau von 5,5 cm Binderschicht und 2,5 cm Deckschicht in lärmmindernden Asphalt (LOA 5 D). Erreichung einer Pegelminderung Erreichung einer Pegelminderung von mind. 2 dB(A).Der weitere Verlauf der Wasserstraße von ab der Einmündung An der Holtbrügge bis zur Einmündung auf die Hattinger Straße wird ab 2021 einen neuen Regelquerschnitt mit neuer LOA-Asphaltdecke erhalten. Gemeinsam mit der Sanierung im Rahmen KInvFG 1 wird eine Länge deutlich > 500 erreicht.
Bochum, kreisfreie Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.01.2019	Städtebau	Stadtbezirk I Konrad-Adenauer-Platz ohne 44787 Bochum, kreisfreie Stadt	Stadtbahnhaltestelle Linie 308/318, U-Bahnhof Bermuda3eck/Musikforum: Installation eines taktilen Leitsystems für Blinde und Sehbehinderte durch Austausch der vorh. Plattierung durch Rippen- und Noppenplatten nach DIN 32984 zur Sicherung der Barrierefreiheit. Der Ausführungsort befindet sich im nach § 136 ff. BauGB festgesetzten Sanierungsgebiet Innenstadt.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 418.867,00 € 2) 376.980,30 €	07.08.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Brackel Molnerweg 28-30 44319 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Molnerweg 28-30, Molnerweg 28-30, 44319 Dortmund. Umbau- u. Erweiterungsbaumaßnahmen im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren. Umbau von Differenzierungs-, Sanitär- und Gruppenräumen unter Beachtung des Brandschutzes. Errichtung von Verdunkelungsanlagen, Schallschutz u. Kinderwagenunterstand sowie Schaffung von baukonstruktiven Einbauten (Garderobe, Wickeltisch).
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 3.385.747,06 € 2) 3.047.172,35 €	02.11.2016	Schulinfrastruktur	Dortmund-Hörde Stettinerstraße 10-12 44263 Dortmund, kreisfreie Stadt	Schulkomplex Hörde, Stettinerstr. 10-12, 44263 Dortmund, Energetische Sanierung der Dachflächen inkl. Dämmung, Fenster u. Türanlagen, die EneV-Konformität ist gegeben, der Schulstandort ist nachhaltig gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 192.355,73 € 2) 173.120,15 €	24.10.2016	Schulinfrastruktur	Dortmund-Innenstadt Süd Schillingstraße 26a 44139 Dortmund, kreisfreie Stadt	Turnhalle Schulkomplex Schillingstraße, Schillingstraße 26a, 44139 Dortmund, Energetische Sanierung der unteren Dachfläche, Austausch der Dämmung auf dem Hallendach, energetische Erneuerung der Glasfassade durch Austausch, Ausführung gem. aktuell gültiger EnEV, Standort nachhaltig gesichert

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 207.472,31 € 2) 186.725,07 €	20.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Innenstadt Ost Am Ostpark 43 44143 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Am Ostpark 43, Am Ostpark 43, 44143 Dortmund, Umbaumaßnahmen im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Umbau von Differenzierungs-, Sanitär-, und Gruppenräumen unter Beachtung Brandschutz, Anbringung Verdunkelungsanlagen, Schaffung Schallschutz u. Kinderwagenunterstand sowie baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Nachhaltigkeit ist gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 107.545,56 € 2) 96.791,00 €	03.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Huckarde Siepmannstraße 93 44379 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Siepmannstraße 93, Siepmannstraße 93, 44379 Dortmund, Umbaumaßnahmen im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Umbau von Differenzierungs-, Sanitär-, und Gruppenräumen unter Beachtung Brandschutz, Anbringung Verdunkelungsanlagen, Schaffung Schallschutz u. Kinderwagenunterstand sowie baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Nachhaltigkeit ist gegeben
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 378.537,25 € 2) 340.683,52 €	03.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Innenstadt Nord Leopoldstraße 60 44147 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Leopoldstraße 60, Leopoldstraße 60, 44147 Dortmund, Umbaumaßnahmen im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Umbau von Differenzierungs-, Sanitär-, und Gruppenräumen unter Beachtung Brandschutz, Anbringung Verdunkelungsanlagen, Schaffung Schallschutz u. Kinderwagenunterstand sowie baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch) und Einbau eines Personenaufzuges, Nachhaltigkeit ist gegeben
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 209.647,97 € 2) 188.683,17 €	20.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Hombruch Eichhoffstraße 20 44229 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Eichhoffstraße 20, Eichhoffstraße 20, 44229 Dortmund, Umbaumaßnahmen im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Umbau von Differenzierungs-, Sanitär-, und Gruppenräumen unter Beachtung Brandschutz, Anbringung Verdunkelungsanlagen, Schaffung Schallschutz u. Kinderwagenunterstand sowie baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Nachhaltigkeit ist gegeben
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 148.042,45 € 2) 133.238,20 €	17.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Scharnhorst Friedrich-Hölscher-Straße 432 44328 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Friedrich-Hölscher-Straße 432, Umbaumaßnahmen im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Umbau von Differenzierungs-, Sanitär- und Gruppenräumen unter Beachtung Brandschutz, Anbringung Verdunkelungsanlagen, Schaffung Schallschutz u. Kinderwagenunterstand sowie baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Nachhaltigkeit ist gegeben
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 111.250,95 € 2) 100.125,85 €	20.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Aplerbeck Nathmerichstraße 25 44289 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Nathmerichstraße 25, 44289 Dortmund, Umbaumaßnahmen im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Umbau von Differenzierungs-, Sanitär-, und Gruppenräumen unter Beachtung Brandschutz, Anbringung Verdunkelungsanlagen, Schaffung Schallschutz u. Kinderwagenunterstand sowie baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Nachhaltigkeit ist gesichert

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 153.704,30 € 2) 138.333,87 €	17.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Lütgendortmund Winandweg 47a 44388 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Winandweg 47a, Umbaumaßnahmen im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Umbau von Differenzierungs-, Sanitär- und Gruppenräumen unter Beachtung Brandschutz, Anbringung Verdunkelungsanlagen, Schaffung Schallschutz u. Kinderwagenunterstand sowie baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Nachhaltigkeit ist gegeben
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 180.173,98 € 2) 162.156,58 €	03.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Scharnhorst Siegfried-Drupp-Straße 3 44328 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Siegfried-Drupp-Straße 3, Umbaumaßnahmen im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Umbau von Differenzierungs-, Sanitär- und Gruppenräumen unter Beachtung Brandschutz, Anbringung Verdunkelungsanlagen, Schaffung Schallschutz u. Kinderwagenunterstand sowie baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Nachhaltigkeit ist gegeben
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 2.288.453,51 € 2) 2.059.608,15 €	11.05.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Innenstadt Nord Lünener Straße 25 44145 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Lünener Straße 25, 44145 Dortmund, Anbaumaßnahme im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Erweiterung durch Anbau (Neubau) an die bestehende Einrichtung um 2 Gruppen, Nachhaltigkeit ist gegeben
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 1.497.941,85 € 2) 1.348.147,66 €	15.11.2016	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Hörde Am Heisterbach 130 44265 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Am Heisterbach 130, 44265 Dortmund, Anbaumaßnahme im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Erweiterung durch Anbau (Neubau) an die bestehende Einrichtung um 2 Gruppen, Nachhaltigkeit ist gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 350.000,00 € 2) 315.000,00 €	01.09.2018	Lärmbekämpfung	Dortmund-Aplerbeck Schüruferstraße von Schürener Straße bis Kneebuschstraße Diverse 44287 Dortmund, kreisfreie Stadt	Schüruferstraße von Schürener Straße bis Kneebuschstraße, 44287 Dortmund, Ersatz der lauten Fahrbahn mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur umfassenden Lärminderung, Aufbau durch einen bituminösen Oberbau mit einer abschließenden geräuschmindernden Fahrbahndecke (LOA), Pegelminderung von mind. 2db (A), Die Länge der Baustrecke beträgt 455 Meter. Der Abschnitt ist im Lärmaktionsplan der Stadt Dortmund enthalten.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 529.412,22 € 2) 476.470,99 €	19.06.2017	Lärmbekämpfung	Innenstadt-Nord Mallinckrodtstraße von Lagerhausstraße bis Schützenstraße Diverse 44147 Dortmund, kreisfreie Stadt	Mallinckrodtstraße 230 von Lagerhausstraße bis Schützenstraße, 44147 Dortmund. Ersatz der lauten Fahrbahn mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur umfassenden Lärminderung, Aufbau durch einen bituminösen Oberbau mit einer abschließenden geräuschmindernden Fahrbahndecke (LOA), Pegelminderung von mind. 2db(A), die Länge der Baustrecke beträgt 550 Meter
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 376.463,48 € 2) 338.817,13 €	26.09.2016	Lärmbekämpfung	Dortmund-Lütgendortmund Limbecker Straße 93 von Kaubomstraße bis Provinzialstraße Diverse 44388 Dortmund, kreisfreie Stadt	Limbecker Straße 93 von Kaubomstraße bis Provinzialstraße, 44388 Dortmund. Ersatz der lauten Fahrbahn mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur umfassenden Lärminderung, Aufbau durch einen bituminösen Oberbau mit einer abschließenden geräuschmindernden Fahrbahndecke (LOA), Pegelminderung von mindestens 2db (A), die Länge der Baustrecke beträgt 400 Meter. Der Abschnitt ist im Lärmaktionsplan der Stadt Dortmund enthalten.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 7.452.232,00 € 2) 6.707.008,80 €	11.09.2017	Schulinfrastruktur	Dortmund-Eving Oberevingerstraße 155 44339 Dortmund, kreisfreie Stadt	Max Wittmann Förderschule, Oberevingerstraße 155, 44339 Dortmund, Erneuerung der gesamten Lüftungsanlage (RLT) des Schulkomplexes, energetische Sanierung der Gebäudehülle (Fenster, Dach, Fassade, WDVS, Terrasse) im Bereich Schwimmbad und Mensa, Erneuerung MSR Technik für Heizung, Ausführung gem. der akt. gültigen EnEV, Standort ist nachhaltig gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 1.502.524,78 € 2) 1.352.272,30 €	21.08.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Innenstadt Nord Stollenstraße 40 44145 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Stollenstraße 40, Stollenstraße 40, 44145 Dortmund, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Erweiterung der bestehenden Einrichtung durch einen Anbau (Neubau) um 2 Gruppen.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 488.511,00 € 2) 439.659,90 €	27.09.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Eving Rotbuchenweg 147 44339 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Rotbuchenweg 147, Rotbuchenweg 147, 44339 Dortmund, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, diese umfassen u.a. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung von Differenzierungsräumen, Umbau von Sanitär- und Gruppenräumen, Verdunkelungsanlagen, Sicherheitsmaßnahmen, Schallschutz, Außenanlagen, Kinderwagenunterstand, baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Schaffung Barrierefreiheit (Personenaufzug)
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 472.321,00 € 2) 425.088,90 €	02.08.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Scharnhorst Am Stuckenrodt 8 44328 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Am Stuckenrodt 8, Am Stuckenrodt 8, 44328 Dortmund, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, insb. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung von Differenzierungsräumen, Umbau von Sanitär- und Gruppenräumen, Verdunkelungsanlagen, Sicherheitsmaßnahmen, Schallschutz, Außenanlagen, Kinderwagenunterstand, baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Schaffung Barrierefreiheit (Personenaufzug)
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 277.035,00 € 2) 249.331,50 €	20.11.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Brackel Oesterstraße 66 44309 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Oesterstraße 66, Oesterstraße 66, 44309 Dortmund, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, insb. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung von Differenzierungsräumen, Umbau von Sanitär- und Gruppenräumen, Verdunkelungsanlagen, Sicherheitsmaßnahmen, Schallschutz, Außenanlagen, Kinderwagenunterstand, baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch)
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 353.772,00 € 2) 318.394,80 €	20.11.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Innenstadt West Kortental 39 44149 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Kortental 39, Kortental 39, 44149 Dortmund, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, insb. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung von Differenzierungsräumen, Umbau von Sanitär- und Gruppenräumen, Verdunkelungsanlagen, Sicherheitsmaßnahmen, Schallschutz, Außenanlagen, Kinderwagenunterstand, baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch)
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 331.048,54 € 2) 297.943,68 €	04.12.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Hombruch Grotenkamp 29-31 44227 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Grotenkamp 29-31, Grotenkamp 29-31, 44227 Dortmund, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, diese umfassen u.a. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung von Differenzierungsräumen, Umbau von Sanitär- und Gruppenräumen, Verdunkelungsanlagen, Sicherheitsmaßnahmen, Schallschutz, Außenanlagen, Kinderwagenunterstand, baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch)

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 365.243,00 € 2) 328.718,70 €	08.12.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Aplerbeck Erbpachtstraße 44 44287 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Erbpachtstraße 44, Erbpachtstraße 44, 44287 Dortmund. Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, diese umfassen u.a. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung von Differenzierungsräumen, Umbau von Sanitär- und Gruppenräumen, Verdunkelungsanlagen, Sicherheitsmaßnahmen, Schallschutz, Außenanlagen, Kinderwagenunterstand, baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch)
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 457.542,00 € 2) 411.787,80 €	02.08.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Innenstadt Ost Berliner Straße 4 44143 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Berliner Straße 4, Berliner Straße, 4, 44143 Dortmund. Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, diese umfassen u.a. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung von Differenzierungsräumen, Umbau von Sanitär- und Gruppenräumen, Verdunkelungsanlagen, Sicherheitsmaßnahmen, Schallschutz, Außenanlagen, Kinderwagenunterstand, baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Schaffung Barrierefreiheit (Personenaufzug)
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 1.222.961,00 € 2) 1.100.664,90 €	01.04.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Scharnhorst Oberbeckerstraße 26 44329 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Oberbeckerstraße 26, Oberbeckerstraße 26, 44329 Dortmund. Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung von Differenzierungsräumen, Umbau von Sanitär- und Gruppenräumen, Verdunkelungsanlagen, Sicherheitsmaßnahmen, Schallschutz, Außenanlagen, Kinderwagenunterstand, baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Schaffung Barrierefreiheit (Personenaufzug), Nachhaltigkeit ist gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 1.830.699,41 € 2) 1.647.629,46 €	19.06.2017	Schulinfrastruktur	Dortmund-Innenstadt Nord Burgholzstraße 150 44145 Dortmund, kreisfreie Stadt	Sporthalle Anne-Frank-GES, Burgholzstraße 150, 44145 Dortmund, Erneuerung des Dachaufbaus, der Eingangstüren, der Fassadendämmung und der Fenster, Ausführung gemäß der aktuell gültigen EnEV, Standort nachhaltig gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 1.791.095,75 € 2) 1.611.986,17 €	23.02.2018	Schulinfrastruktur	Dortmund-Aplerbeck Schweizer Allee 25 44287 Dortmund, kreisfreie Stadt	Sporthalle Albrecht-Dürer-RS, Schweizer Allee 25, 44287 Dortmund, Erneuerung der Fassadendämmung, der Außentüren, der Technik Zentrale und des RLT Aggregats, die EneV-Konformität ist gegeben, der Schulstandort ist nachhaltig gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 1.948.591,03 € 2) 1.753.731,92 €	08.12.2017	Schulinfrastruktur	Dortmund-Huckarde Parsevalstraße 170 44369 Dortmund, kreisfreie Stadt	Sporthalle Gustav-Heinemann-GES, Parsevalstraße 170, 44369 Dortmund, Energetische Dach- und Fassadensanierung sowie Sanierung der Heizungs- und Lüftungstechnik, die EneV-Konformität ist gegeben, der Schulstandort ist nachhaltig gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 281.050,73 € 2) 252.945,65 €	30.08.2017	Schulinfrastruktur	Brackel Haferfeldstraße 3-5 44309 Dortmund, kreisfreie Stadt	Geschwister-Scholl GES, Haferfeldstraße 3-5, 44309 Dortmund, Der Wärmedurchgangskoeffizient der Glasfassadenelemente und Eingangstüranlagen der GES entspricht nicht dem heutigen Stand der Technik. Die Beschlagsfunktionen sind eingeschränkt und die Dichtigkeit zum Baukörper ist nicht gegeben, dies führt zu Energieverlusten. Austausch der vorhandenen Türelemente Eingänge Ost, West und Notausgang Ost. Sanierung der Glasfassadenelemente. Die Arbeiten gelten gem. der aktuell gültigen EnEV, der Standort ist nachhaltig gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 2.574.403,61 € 2) 2.316.963,24 €	22.12.2017	Schulinfrastruktur	Hörde Am Lieberfeld 13 44265 Dortmund, kreisfreie Stadt	SPOHA Johann-Gutenberg RS, Am Lieberfeld 13, 44265 Dortmund, EnEV-Konformität bei 3-fach Sporthalle nicht gegeben. Energetische Sanierung der Dachflächen inkl. Lichtkuppeln, Austausch der Reglitverglasung, Fenster und Türen und Verbesserungen an der Gebäudehülle sowie in der technischen Gebäudeausrüstung auf einer Fläche von ca. 2.100 m2 BGF. Umbau der Mess- und Regeltechnik. Die Arbeiten gelten gem. der aktuell gültigen EnEV, der Standort ist nachhaltig gesichert.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 3.290.938,15 € 2) 2.961.844,33 €	26.12.2017	Schulinfrastruktur	Innenstadt-West Brüggmannstraße 20 44135 Dortmund, kreisfreie Stadt	SPOHA Brüggmannblock, Brüggmannstraße 20, 44135 Dortmund: energetische Sanierung der äußeren Gebäudehülle (Fassade und Dach) sowie teilweiser Austausch der veralteten TGA-Ausrüstung (z.B. Beleuchtung) aus energetischen Gründen, Brandschutz-Sanierung ist unmittelbar mit der energ. SAN verbunden, EnEV-Konformität ist gegeben, Standort der Maßnahme ist nachhaltig gesichert.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 12.438.132,85 € 2) 11.194.319,56 €	20.02.2018	Städtebau	Westerfilde Im Odemsloh 107 44357 Dortmund, kreisfreie Stadt	Reinoldi-Sekundarschule, 44357 Dortmund-Westerfilde, Ersatzneubau des Schulgebäudes als selbständiger Abschnitt, Schulstandort ist nachhaltig gesichert. Maßnahme erfolgt EnEV-konform. Städtebaubezug: Standort ist Teil einer städtebaulichen Gebietskulisse (integriertes Handlungskonzept). Städtebauliche Aufwertung und Stärkung des Gemeinwesens, Schaffung eines vollständigen "Raum- und Angebotskonzept, vollständige Ausfinanzierung und Fertigstellung des Gesamtvorhabens ist gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 504.757,00 € 2) 454.281,30 €	21.03.2018	sonstige Infrastruktur	Innenstadt-Nord Blücherstraße 27 44147 Dortmund, kreisfreie Stadt	Blücherbunker, Innenstadt-Nord - Erneuerung der Fenster, Türen und der Fassade unter Beachtung der Anforderungen der EnEV an einem nachhaltig gesicherten Standort.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 3.915.142,01 € 2) 3.523.627,80 €	08.03.2018	Schulinfrastruktur	Hombruch Klüsenerskamp 15 44225 Dortmund, kreisfreie Stadt	Gesamtschule Brünninghausen, Klüsenerskamp 15, 44225 Dortmund. Energetische Sanierung des Sonderbaukörpers (Verwaltung und Unterrichtsräume). Dämmung aller außenliegenden konstruktiven Bauteile. Erneuerung sämtlicher Fensterelemente einschl. sommerlicher Wärmeschutz Südseite. Energetische Sanierung Flachdach (Dämmung inkl. Abdichtung). Demontage und Neuinstallation Heizungsverteilungen + Heizflächen mit Thermostatventilen.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 399.436,00 € 2) 359.492,40 €	22.05.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Hombruch Hugo-Sickmann-Straße 30 44229 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Hugo-Sickmann-Straße 30, Hugo-Sickmann-Straße 30, 44229 Dortmund, Sanierung der Fenster, Außentüren, Dachkuppeln und MSR-Technik im Rahmen der frühkindlichen Infrastruktur.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 2.299.130,99 € 2) 2.069.217,89 €	27.09.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Mengede Breisenbachstraße 24 44357 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Breisenbachstraße 24, 44357 Dortmund, Anbaumaßnahme im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Erweiterung der bestehenden Einrichtung durch Anbau (Neubau) um 2 Gruppen, Nachhaltigkeit gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 1.177.726,49 € 2) 1.059.953,84 €	29.08.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Innenstadt Nord Bülowstraße 10 44147 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Bülowstraße 10, 44147 Dortmund, Anbaumaßnahme im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Erweiterung der bestehenden Einrichtung durch einen Anbau (Neubau) um 1 Gruppe, Nachhaltigkeit ist gesichert

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 2.119.862,00 € 2) 1.907.875,80 €	27.10.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Innenstadt Nord Dürener Straße 60 44145 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Dürener Straße 60, Dürener Straße 60, 44145 Dortmund, Anbaumaßnahme und Block V im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, Ausbau der Ganztagsbetreuung (um 2 weitere Gruppen) von Kindern unter 3 Jahren durch Anbau (Neubau)
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 2.397.190,24 € 2) 2.157.471,21 €	17.07.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Innenstadt Nord Münsterstraße 158 c 44145 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Münsterstraße 158 c, Münsterstraße 158 c, 44145 Dortmund, Anbaumaßnahme im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Erweiterung der bestehenden Einrichtung durch Anbau (Neubau) um 3 Gruppen
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 758.100,00 € 2) 682.290,00 €	11.05.2017	Schulinfrastruktur	Hörde Heinrich-Pieper Straße 2 44267 Dortmund, kreisfreie Stadt	Eintracht GS, Heinrich-Pieper Straße 2, 44267 Dortmund: energetische Sanierung von Dach und Fassade, Erneuerung von Dach und Fassade (inkl. WDVS), Dämmung der Flachdachflächen der hohen Gebäudeteile, Erneuerung der Dachabdichtung inkl. der Attikablenden, Blitzschutzarbeiten und Ergänzung der Dachentwässerung. Die EnEV-Konformität ist gegeben und Schulstandort nachhaltig gesichert.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 74.876,73 € 2) 67.389,05 €	27.10.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Lütgendortmund Bövinghauser Straße 88 44388 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Bövinghauser Straße 88, Bövinghauser Straße 88, 44388 Dortmund, Erneuerung von drei Außentüranlagen im Rahmen der frühkindlichen Infrastruktur.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 399.747,36 € 2) 359.772,62 €	08.05.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Mengede Breisenbachstraße 24 44357 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Breisenbachstraße 24, 44357 Dortmund, Umbaumaßnahmen im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Umbau von Differenzierungs-, Sanitär- und Gruppenräumen unter Beachtung Brandschutz, Anbringung Verdunkelungsanlagen, Schaffung Schallschutz u. Kinderwagenunterstand, baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Einbau Personenaufzug, Nachhaltigkeit gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 398.880,94 € 2) 358.992,84 €	13.10.2017	sonstige Infrastruktur	Dortmund-Hombruch Mergelteichstraße 80 44225 Dortmund, kreisfreie Stadt	Zoo Dortmund, Mergelteichstr. 80, 44225 Dortmund, Senkung der Energieverbräuche durch energetische Sanierung der Außenhülle: Außenwände, Boden, Fenster, Dach unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 830.959,00 € 2) 747.863,10 €	24.08.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Hombruch Eichhoffstraße 20 44229 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Eichhoffstraße 20, Eichhoffstraße 20, 44229 Dortmund, Sanierungsmaßnahmen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Betreuung i. R. d. frühkindlichen Infrastruktur, Dach, Fenster, Beleuchtung, Heizungsanlage, Verbesserung Wärmeschutz, Nachhaltigkeit gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 798.021,77 € 2) 718.219,59 €	25.10.2018	Lärmbekämpfung	Innenstadt-Ost 2.BA Ruhrallee 84 von B1 bis Landgrafenstraße Diverse 44143 Dortmund, kreisfreie Stadt	2. BA Ruhrallee 84 von B1 bis Landgrafenstraße, 44143 Dortmund, Ersatz der lauten Fahrbahn mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur umfassenden Lärminderung, Aufbau durch einen bituminösen Oberbau mit einer abschließenden geräuschmindernden Fahrbahndecke (LOA), Pegelminderung von mind. 2db(A), die Länge der Baustrecke beträgt 450 Meter

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 3.208.703,84 € 2) 2.887.833,45 €	25.10.2018	Lärmbekämpfung	Hombruch Hagener Straße 199 von Mergelteichstraße bis Bozener Straße Diverse 44225 Dortmund, kreisfreie Stadt	Hagener Straße 199 von Mergelteichstraße bis Bozener Straße, 44225 Dortmund, Ersatz der lauten Fahrbahn mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur umfassenden Lärminderung, Aufbau durch einen bituminösen Oberbau mit einer abschließenden geräuschmindernden Fahrbahndecke (LOA), Pegelminderung von mind. 2db(A), die Länge der Baustrecke beträgt 1.440 Meter
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 104.152,00 € 2) 93.736,80 €	25.04.2017	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Innenstadt Nord Bülowstraße 10 44147 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Bülowstraße 10, Bülowstraße 10, 44147 Dortmund, Umbaumaßnahme im Bereich der Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur zum Ausbau der Ganztagsbetreuung Kinder unter 3 Jahren, Umbau von Differenzierungs-, Sanitär- und Gruppenräumen unter Beachtung Brandschutz, Anbringung Verdunkelungsanlagen, Schaffung Schallschutz und Kinderwagenunterstand sowie baukonstruktive Einbauten (Garderobe, Wickeltisch), Nachhaltigkeit ist gesichert
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 771.024,39 € 2) 693.921,95 €	01.08.2018	Lärmbekämpfung	Lütgendortmund 1.BA Martener Straße 261 von Schulte Heuthaus Straße bis An der Wasserburg Diverse 44379 Dortmund, kreisfreie Stadt	1. BA Martener Straße 261 von Schulte Heuthaus Straße bis An der Wasserburg, 44379 Dortmund, Ersatz der lauten Fahrbahn mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur umfassenden Lärminderung, Aufbau durch einen bituminösen Oberbau mit einer abschließenden geräuschmindernden Fahrbahndecke (LOA), Pegelminderung von mind. 2db(A), die Länge der Baustrecke beträgt 400 Meter. Der Abschnitt ist im Lärmaktionsplan der Stadt Dortmund enthalten.
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 737.955,32 € 2) 664.159,78 €	11.07.2018	Lärmbekämpfung	Lütgendortmund Lütgendortmunder Hellweg 60 von Lütgendortmunder Straße bis Kesselborn Diverse 44388 Dortmund, kreisfreie Stadt	Lütgendortmunder Hellweg 60 von Lütgendortmunder Straße bis Kesselborn, 44388 Dortmund, Ersatz der lauten Fahrbahn mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur umfassenden Lärminderung, Aufbau durch einen bituminösen Oberbau mit einer abschließenden geräuschmindernden Fahrbahndecke (LOA), Pegelminderung von mind. 2db(A), die Länge der Baustrecke beträgt 525 Meter
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 1.466.000,00 € 2) 1.319.400,00 €	17.09.2018	Lärmbekämpfung	Aplerbeck Schüruferstraße von Nagelpötchen bis Rodenberg Diverse 44287 Dortmund, kreisfreie Stadt	Schüruferstraße von Nagelpötchen bis Rodenberg, 44287 Dortmund, Ersatz der lauten Fahrbahn mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur umfassenden Lärminderung, Aufbau durch einen bituminösen Oberbau mit einer abschließenden geräuschmindernden Fahrbahndecke (LOA), Pegelminderung von mind. 2db(A), Die Länge der Baustrecke beträgt 710 Meter
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 1.200.000,00 € 2) 1.044.000,00 €	01.09.2018	Lärmbekämpfung	Hörde Hermannstraße von Berghofer Straße bis Am Stift Diverse 44263 Dortmund, kreisfreie Stadt	Hermannstraße von Berghofer Straße bis Am Stift, 44263 Dortmund, Ersatz der lauten Fahrbahn mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur umfassenden Lärminderung, Aufbau durch einen bituminösen Oberbau mit einer abschließenden geräuschmindernden Fahrbahndecke (LOA), Pegelminderung von mind. 2db(A), Die Länge der Baustrecke beträgt 900 Meter
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 2.197.586,29 € 2) 1.977.827,66 €	24.05.2018	Lärmbekämpfung	Innenstadt-Ost Ostwall 64 Innenring Komplett Diverse 44135 Dortmund, kreisfreie Stadt	Ostwall 64 Innenring komplett von Brüderweg bis Kleppingstraße, 44135 Dortmund, Ersatz der lauten Fahrbahn mit anschließendem Aufbau und Wiederherstellung der Fahrbahndecke zur umfassenden Lärminderung, Aufbau durch einen bituminösen Oberbau mit einer abschließenden geräuschmindernden Fahrbahndecke (LOA), Pegelminderung von mind. 2db(A), die Länge der Baustrecke beträgt 650 Meter

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 252.863,62 € 2) 227.577,25 €	02.05.2018	frühkindliche Infrastruktur	Dortmund-Hombruch Grotenkamp 29-31 44227 Dortmund, kreisfreie Stadt	Tageseinrichtung für Kinder Grotenkamp 29-31, Grotenkamp 29-31, 44227 Dortmund - Dachsanierung nach vorgefundenem Schimmelbefall, Neuerstellung des Dachaufbaus nach den aktuell anerkannten Regeln der Technik, Erforderlichkeit einer vorlaufenden Schadstoffsanierung
Dortmund, kreisfreie Stadt	1) 745.187,15 € 2) 670.668,43 €	14.09.2017	sonstige Infrastruktur	Dortmund Mengede, Dortmund Huckarde Diverse Diverse Div. Dortmund, kreisfreie Stadt	Energetische Umrüstung veralteter Straßenleuchten in den Stadtbezirken Dortmund Mengede und Huckarde, die das Ende ihrer Nutzungszeit erreicht haben. Austausch der Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Leuchten. Energieersparnis von mindestens 45 %.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 60.000,00 € 2) 54.000,00 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	Berliner Str. 109 58135 Hagen, kreisfreie Stadt	Bauphysikalisch energetische Sanierung des Daches der Hauptschule Ernst-Eversbusch durch Einblasen von Isoflock in die Hohlräume im Dachbereich nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung von Wärmeenergieverlusten. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert. Die Dach-Sanierung ist eine Investition gem. Bundesrecht.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 25.000,00 € 2) 22.500,00 €	01.04.2016	sonstige Infrastruktur	Bergischer Ring 87 58095 Hagen, kreisfreie Stadt	Austausch der Beleuchtung in der Feuerwache Mitte gegen eine LED-Beleuchtung nach aktuellen Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung des Stromverbrauches. Die Erneuerung der Beleuchtung ist eine Investition gem. Bundesrecht.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 80.000,00 € 2) 72.000,00 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	Dahmsheide 14 58097 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Fenstererneuerung durch Austausch der Oberlichter in der Sporthalle Dahmsheide nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung von Wärmeenergieverlusten. Die Nutzung der Sporthalle durch die Grundschule Erwin Hegemann ist nachhaltig gesichert. Die Fenstersanierung ist eine Investition gem. Bundesrecht.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 2.410.000,00 € 2) 2.169.000,00 €	01.02.2016	frühkindliche Infrastruktur	Heinrichstr. 31 58089 Hagen, kreisfreie Stadt	Der Neubau einer Kindertagesstätte erfolgt als Anbau an die bestehende Grundschule Kuhlerkamp. Die Maßnahmenförderung des Neubaus umfasst die Rohbauerstellung bis zur Fertigstellung (Lph 5-8 HOAI) und dient zur Unterbringung einer 4-gruppigen Kindertagesstätte (einschl. U3-Betreuung). Es werden außer den Mitteln nach dem KInvFG keine weiteren Zuschussmittel in Anspruch genommen.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 44.000,00 € 2) 39.600,00 €	01.01.2018	frühkindliche Infrastruktur	Oehlmühler Straße 11 58091 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Fenster- und Fassadensanierung der Kindertagesstätte Rummenohl nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Energieeinsparung durch den Austausch der wärmedämmender Elemente und der Fenster. Die Fenster- und Fassadensanierung ist eine Investition gem. Bundesrecht.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 307.000,00 € 2) 276.300,00 €	01.04.2016	frühkindliche Infrastruktur	Am Gosekolk 2 58135 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung von Dach und Fassade an der Kita Am Gosekolk: Energetische Sanierung der gesamten Dachflächen (4 Einzelflächen). Sanierung der Holzfassadenflächen im Bereich des eingeschossigen Bauteils. Die Maßnahme dient der nachhaltigen Reduzierung des Primärenergieverbrauchs unter Berücksichtigung der aktuellen Vorschriften der EnEV.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 620.000,00 € 2) 558.000,00 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	Kurze Str. 3 58135 Hagen, kreisfreie Stadt	Austausch der Fenster an der Realschule Haspe nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung des hohen Energieverbrauches. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 55.000,00 € 2) 49.500,00 €	01.04.2016	frühkindliche Infrastruktur	Cunostr. 106 58093 Hagen, kreisfreie Stadt	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage in der Kindertagesstätte Emst nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung des Energieverbrauches.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 850.000,00 € 2) 765.000,00 €	01.01.2017	frühkindliche Infrastruktur	Cunostr. 106 58093 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Dach- und Fassadensanierung an der Kindertagesstätte Emst durch den Austausch der wärmedämmenden Elemente nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung des Energieverbrauches. Im Zuge der Sanierung gleichzeitige Beseitigung von Vor- und Rücksprüngen in der Fassade, dadurch aus energetischer Sicht Verbesserung des Verhältnisses der Grundfläche zur Außenwandfläche.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 235.000,00 € 2) 211.500,00 €	01.01.2018	frühkindliche Infrastruktur	Eugen-Richter-Str. 75 58089 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des Daches an der Kindertagesstätte Wehringhausen nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Energieeinsparung durch Austausch der wärmedämmenden Elemente.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 66.300,00 € 2) 59.670,00 €	01.01.2016	frühkindliche Infrastruktur	Konkordiastr. 21 58095 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des Wintergartens der Kindertagesstätte Konkordiastr. II durch Austausch der Einscheibenverglasung gegen eine Verglasung mit K-Werten gemäß den aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Energieeinsparung.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 1.750.000,00 € 2) 1.575.000,00 €	01.04.2016	sonstige Infrastruktur	Bergischer Ring 50 58095 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage in der Sporthalle Mittelstadt durch Austausch der bisherigen Anlage gegen eine energieeffiziente Anlage mit Wärmerückgewinnung nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung des hohen Energieverbrauches sowie untrennbar damit verbundene Nebenarbeiten.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 550.000,00 € 2) 495.000,00 €	01.03.2016	Schulinfrastruktur	Heinrichstr. 31 58089 Hagen, kreisfreie Stadt	Austausch der Fenster (außer Aula) an der Grundschule Kuhlerkamp nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung von Wärmeenergie. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 805.000,00 € 2) 724.500,00 €	01.04.2016	sonstige Infrastruktur	Böhmerstr. 1 58095 Hagen, kreisfreie Stadt	Austausch der Fenster im Verwaltungsgebäude Böhmerstraße nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung des Wärmeverbrauches. Bei dem Verwaltungsgebäude Böhmerstr. handelt es sich um eine Nebenstelle des Rathauses. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Stadt Hagen.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 4.560.000,00 € 2) 4.104.000,00 €	01.04.2016	sonstige Infrastruktur	Rathausstr. 9 58095 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Fassade einschl. der Fenster des Verwaltungshochhauses Rathaus I nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung des Wärmeenergieverbrauches.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 350.000,00 € 2) 315.000,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Selbecker Str. 75 58091 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des Daches der Sporthalle Otto Densch nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung des Wärmeenergieverbrauches durch den Austausch der wärmedämmenden Elemente. Die Nutzung der Sporthalle durch die Grundschule Eilpe und die Gesamtschule Eilpe ist nachhaltig gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 3.185.565,00 € 2) 2.867.008,00 €	01.03.2016	sonstige Infrastruktur	gesamtes Stadtgebiet Rathausstr. 11 58095 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung durch den Austausch von unwirtschaftlichen Leuchten gegen energieeffiziente LED-Leuchten im öffentlichen Verkehrsraum verteilt auf das gesamte Stadtgebiet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat eine Liste der betroffenen Leuchtenstandorte erhalten.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Dahmsheide 14 58097 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des Daches der Sporthalle Dahmsheide nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung des Wärmeenergieverbrauches durch den Austausch der wärmedämmenden Elemente. Die Nutzung durch die Grundschule Erwin Hegemann ist nachhaltig gesichert.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 773.100,00 € 2) 695.790,00 €	01.01.2016	sonstige Infrastruktur	Wasserloses Tal 2 58093 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Glasfassade an der Stadthalle nach aktuellen EnEV-Vorschriften zur nachhaltigen Reduzierung des Wärmeenergieverbrauches durch den Austausch der Glaselemente.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	01.04.2017	sonstige Infrastruktur	Stadionstr. 21 58097 Hagen, kreisfreie Stadt	Energetischer Austausch von Leuchtstofflampen und Halogen-Metalldampflampen auf LED-Beleuchtung zur nachhaltigen Reduzierung des Stromverbrauches in der Enervie-Arena. Der Beleuchtungsaustausch ist eine Investition gem. Bundesrecht.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 12.000,00 € 2) 10.800,00 €	01.01.2017	Städtebau	Bandstahlstraße 5 58093 Hagen, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen "Pfeffer" im Zuge der Bandstahlstraße im Entwicklungsgebiet Unteres Lennetal.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 36.000,00 € 2) 32.400,00 €	01.01.2017	Städtebau	Feldmühlenstr. 55 58093 Hagen, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen "CD Wälzholz" im Zuge der Feldmühlenstraße im Entwicklungsgebiet Unteres Lennetal.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 32.000,00 € 2) 28.800,00 €	01.01.2017	Städtebau	Bandstahlstraße 7 58093 Hagen, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen "Rohrstraße" im Zuge der Bandstahlstraße im Entwicklungsgebiet Unteres Lennetal.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 32.000,00 € 2) 28.800,00 €	01.01.2017	Städtebau	Langestraße 70 58089 Hagen, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen "Pelmkestraße" im Zuge der Langestraße im Planungsgebiet Soziale Stadt Wehringhausen.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 40.000,00 € 2) 36.000,00 €	01.01.2017	Städtebau	Wehringhauser Straße 105 58089 Hagen, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen "Mark-E" im Zuge der Wehringhauser Straße im Planungsgebiet Soziale Stadt Wehringhausen.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 12.400,00 € 2) 11.160,00 €	01.01.2017	Städtebau	Langestraße 104 58089 Hagen, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen "Franklinstraße" im Planungsgebiet Soziale Stadt Wehringhausen.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 36.000,00 € 2) 32.400,00 €	01.01.2017	Städtebau	Langestraße 142 58089 Hagen, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen "Rehstraße" im Zuge der Langestraße im Planungsgebiet Soziale Stadt Wehringhausen.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 57.956,00 € 2) 52.160,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Berliner Str. 34 58135 Hagen, kreisfreie Stadt	Es erfolgt die energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Berliner Str./Kückelhausen durch den Einbau von moderner LED-Technik. Die Hardware der Anlage bleibt bestehen.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 74.079,00 € 2) 66.671,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Berliner Str. 47 58135 Hagen, kreisfreie Stadt	Es erfolgt die energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Berliner Str./Preußestr. durch den Einbau von moderner LED-Technik. Die Hardware der Anlage bleibt bestehen.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 80.816,00 € 2) 72.734,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Herdecker Str. 30 58089 Hagen, kreisfreie Stadt	Es erfolgt die energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Herdecker Str./Weststr. durch den Einbau von moderner LED-Technik. die Hardware der Anlage bleibt bestehen.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 56.147,00 € 2) 50.532,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Kölner Str. 37 58135 Hagen, kreisfreie Stadt	Es erfolgt die energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring durch den Einbau von moderner LED-Technik. Die Hardware der Anlage bleibt bestehen.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 62.108,00 € 2) 55.897,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Schwerter Str. 25 58099 Hagen, kreisfreie Stadt	Es erfolgt die energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Schwerter Str./Niedernhofstr. durch den Einbau von moderner LED-Technik. Die Hardware der Anlage bleibt erhalten.
Hagen, kreisfreie Stadt	1) 2.600.000,00 € 2) 2.340.000,00 €	01.07.2017	Lärmbekämpfung	Saarlandstr. 1 58093 Hagen, kreisfreie Stadt	Erneuerung des Fahrbahnbelages und Einbau lärmindernder Fahrbahnübergänge auf der Brücke über die Berchumer Straße zur Erzielung einer Lärminderung von mind. 2 dB (Nachweis durch ein vorhandenes Gutachten).
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 490.000,00 € 2) 352.800,00 €	11.07.2016	Lärmbekämpfung	von Alleestraße bis Langewanneweg Richard-Wagner-Straße 2a-29 59063 Hamm, kreisfreie Stadt	Lärminderung (mind. 2 dB(A) bei PKW) durch Erneuerung der Asphaltdeck- und -binderschicht in der Richard-Wagner-Straße von Alleestraße bis Langewanneweg. Grundvoraussetzung zur Reduzierung der Lärmbelastung ist die Ebenflächigkeit. Die Einhaltung der Anforderungen an die Ebenflächigkeit ist hier nur zu erreichen durch die gleichzeitige Erneuerung der Asphaltdeck- und -binderschicht. Verwendung von lärminderndem Asphalt.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 4.860.000,00 € 2) 4.374.000,00 €	11.12.2015	Schulinfrastruktur	Märkisches Gymnasium Hamm Wilhelm-Liebknecht-Straße 11 59067 Hamm, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des Märkischen Gymansiums, Wilhelm-Liebknecht-Straße 11, 59067 Hamm duch Einbau wärmeisolierender Fenster, Einbau Fassadendämmung mit Vorhangfassade, Dachdämmung und Dacheindeckung inclusive der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Die EnEV-Konformität ist gegeben. Der Schulstandort ist auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes nachhaltig gesichert.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 320.000,00 € 2) 230.400,00 €	01.07.2016	Lärmbekämpfung	von Dortmunder Straße bis OD-Grenze Fangstraße von Haus-Nr. 2 bis Haus-Nr. 28 59077 Hamm, kreisfreie Stadt	Lärminderung (mind. 2 dB(A)) durch Erneuerung des gesamten ungebundenen und bituminösen Oberbaus in der Fangstr. von Dortmunder Str. bis OD-Grenze. Erneuerung des gesamten Oberbaus. Verwendung von lärminderndem Asphalt. Die Ausbaulänge innerhalb der OD-Grenzen beträgt ca. 470 m. Nach Aussage von Straßen NRW kann von der Mindestlänge abgewichen werden, da ausgleichend die Einbauqualität optimiert wird. Der Finanzierungsbeitrag Dritter setzt sich aus Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG zusammen.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.07.2016	Städtebau	Märkisches Gymnasium Hamm Wilhelm-Liebknecht-Straße 11 59067 Hamm, kreisfreie Stadt	Märkisches Gymnasium: Errichtung eines multifunktionalen Bereiches in vorhandene Räumlichkeiten mit Lernbar als Selbstlernzentrum, Internetcafe und Bibliothek sowie Synergieeffekten für den Ganztagsbereich und Öffnung der Angebote in den Stadtteil hinein. Die Maßnahme ist Teil des Integrierten Handlungskonzeptes "Hamm-Weststadt" nach § 171e BauGB (Soziale Stadt) im Teilkonzept "Bildung und Soziales". Der Schulstandort ist auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes langfristig gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 1.920.000,00 € 2) 1.728.000,00 €	01.06.2016	Schulinfrastruktur	Dietrich-Bonhoeffer-Schule Brehmstraße 11 59069 Hamm, kreisfreie Stadt	Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Energetische Sanierung gemäß EnEV einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten durch Fassadendämmung mit Vorhangfassade und Einbau einer Verschattungsanlage im Alt- und Neubau, Dachdämmung inklusive Dacheindeckung und Dämmung der Kellerdecke im Altbau. Der Schulstandort ist auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes langfristig gesichert.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 780.000,00 € 2) 561.600,00 €	01.03.2018	Lärmbekämpfung	von Dasbecker Weg bis Bernhard-Droste-Weg Am Hämmschen 59073 Hamm, kreisfreie Stadt	Lärminderung (mind. 2 dB(A) bei PKW) durch Erneuerung des gesamten bituminösen Oberbaus in der Straße Am Hämmschen von Dasbecker Weg bis Bernhard-Droste-Weg. Erneuerung des gesamten Asphaltaufbaus. Die zu erzielende Lärminderung ist nachhaltig nur zu erreichen, wenn die Standfestigkeit und Ebenheit durch Erneuerung des Asphaltoberbaus gewährleistet ist. Verwendung von lärminderndem Asphalt.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 845.000,00 € 2) 608.400,00 €	01.04.2018	Lärmbekämpfung	von Op`n Spitol bis Westberger Weg Münsterstraße 59065 Hamm, kreisfreie Stadt	Lärminderung (mind. 2 dB(A) bei PKW) durch Erneuerung des gesamten ungebundenen und bituminösen Oberbaus in der Münsterstraße von Op`n Spitol bis Westberger Weg. Erneuerung des gesamten Oberbaus einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten. Die zu erzielende Lärminderung ist nachhaltig nur zu erreichen, wenn die Standfestigkeit und Ebenheit durch Erneuerung des gesamten Oberbaus gewährleistet ist. Verwendung von lärminderndem Asphalt. Die Ausbaulänge beträgt 500 m.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 151.500,00 € 2) 109.080,00 €	01.08.2016	Lärmbekämpfung	von An den Fördertürmen bis Bahnübergang Hammer Straße von Haus-Nr. 147 bis 195 59075 Hamm, kreisfreie Stadt	Lärminderung (mind. 2 dB(A)) durch Erneuerung der Asphaltdeck- und -binderschicht in der Hammer Straße von An den Fördertürmen bis Bahnübergang. Voraussetzung zur Lärmreduzierung ist Ebenflächigkeit. Diese ist nur durch gleichzeitige Erneuerung der Asphaltdeck- und -binderschicht erreichbar. Verwendung von lärminderndem Asphalt. Die Ausbaulänge beträgt ca. 400m und ist Beginn des lärmindernden Umbaus der Hammer Straße auf ca. 2 km Länge und grenzt an die gem. KInvFG geförderte Maßnahme Bülowstraße (ID 91500018). Der Finanzierungsbeitrag Dritter setzt sich aus Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG zusammen.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 50.000,00 € 2) 45.000,00 €	01.08.2016	Schulinfrastruktur	Friedrich-List-Berufskolleg, Hamm-Westen Spichernstraße 9 59067 Hamm, kreisfreie Stadt	Friedrich-List-Berufskolleg, Standort Spichernstraße 9, Dämmung der obersten Geschossdecke des denkmalgeschützten Gebäudes analog der Vorgaben der EnEV und der damit untrennbar verbundenen Arbeiten (Laufflächen zu Wartungszwecken). Der Schulstandort ist auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes langfristig gesichert.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 900.000,00 € 2) 648.000,00 €	01.04.2017	Lärmbekämpfung	von OD-Grenze bis Hugo-Echternkamp-Weg Bülowstraße von Haus-Nr. 1 37 59075 Hamm, kreisfreie Stadt	Lärminderung (mind. 2 dB(A) bei PKW) durch Erneuerung des gesamten ungebundenen und bituminösen Oberbaus in der Bülowstraße von Ortsdurchfahrtsgrenze bis Hugo-Echternkamp-Weg. Erneuerung des gesamten Oberbaus. Die zu erzielende Lärminderung ist nachhaltig nur zu erreichen, wenn die Standfestigkeit und Ebenheit durch Erneuerung des gesamten Oberbaus gewährleistet ist. Verwendung von lärminderndem Asphalt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 990.000,00 € 2) 891.000,00 €	01.08.2016	Schulinfrastruktur	Hamm-Mitte Marker Allee 20 59063 Hamm, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung der Aula der Friedensschule, Marker Allee, 59065 Hamm durch Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung auf energiesparendem Standard (z.B. LED-Beleuchtung und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung), inclusive der damit untrennbar verbundenen Arbeiten des Innenausbaus. Einbau wärmeisolierender Fenster, Einbau Dachdämmung inclusive Dacheindeckung. Die EnEV-Konformität ist gegeben. Der Schulstandort ist auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes langfristig gesichert.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 728.500,00 € 2) 655.650,00 €	01.08.2016	sonstige Infrastruktur	Hamm-Heessen Amtsstraße 19 59073 Hamm, kreisfreie Stadt	Energetische Sanierung des denkmalgeschützten Amtshauses (Amtsstr. 19, 59073 Hamm). Energetische Optimierung der denkmalgeschützten Fenster, Erneuerung und energetische Verbesserung der technischen Gebäudeausrüstung aus den 50er Jahren analog EnEV. Dazu zählen die Wärmeversorgungsanlagen (z.B. Mess-, Steuer- und Regelungstechnik), die lufttechnischen Anlagen, die Elektrotechnik (z.B. LED-Leuchten). Der Standort ist als Verwaltungsgebäude mit Bürgeramt langfristig gesichert.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 60.000,00 € 2) 54.000,00 €	01.10.2016	Luftreinhaltung	Stadt Hamm Gustav-Heinemann-Straße 10 59065 Hamm, kreisfreie Stadt	Ersatzbeschaffung von Akku-Maschinen für mit Verbrennungsmotor betriebenen Maschinen und Geräten. Der Einsatz erfolgt stadtweit in der Grünflächenunterhaltung.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 400.000,00 € 2) 333.000,00 €	01.03.2018	Städtebau	Kurpark Bad Hamm Fährstraße 1 59071 Hamm, kreisfreie Stadt	Neuanlage eines geometrisch umgrenzten Gartenraums im Kurpark Bad Hamm in direkter Nähe zum Gradierwerk. Schaffung einer klassisch gestalteten Gartenanlage mit Bäumen, Wegen, Brunnen (Spende Lions Club Hamm), Hecken, Beetpflanzungen, Ausstattung (z.B. Bänke, Abfallbehälter, Gartentor, Rankhilfen, Spalier). Die Maßnahme ist Bestandteil des vom Rat beschlossenen Entwicklungskonzeptes "Kurpark Bad Hamm" - innerhalb der Gebietskulisse "Hamm ans Wasser" und des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes gemäß § 142 Abs. 4 BauGB.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 1.920.000,00 € 2) 1.620.000,00 €	01.06.2017	Städtebau	Heessener Markt Amtsstraße 19 59073 Hamm, kreisfreie Stadt	Die Neugestaltung des Heessener Marktes sichert die Funktionsfähigkeit des Stadtteilzentrums. Erneuerung und Vereinheitlichung der Oberflächenbeläge, der Ausstattungselemente und der Beleuchtung, Ergänzung des Grüns im Bereich des Marktplatzes, Erweiterung der Grünfläche um das Amtshaus. Stärkung der multifunktionalen Nutzung (Platz- und Parkfläche), Verbesserung der Barrierefreiheit (Anbau Aufzug an das Amtshaus). Die Maßnahme ist Bestandteil des städtebaulichen Konzepts Heessener Markt.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 550.000,00 € 2) 475.200,00 €	01.07.2018	Lärmbekämpfung	von Radbodstraße bis Herringer Weg von Radbodstraße bis Herringer Weg 115 59067 Hamm, kreisfreie Stadt	Lärminderung (mind. 2 dB(A) bei PKW) durch Erneuerung der Asphaltdeck- und -binderschicht auf dem Herringer Weg. Voraussetzung zur Lärmreduzierung ist Ebenflächigkeit. Diese ist nur durch gleichzeitige Erneuerung der Asphaltdeck- und -binderschicht erreichbar. Verwendung von lärmminderndem Asphalt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 750.000,00 € 2) 675.000,00 €	01.07.2018	Städtebau	Burghügel Mark Soester Straße, Zugang in Höhe Alte Soester Str. 70 59071 Hamm, kreisfreie Stadt	Aufwertung der Burganlage Mark, "Wiege der Stadt Hamm", als zeitgemäßes zentrumsnahes Erholungsgebiet, Veranstaltungsort. Errichtung eines Sitzplatzes am Wasser mit Pflasterung und seniorengerechten Bänken. Neubau einer Fußgängerbrücke über die Gräfte. Gestaltung der historischen Hochmotte mit begehbarem Wegering und aufstehender Ringmantelmauer mit Aussichtsbalkon und integrierten Bänken. Maßnahme ist Bestandteil des Rahmenkonzeptes zur Bewahrung und Entwicklung der ehemaligen Burg Mark.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 520.000,00 € 2) 374.400,00 €	15.10.2017	Lärmbekämpfung	von Weidenstraße bis Ende Bebauung Alter Uentroper Weg von Haus-Nr. 164 bis 228 59071 Hamm, kreisfreie Stadt	Lärminderung (mind. 2 dB(A) bei PKW) auf dem Alten Uentroper Weg von Weidenstraße bis Ende Bebauung. Auf der Südseite des Alten Uentroper Wegs Erneuerung des gesamten bituminösen Oberbaus und auf der Nordseite Erneuerung des gesamten ungebundenen und bituminösen Oberbaus. Die zu erzielende Lärminderung ist nachhaltig nur zu erreichen, wenn die Standfestigkeit und Ebenheit durch Erneuerung des Asphaltoberbaus bzw. des gesamten Oberbaus gewährleistet ist. Verwendung von lärminderndem Asphalt.
Hamm, kreisfreie Stadt	1) 345.000,00 € 2) 248.400,00 €	01.10.2019	Lärmbekämpfung	von Kamener Straße bis OD-Grenze Fangstraße von Haus-Nr. 101 bis 141 59077 Hamm, kreisfreie Stadt	Lärminderung (mind. 2 dB(A)) durch Erneuerung des gesamten bituminösen Oberbaus in der Fangstr. von Kamener Str. bis OD-Grenze. Erneuerung des gesamten bituminösen Oberbaus, da der vorhandene bituminöse Aufbau nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Verwendung von lärminderndem Asphalt. Die Umsetzung der Maßnahme beseitigt die potenziell gesundheitsschädliche Lärmsituation an schutz-bedürftiger Bebauung. Die Maßnahme ist Bestandteil des Lärmaktionsplanes aus 2018. Der Finanzierungsbeitrag Dritter setzt sich aus Straßenbaubeiträgen nach § 8 KAG zusammen.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 6.900.000,00 € 2) 6.210.000,00 €	18.12.2015	Städtebau	Friedrich-Ebert-Platz 5 44623 Herne, kreisfreie Stadt	EnEV-konforme, nach BHO investive, energetische Sanierung aller wesentlichen Gewerke (Überarbeitung der Gebäudehülle unter energetischen u. denkmalkonformen Gesichtspunkten sowie Installationserneuerung nebst Ausbaugewerke) am Bürogebäude Friedrich-Ebert-Platz und Herstellung der Barrierefreiheit (behindertengerechte/r WC-Anlagen, Fahrstuhl). Objekt (Denkmal) ist nachhaltig gesichert. Städtebauliches Entwicklungskonzept Herne-Mitte.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 1.300.000,00 € 2) 1.170.000,00 €	18.12.2015	frühkindliche Infrastruktur	Herne-Mitte Lerchenweg 5 44625 Herne, kreisfreie Stadt	Nach BHO investive/r Umbau und Erneuerung der Wärmeenerzeugung und der Regeltechnik zur Energiebedarfsoptimierung sowie Neubau eines Erweiterungsbau an der Kindertagesstätte Lerchenweg 5, 44625 Herne, unter Einhaltung baurechtlicher Vorschriften. Die Umsetzung der Maßnahme reduziert die Betriebskosten und entlastet den städtischen Haushalt. Der Kita-Standort ist nachhaltig gesichert.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 650.000,00 € 2) 585.000,00 €	01.03.2016	Städtebau	Jean-Vogel-Straße 36 44625 Herne, kreisfreie Stadt	Nach BHO investive Schaffung von Barrierefreiheit (behindertengerechte WC-Anlagen, Fahrstühle, Schallabsorber u. Akustikdecken) sowie Sanierung von WC-Anlagen zur Legionellenprophylaxe im Schulgebäude Grundschule Flottmannstraße, Jean-Vogel-Straße 36, 44625 Herne. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert. Städtebauliches Entwicklungskonzept Herne-Mitte

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Herne, kreisfreie Stadt	1) 1.920.000,00 € 2) 1.728.000,00 €	21.12.2015	Städtebau	Westring 260 44629 Herne, kreisfreie Stadt	Nach BHO investiver Bau eines Kunstrasengroßspielfeldes im Stadion Strünkede mit angrenzender Aufwärmfläche sowie einem zusätzlichen Kunstrasenkleinspielfeld. Das Großspielfeld und das außen gelegene Kleinspielfeld werden mit einer Trainingsbeleuchtung ausgestattet. Die Anlage ist nachhaltig gesichert. Städtebauliches Entwicklungskonzept Baukau.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 330.000,00 € 2) 297.000,00 €	01.09.2016	Städtebau	Europaplatz 1 44623 Herne, kreisfreie Stadt	Nach BHO investive Erneuerung der defekten Fahrbahntreppe AdK 406 (Bf. An der Kreuzkirche) im Stadtumbaugebiet Herne Mitte. Die Fahrtreppe ist Eigentum der Stadt Herne.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 1.100.000,00 € 2) 594.000,00 €	14.06.2019	Lärmbekämpfung	Herne-Mitte Rottbruchstr. 38b 44625 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Rottbruchstraße zwischen Juliastraße und Autobahnbrücke A 43, Lärminderung gr. 2dB(A) durch Austausch der heterogenen schadhaften Fahrbahn durch lärmindernden Splittmastixasphalt im Vollausbau
Herne, kreisfreie Stadt	1) 169.964,27 € 2) 152.967,80 €	13.03.2017	Städtebau	Hölkeskampring 2-96 44623 Herne, kreisfreie Stadt	Barrierefreier Ausbau der Haltestellenpaare "Hölkeskampring", "Marienhospital" und "In dem Breil" im Bereich Hölkeskampring, Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, im Bereich Hölkeskampring mit Bodenindikatoren gem. Richtlinie DIN 18040.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 250.000,00 € 2) 117.000,00 €	01.02.2018	Lärmbekämpfung	Sternstr. 2-42 44653 Herne, kreisfreie Stadt	Sternstraße von Dorstener Str. bis Resser Straße, Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Lärminderung gr. 2dB(A) durch Austausch der heterogenen schadhaften Fahrbahn durch lärmindernden Asphaltbeton im Vollausbau.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 870.000,00 € 2) 783.000,00 €	01.03.2018	Lärmbekämpfung	Dorstener Str. 175 44627 Herne, kreisfreie Stadt	Dorstener Straße von Mühlenstraße bis Bielefelder Straße, Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Lärminderung gr. 2dB(A) durch Austausch der Asphaltdecke mit lärmindernden Splittmastixasphalt im Teilausbau, Ausbaulänge ca. 1700 m
Herne, kreisfreie Stadt	1) 720.000,00 € 2) 504.000,00 €	01.10.2018	Lärmbekämpfung	Hauptstraße 375-417 44652 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Hauptstraße zwischen Florastraße und Sackgassenende (Dorstener Str.), Streckenlänge ca. 400 m, Lärmbekämpfung, geräuschmindernder Straßenbelag, Lärminderung gr. 2dB(A) durch Austausch der partiell mit Asphalt überzogenen Natursteinpflasterdecke durch lärmindernden Asphaltbeton im Vollausbau
Herne, kreisfreie Stadt	1) 170.500,00 € 2) 153.450,00 €	01.04.2017	Städtebau	Westring 113 u 153 44623 Herne, kreisfreie Stadt	Lichtsignalanlage Westring (Behrensstraße, Von-der-Heydt-Str.), Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, barrierefreier Ausbau von Lichtsignalanlagen, Einbau von Blindensignalgebern und Anforderungstastern zur Herstellung der signaltechnischen Blindensignalisierung sowie Einbau von taktilen Bodenelementen zur Herstellung der Barrierefreiheit.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 173.500,00 € 2) 156.150,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Cranger Straße 64 44629 Herne, kreisfreie Stadt	Lichtsignalanlage Cranger Straße/Harpener Weg, Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Einbau neuer, energieeffizienter Signalgeber (LED) sowie eines energieeffizienten Steuergerätes.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Herne, kreisfreie Stadt	1) 153.500,00 € 2) 138.150,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Castroper Straße 320 44627 Herne, kreisfreie Stadt	Lichtsignalanlage Castroper Straße/Bladenhorster Straße, Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Einbau neuer, energieeffizienter Signalgeber (LED) sowie eines energieeffizienten Steuergerätes.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 90.500,00 € 2) 81.450,00 €	01.04.2018	sonstige Infrastruktur	Herne-Mitte Shamrockstr. 53 44623 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Westring/ Shamrockstraße, Einbau neuer, energieeffizienter LED Signalgeber sowie energieeffizienter Steuergeräte
Herne, kreisfreie Stadt	1) 60.000,00 € 2) 54.000,00 €	01.10.2018	sonstige Infrastruktur	Herne-Wanne Stöckstr. 111 44649 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Stöckstraße/ Johannesstraße, Einbau neuer, energieeffizienter LED Signalgeber sowie eines energieeffizienten Steuergerätes
Herne, kreisfreie Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.09.2018	sonstige Infrastruktur	Herne-Eickel Dorstener Straße 175 44652 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Dorstener Straße/ Holsterhauser Straße, Einbau neuer, energieeffizienter LED Signalgeber sowie eines energieeffizienten Steuergerätes
Herne, kreisfreie Stadt	1) 90.000,00 € 2) 81.000,00 €	01.12.2018	sonstige Infrastruktur	Herne-Mitte Westring 50 44623 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Westring/ Holsterhauser Straße, Einbau neuer, energieeffizienter LED Signalgeber sowie eines energieeffizienten Steuergerätes
Herne, kreisfreie Stadt	1) 300.000,00 € 2) 225.000,00 €	16.07.2018	Krankenhäuser	Herne-Eickel Marienstr. 2 44651 Herne, kreisfreie Stadt	Investive Maßnahme nach BHO zur Schaffung eines mit versickerungsfähigem Pflaster befestigten Krankenhausparkplatzes mit ca. 84 Stellplätzen sowie Schrankensystem zwecks Erhebung von Parkgebühren, Grundstück Marienstraße/ Herzogstraße in Herne-Eickel (Gemarkung Wanne-Eickel, Flur 45, Flurstück 343 und 353), Grundstückseigentümer: Träger des Krankenhauses St. Marien-Hospital Eickel, Marienstr. 2, 44651 Herne: St. Elisabeth-Gruppe GmbH, Hospitalstr. 19, 44649 Herne, Der Standort ist nachhaltig gesichert. Versorgungsauftrag nach § 109 SGB V liegt vor.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 525.000,00 € 2) 472.500,00 €	15.03.2019	Städtebau	Herne-Mitte, Stadtteil Baukau Westring 260 44629 Herne, kreisfreie Stadt	Nach BHO investive Sanierung des Stahltragwerks der überdachten Tribüne des Stadions am Schloss Strünkede. Das Stahltragwerk wird mit neuer Korrosionsschutzbeschichtung versehen. Einhergehend erfolgt eine Erneuerung der asbesthaltigen Dacheindeckung. Die Sportanlage als auch die überdachte Tribüne ist nachhaltig gesichert. Städtebauliches Entwicklungskonzept Baukau.
Herne, kreisfreie Stadt	1) 60.500,00 € 2) 54.450,00 €	01.01.2019	sonstige Infrastruktur	Herne-Sodingen Mont-Cenis-Str. 292 44627 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Mont-Cenis-Straße/ Kirchstraße, Einbau neuer, energieeffizienter LED-Signalgeber sowie eines energieeffizienten Steuergerätes
Herne, kreisfreie Stadt	1) 115.000,00 € 2) 103.500,00 €	01.12.2018	Städtebau	Herne-Mitte Westring 56 44623 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Einbau von Blindensignalgebern und Anforderungstastern zur Herstellung der signaltechnischen Blindensignalisierung sowie Einbau von taktilen Bodenelementen zur Herstellung der Barrierefreiheit

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Herne, kreisfreie Stadt	1) 65.500,00 € 2) 58.950,00 €	01.04.2019	sonstige Infrastruktur	Herne-Wanne Hauptstraße 363 44649 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Lichtsignalanlagen Hauptstraße/ Heidstraße/ Unser-Fritz-Straße, Einbau neuer, energieeffizienter LED-Signalgeber sowie eines energieeffizienten Steuergerätes
Herne, kreisfreie Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	19.03.2019	Lärmbekämpfung	Herne-Mitte Bismarckstraße 1 44629 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Lärminderung >2dB(A) durch Austausch der heterogenen von Schlaglöchern, Spurrinnen, Flickstellen geprägten Deckschicht durch lärmindernden Asphaltbeton, Erneuerung der Asphaltdeckschicht (3 cm) und Asphaltbinderschicht (7 cm)
Herne, kreisfreie Stadt	1) 77.000,00 € 2) 69.300,00 €	01.08.2019	sonstige Infrastruktur	Herne-Wanne Stöckstraße 1 44649 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Stöckstraße/ Deutsche Straße, Einbau neuer, energieeffizienter LED-Signalgeber sowie eines energieeffizienten Steuergerätes
Herne, kreisfreie Stadt	1) 55.500,00 € 2) 49.950,00 €	01.08.2019	sonstige Infrastruktur	Herne-Wanne Hauptstraße 300 44649 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Hauptstraße/ Kolpingstraße, Einbau neuer, energieeffizienter LED-Signalgeber sowie eines energieeffizienten Steuergerätes
Herne, kreisfreie Stadt	1) 43.500,00 € 2) 39.150,00 €	01.08.2019	sonstige Infrastruktur	Herne-Eickel Edmund-Weber-Straße 205 44651 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Edmund-Weber-Straße/ Bergmannstraße, Einbau neuer, energieeffizienter LED Signalgeber sowie eines energieeffizienten Steuergerätes
Herne, kreisfreie Stadt	1) 56.200,00 € 2) 50.580,00 €	01.10.2019	sonstige Infrastruktur	Herne-Wanne Stöckstraße 31 44649 Herne, kreisfreie Stadt	Straßenbaulast Herne, Investition nach BHO, Energetische Sanierung der Lichtsignalanlage Stöckstraße/ Gerichtsstraße, Einbau neuer, energieeffizienter LED-Signalgeber und eines energieeffizienten Steuergerätes sowie Erweiterung des Verkehrsrechners Herne um Schnittstellen zur Anbindung der erneuerten Steuergeräte
Herne, kreisfreie Stadt	1) 225.000,00 € 2) 121.500,00 €	17.05.2019	sonstige Infrastruktur	Herne-Eickel Hannoverstraße 1 44651 Herne, kreisfreie Stadt	Fahrbahnsanierung Hannoverstraße von der Stadtgrenze Bochum bis Kreuzung "Am Bollwerk", Straßenbaulast Herne, Lärminderung >2dB(A) durch Austausch der heterogenen schadhafte Fahrbahn durch lärmindernden Asphaltbeton AC 8 D S im Teilausbau.
Ennepe-Ruhr-Kreis	1) 1.220.861,46 € 2) 1.098.775,31 €	01.07.2016	Schulinfrastruktur	Berufskolleg Ennepetal Wilhelmshöher Straße 12 58256 Ennepetal, Stadt	Energetische Sanierung des Berufskolleg Ennepetal/Vollständige Flachdachsanieung, Versehen des Gebäudes mit einer Vorhangfassade, Auswechseln der Fenster (Süd-Ost-Seite) einschließlich Sonnenschutzanlagen (Außenraffstore), alle Maßnahmen entsprechend aktueller ENEV-Standards. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Ennepe-Ruhr-Kreis	1) 835.853,04 € 2) 752.267,73 €	01.07.2016	Schulinfrastruktur	Förderschule Hiddinghausen Langenbruchstr. 4 45549 Sprockhövel, Stadt	Energetische Sanierung Förderschule Hiddinghausen:Sanierung des Flachdaches des Gebäudes, Dämmung der Fassade, Auswechseln der Fenster. Alle Maßnahmen entsprechend aktueller ENEV-Standards. Als Förderschule ist der Schulstandort gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Ennepe-Ruhr-Kreis	1) 807.790,39 € 2) 727.011,35 €	01.04.2017	Schulinfrastruktur	Förderschule Kämperschule Kämpersfeld 21 58456 Witten, Stadt	Energetische Sanierung Förderschule Kämpersfeld: Vollständige Flachdachsanierung, als dämmende Maßnahme Versehen des Gebäudes mit einer Vorhangsfassade, Auswechseln der Fenster einschließlich Sonnenschutzanlagen (Außenraffstore) zur Süd- und Ostseite. Alle Maßnahmen entsprechen den aktuellen ENEC-Standards. Der Schulstandort als Förderschule ist nachhaltig gesichert.
Ennepe-Ruhr-Kreis	1) 1.000.000,00 € 2) 616.431,14 €	01.08.2017	Schulinfrastruktur	Berufskolleg Ennepetal Wilhelmshöher Straße 12 58256 Ennepetal, Stadt	Energetische Sanierung Berufskolleg Ennepetal: Trakt A, Durchführung einer Flachdachsanierung, als dämmende Maßnahme Versehen des Gebäudes mit einer Vorhangsfassade, Ersetzen der Holzfenster durch Kunststofffenster. Montage von Außenraffstore-Anlagen. Alle Maßnahmen entsprechend aktueller ENEC-Standards. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Breckerfeld, Stadt	1) 200.000,00 € 2) 94.544,21 €	01.11.2017	Städtebau	Rathaus Frankfurter Str. 38 58339 Breckerfeld, Stadt	Bau einer Aufzugsanlage und Errichtung eines Behinderten-WCs im einzigen Verwaltungsgebäude der Hansestadt Breckerfeld mit dem Ziel des Barriereabbaus, Sicherung des barrierefreien Zugangs zu sämtlichen Etagen des im Stadtzentrum gelegenen Rathauses. Die Maßnahme dient der gesamtheitlichen, zeitgemäßen und langfristigen Entwicklung der Hansestadt.
Gevelsberg, Stadt	1) 196.547,46 € 2) 176.892,71 €	01.09.2017	Schulinfrastruktur	Ennepe-Ruhr-Kreis Am Hofe 12 58285 Gevelsberg, Stadt	Energetische Sanierung der Hasenclever Förderschule zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Energieeinsparung, Erneuerung der Fassade, der Dacheindeckung (incl. Wärmedämmung), der Fenster, der Beleuchtungseinrichtung und der Lüftungsanlage. Die einschlägigen Vorschriften, insbesondere die aktuelle EnEV werden eingehalten. Die vgl. Maßnahme findet in Kombination mit der Fortführungsmaßnahme ID 954012601 statt. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Hattingen, Stadt	1) 1.152.300,00 € 2) 857.070,00 €	05.04.2017	frühkindliche Infrastruktur	Hattingen Lessingstraße 12 45525 Hattingen, Stadt	KiTa Lessingstraße, frühkindliche Infrastruktur: Umbau des EG einer ehem. GS zu einer 4-gruppigen altersgemischten Kita und Errichtung eines Erweiterungsgebäudes. Errichtung Erweiterungsbau mit Büro, Bewegungs-, Sanitär- und Kinderwagenraum. Umbau der Klassenräume zu Gruppenräumen (Abtrennung von Gruppennebenräumen, direkte Ausgänge ins Freie, Errichtung der notwendigen Sanitärräume, Erneuerung der Decken, Beleuchtung, Bodenbelägen usw.). Berücksichtigung DIN und aktuell gültiger EN EV. Der Standort ist nachhaltig gesichert. Keine Kibitz-Fördermittel. Berücksichtigung Versicherungsleistung nach Brand in Höhe von 200.000 €.
Hattingen, Stadt	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	02.05.2018	frühkindliche Infrastruktur	Innenbereich An der Hunsebeck 18 45527 Hattingen, Stadt	Kita "An der Hunsebeck". Umfassende Modernisierung durch: Einbau neuer Heizflächen einschl. Rohrnetz, Erneuerung der Akustikdecke einschl. Einbau von LED-Leuchten, Kindgerechte Gestaltung durch neue Fußboden- und Wandgestaltung, Erneuerung der Türen, Erneuerung der Sanitärobjekte, Verbesserung der Elektro-Ausstattung einschl. Erneuerung des Leitungsnetzes. Der Standort der Kita ist nachhaltig gesichert. Vorschriften wie DIN und EN EV werden, soweit erforderlich, beachtet. Eine Doppelförderung besteht nicht.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Witten, Stadt	1) 240.000,00 € 2) 216.000,00 €	01.08.2016	sonstige Infrastruktur	Betriebsamt, Gebäude 1, 2. OG Dortmunder Straße 15 58455 Witten, Stadt	Betriebsamt, energetische Sanierung der Büroräume im 2. OG des Betriebsamtes Gebäude 1 durch Austausch der vorhandenen Fenster gegen hochwärmedämmende 3-fach verglaste Fensterelemente, incl. Verschattungsanlage für den sommerlichen Wärmeschutz. Austausch der vorhandenen Beleuchtung gegen LED-Beleuchtung, einschließlich aller untrennbar damit verbundenen Nebenarbeiten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt entsprechend der aktuellen EnEV. Die Nachhaltigkeit des Standortes ist sichergestellt.
Witten, Stadt	1) 835.000,00 € 2) 751.500,00 €	01.02.2017	Schulinfrastruktur	Ruhr-Gymnasium Synagogenstraße 1 58452 Witten, Stadt	Ruhr-Gymnasium, energetische Fassaden- u. Dachsanierung Austausch der Bestandsfenster aus dem Erstellungsjahr gegen hochenergieeffiziente Dreifachverglasung. Aufbringung eines WDVS entsprechend der aktuellen EnEV auf die Wandflächen. Dämmung Dachstuhl gem. aktuelle EnEV. Einschließlich aller untrennbar mit der Maßnahme verbundenen Nebenarbeiten. Die Nachhaltigkeit des Standortes ist sichergestellt.
Witten, Stadt	1) 80.000,00 € 2) 72.000,00 €	01.09.2018	Schulinfrastruktur	Breddeschule Breddestraße 32 58452 Witten, Stadt	Breddeschule - energetische Sanierung, Heizkesselaustausch, Austausch der vorhandenen Standardheizkesselanlage durch einen energieeffizienten Gasbrennwertkessel, energiesparende elektronisch geregelte Pumpen, Ersatz der zentralen Warmwasserbereitung, einschließlich aller untrennbar damit verbundenen notwendigen Nebenarbeiten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt entsprechend der aktuellen EnEV. Die Nachhaltigkeit des Standortes ist sichergestellt.
Witten, Stadt	1) 85.000,00 € 2) 76.500,00 €	01.10.2018	Schulinfrastruktur	Dorfschule Steinhügel 54 58455 Witten, Stadt	Dorfschule - energetische Sanierung, Heizkesselaustausch, Erneuerung der Kesselanlage und Umstellung von Heizöl auf Erdgas mit Brennwerttechnik, einschließlich aller untrennbar damit verbundenen notwendigen Nebenarbeiten. Austausch der zentralen Warmwasserbereitung durch ein energiesparendes System im Durchflussprinzip. Die Umsetzung erfolgt entsprechend der aktuellen EnEV. Die Nachhaltigkeit des Standortes ist sichergestellt.
Witten, Stadt	1) 15.000,00 € 2) 13.500,00 €	01.08.2018	sonstige Infrastruktur	Wullenstadion, Haus des Sportes Westfalenstraße 75 58453 Witten, Stadt	Wullenstadion, Haus des Sportes, Heizkesselaustausch, Erneuerung des vorhandenen Standardheizkessels durch einen energieeffizienten Gasbrennwertkessel sowie einer energiesparenden elektronisch geregelten Pumpe, einschließlich aller untrennbar damit verbundenen notwendigen Nebenarbeiten. Es handelt sich um eine investive energetische Sanierung nach BHO. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt entsprechend der aktuellen EnEV. Die Nachhaltigkeit des Standortes ist sichergestellt.
Witten, Stadt	1) 130.000,00 € 2) 117.000,00 €	01.10.2018	Schulinfrastruktur	Holzkamp-Gesamtschule Willy-Brandt-Straße 2 58453 Witten, Stadt	Holzkamp-Gesamtschule -energetische Sanierung durch Blockheizkraftwerk (BHKW) -Einbau und Verbesserung der Heizungshydraulik Verbesserung Energieeffizienz Wärmeversorgung, Maßnahmen zur energieeffizienten und kostensparenden Strom- und Wärmenutzung durch Einbau eines Blockheizkraftwerkes, Optimierung der Heizungshydraulik für verbesserte Brennwertausnutzung, Erneuerung der Warmwasserbereitung der Turnhalle und Einbau eines Sommer- und Spitzenlastkessels, einschließlich aller untrennbar mit der Maßnahme verbunden Nebenarbeiten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt entsprechend der aktuellen EnEV. Die Nachhaltigkeit des Standortes ist sichergestellt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Witten, Stadt	1) 29.000,00 € 2) 26.100,00 €	16.07.2018	sonstige Infrastruktur	Dortmunder Straße 15 - 17 Dortmunder Straße 15 - 17 54855 Witten, Stadt	Dortmunder Straße 15 - 17 (Gebäude der Feuerwehr und des städtischen Betriebsamtes) - Energetische Sanierung der Außenbeleuchtung am gesamten Standort durch Umstellung auf LED-Technik, einschließlich aller untrennbar damit verbundenen notwendigen Nebenarbeiten. Energetische Sanierung der Beleuchtung der Fahrzeughalle der Feuerwehr. Es handelt sich um eine investive energetische Sanierung nach BHO. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt entsprechend der aktuellen EnEV. Die Nachhaltigkeit des Standortes ist sichergestellt.
Witten, Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.11.2018	Schulinfrastruktur	Albert-Martmöller-Gymnasium Schulgebäude und Sporthalle Oberdorf 9 58452 Witten, Stadt	Albert-Martmöller-Gymnasium Energetische Sanierung/Regelungs- und Heizkesselaustausch. Investive Maßnahme nach BHO/KInvFöG NRW. Energetische Sanierung der Heizungsanlage der Schule durch den Einbau von zwei energieeffizienten Gasbrennwertgeräten für die Sporthalle und den Gebäudeteil Atrium und Aula, einschließlich der erforderlichen Regelungstechnik, energiesparende elektronische geregelte Pumpen. Incl. aller untrennbar damit verbundenen Nebenarbeiten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt entsprechend der aktuellen EnEV. Die Nachhaltigkeit des Standortes ist sichergestellt.
Witten, Stadt	1) 1.000.000,00 € 2) 900.000,00 €	01.02.2019	Schulinfrastruktur	Hüllbergschule Hüllbergweg 31 58454 Witten, Stadt	Hüllbergschule -Energetische Gebäudesanierung einschließlich aller untrennbar damit verbundenen Nebenarbeiten. Im Einzelnen energetische Sanierung von Fenstern sowie energetische Sanierung von Fassade und Flachdach zwecks Einbringung einer Wärmedämmung. Erneuerung Lüftungsanlage für Lehrschwimmbecken und Sporthalle und deren Umkleide- und Duschräume. Modernisierung Trinkwasserinstallation zu dezentraler Warmwasserbereitung. Erbringung der Elektro-Installation im Verwaltungsgebäude auf modernen Standard durch Austausch der vorhandenen Beleuchtung gegen LED-Leuchten. Investive Maßnahme nach BHO/KInvFöG NRW. Umsetzung der Maßnahme entsprechend der aktuellen EnEV. Die Nachhaltigkeit des Standortes ist sichergestellt.
Witten, Stadt	1) 1.536.000,00 € 2) 1.382.400,00 €	01.02.2019	Schulinfrastruktur	Hardenstein-Gesamtschule An der Wabeck 4 58456 Witten, Stadt	Hardenstein-Gesamtschule - energetische Gebäudesanierung. Energetische Fenstersanierung durch Austausch der Bestandsfenster aus dem Erstellungsbaujahr gegen hochenergieeffiziente Dreifachverglasung. Incl. aller untrennbar mit der Maßnahme verbundenen Nebenarbeiten. Umsetzung der Maßnahme entsprechend der aktuellen EnEV. Investive Maßnahme nach BHO/KInvFöG NRW. Die Nachhaltigkeit des Standortes ist sichergestellt.
Hochsauerlandkreis	1) 825.000,00 € 2) 742.500,00 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	Brilon Mühlenweg 56 59929 Brilon, Stadt	Energetische Sanierung der Franziskusschule durch den Einbau von wärmeisolierenden Fenstern und dem Einbau einer wärmedämmenden Fassadenisolierung. Die Maßnahme entspricht den Vorgaben bzw. ist EnEV konform. Der Schulstandort der Franziskusschule ist nachhaltig gesichert.§ 3 Nr. 2 b KInvFG.
Hochsauerlandkreis	1) 5.420.000,00 € 2) 2.214.000,00 €	01.12.2017	Schulinfrastruktur	Olsberg Paul-Oventrop-Straße 7 59939 Olsberg, Stadt	Energetische Sanierung des Gebäude 1 durch den Einbau wärmeisolierender Fenster, der energetischen Sanierung durch neue Fassadendämmung und dem Einbau einer wärmedämmenden Dachisolierung / Dacherneuerung. Das gesamte Maßnahmenpaket erweist sich als EnEV konform. Der Schulstandort des Berufskollegs Olsberg ist nachhaltig gesichert. § 3 Nr. 2 b KInvFG.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Hochsauerlandkreis	1) 50.000,00 € 2) 43.200,00 €	01.12.2018	Luftreinhaltung	Meschede Steinstraße 27 59872 Meschede, Stadt	Zwei ältere Diesel Verwaltungsfahrzeuge (Erstzulassung 2007 und 2010) durch zwei neue KFZ mit der Schadstoffklasse / Abgasnorm Euro 6 d temp austauschen. Veräußerungserlöse berücksichtigt.
Hochsauerlandkreis	1) 265.000,00 € 2) 238.500,00 €	01.07.2019	sonstige Infrastruktur	Brilon Am Rothaarsteig 1 59929 Brilon, Stadt	Energetische Sanierungsmaßnahme am Kreishaus Brilon. Die EnEV konforme energetische Sanierung mittels Erneuerung der Wärmeerzeugung und -Verteilung durch den Einbau einer neuen Heizungsanlage.
Arnsberg, Stadt	1) 150.000,00 € 2) 135.000,00 €	01.03.2017	Schulinfrastruktur	Gemarkung: Arnsberg, Flur: 34, Flurstück: 150 Sauerstraße 1-5 59821 Arnsberg, Stadt	Schulzentrum Sauerstraße, Sauerstraße 1-5, 59821 Arnsberg, Gemarkung: Arnsberg, Flur: 34, Flurstück: 150, Förderbereich: Bildungsinfrastruktur Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur. Sanierung und Erweiterung der vorhandenen Wärmeerzeugungsanlagen durch Neuinstallation eines erdgasbetriebenen BHKW unter Beachtung der einschlägigen Regelungen wie DIN 12831, 6280-14/15, 18380, VDI 2067, EnEV. Der Schulentwicklungsplan sicher einen nachhaltigen Schulstandort.
Arnsberg, Stadt	1) 676.000,00 € 2) 608.400,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Gemarkung Arnsberg, Flur: 4, Flurstück: 926 St.-Hubertus-Platz 1 59757 Arnsberg, Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle Grundschule Müschede. Erneuerung und Dämmung der Fassade mit Faserzementplatten / Klinker, Austausche der Fenster, Erneuerung der Wärme- und Frischluftversorgung durch Installation einer flächendeckenden Fußbodenheizung einschließlich notwendiger Hallenboden, feuchtegesteuerte Lüftung im Sanitärbereich mit Wärmerückgewinnung und natürlicher Hallenbelüftung mit elektronischer Steuerung. Planung und Ausführung unter Beachtung einschlägiger Regelwerke wie EnEV, DIN V 18599, DIN 18032, DIN EN 1264, DIN 13779/15251, etc. Der Schulentwicklungsplan sichert einen nachhaltigen Schulstandort.
Arnsberg, Stadt	1) 366.267,05 € 2) 329.640,34 €	01.08.2017	Schulinfrastruktur	Gemarkung: Arnsberg, Flur 47, Flurstück 100 Klosterstraße 26 59821 Arnsberg, Stadt	Gymnasium Laurentianum, Klosterstraße 26, 59821 Arnsberg, Gemarkung: Arnsberg, Flur: 47, Flurstück: 100, Förderbereich: Bildungsinfrastruktur Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur. Sanierung der vorhandenen Wärmeerzeugung. Neuinstallation Gasbrennwertkessel, Nahwärmeversorgung und Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) unter Beachtung der Regelungen wie DIN 12831, 6280-14/15, 18380, VDI 2067, EnEV. Der Schulentwicklungsplan sichert einen nachhaltigen Schulstandort
Arnsberg, Stadt	1) 1.835.000,00 € 2) 1.651.500,00 €	01.01.2017	Städtebau	Gemarkung: Arnsberg, Flur 47, Flurstück 113 Klosterstraße 26 59821 Arnsberg, Stadt	3-Fach-Sporthalle am Gymnasium Laurentianum, Stadtumbaugebiet Arnsberg. Vollsanierung der baulichen (Hallenboden, Hallendecke, Prallschutz, Putz- und Malerarbeiten, Sanitärbereich einschl. Grundleitungen) und technischen (Elektroverteilung, Lüftungsanlage, Deckenstrahlplatten, Ver- und Entsorgungsleitungen) Gewerke. Teilweise Erneuerung der festinstallierten Sportgeräte, Planung und Ausführung unter Beachtung der Regelwerke wie EnEV, DIN V 18599, DIN 18032, DIN 18041, DIN EN 1264, DIN 13779/15251. Eine nachhaltige Nutzung ist durch Schul- und Vereinssport gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Arnsberg, Stadt	1) 550.000,00 € 2) 495.000,00 €	01.01.2018	Städtebau	Gemarkung: Arnsberg; Flur: 46; Flurstück: 198 Klosterstraße 12 59821 Arnsberg, Stadt	Grundschule Norbertusschule, Klosterstraße 12, 59821 Arnsberg, Förderbereich: Infrastruktur Städtebau, Stadtumbaugebiet Arnsberg. Sanierung / Erweiterung der elektrischen Anlagen (Beleuchtung, Brandmelde-anlage, Elektroakustische Anlage, Netzwerk) einschließlich Verkabelung und Schaltschränke. Einbau neuer Bodenbeläge und schallschutz optimierender Abhangdecken. Planung und Ausführung Beachtung einschlägiger Regel- werke wie EnEV, DIN V 18599, DIN 18032, DIN EN 1264, DIN 13779/15251. Der Schulentwicklungsplan sichert einen nachhaltigen Schulstandort.
Bestwig	1) 39.731,33 € 2) 24.188,92 €	01.03.2018	Schulinfrastruktur	Schulstraße 5 59909 Bestwig	Sanierung der Außenfassade durch Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems am Erweiterungsbau (Nord- und Ostfassade) der Grundschule Ramsbeck nach EnEV 2016. Der Investitionscharakter nach Bundesrecht ist gegeben. Der Standort der Grundschule Ramsbeck ist nachhaltig gesichert.
Brilon, Stadt	1) 60.000,00 € 2) 20.316,14 €	01.06.2019	Schulinfrastruktur	Gymnasium Petrinum Zur Jakobuslinde 21 59929 Brilon, Stadt	Energetische Sanierung durch den Einbau von neuen wärmeisolierenden Fenstern am Schulstandort Gymnasium Petrinum (inkl. Aula) in Brilon. Der Austausch der Fenster erfolgt ENEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert. Es handelt sich um eine Investitionsmaßnahme gem. BHO.
Gemeinde Eslohe (Sauerland)	1) 269.878,00 € 2) 242.890,00 €	01.02.2019	sonstige Infrastruktur	Ortskern Eslohe Schultheißestraße 2 59889 Eslohe (Sauerland)	Durchführung folgender energetischer Sanierungsmaßnahmen am einzigen und damit dauerhaft gesicherten nachhaltigen Verwaltungsstandort Rathaus Eslohe unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften (EnEV): Wärmedämmung Flachdach, Einbau neuer dreifachverglaster Fenster bzw. feststehender Glaselemente inkl. Außenbeschattung zur Gewährleistung des sommerlichen Wärmeschutzes, teilweiser Austausch von Heizkörpern, Dämmung Heizkörpernischen inkl. Demontage und Montage der vorhandenen Heizkörper, Dämmung von Betonpfeilern der Außenfassade
Stadt Meschede	1) 58.500,00 € 2) 24.304,12 €	20.05.2019	Schulinfrastruktur	August-Macke-Schulzentrum Schederweg in Meschede Schederweg 65 59872 Meschede, Stadt	Erneuerung der alten Fenster des Gymnastikraums der Turnhalle des Gymnasiums im Schulzentrum Schederweg (derzeit Stahlrahmen mit Glasbausteinen aus dem Jahr 1973) durch Aluminiumfensterprofile mit Dreifachverglasung und Sonnenschutz zur Reduzierung von Wärmeverlusten. Die Maßnahme entspricht den heutigen Anforderungen der EnEV. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert
Schmallenberg, Stadt	1) 38.000,00 € 2) 34.200,00 €	01.04.2018	sonstige Infrastruktur	Kirchplatz Bad Fredeburg Kirchplatz 6 57392 Schmallenberg, Stadt	Förderbeich energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen: Austausch bzw. Umbau der 24 Halogenbodenleuchten am Kirchplatz in Bad Fredeburg auf energiesparende LED-Technik.
Schmallenberg, Stadt	1) 500.000,00 € 2) 450.000,00 €	26.04.2018	sonstige Infrastruktur	Schmallenberg Wormbacher Straße 1 57392 Schmallenberg, Stadt	Förderbereich energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen: EnEV-konforme energetische Sanierung des Gebäudes der ehemaligen Förderschule "Valentinschule" in Schmallenberg durch Dämmung der oberen Geschossdecke sowie des Kelleraußenmauerwerks, Einbau von Fensterelementen nach neuestem Wärmeschutzstandart, Erneuerung des Heizungssystems durch den Einbau energieeffizienter Pumpen und die Erneuerung der Heizkreislaufleitungen. Nutzung des Gebäudes zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch die Neueinrichtung eines städtischen Kindergartens und Unterbringung der VHS.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Sundern (Sauerland), Stadt	1) 63.500,00 € 2) 43.360,00 €	01.06.2016	frühkindliche Infrastruktur	Hochsauerlandkreis Rathausplatz 1 59846 Sundern (Sauerland), Stadt	Erweiterung der Kita Hövel um einen zusätzlichen Gruppenraum für die U3-Betreuung. Es erfolgt keine Finanzierung über die U3-Pauschale. Die Notwendigkeit der Erweiterung ergibt sich im Rahmen der Jugendhilfebedarfsplanung und dient der langfristigen Standortsicherung.
Sundern (Sauerland), Stadt	1) 66.850,00 € 2) 36.920,00 €	01.10.2015	frühkindliche Infrastruktur	Hochsauerlandkreis Rathausplatz 1 59846 Sundern (Sauerland), Stadt	Umbau von Küche und Essbereich für U3-Betreuung in der Kindertageseinrichtung Westenfeld - dadurch mehr Partizipation der Kinder. Keine Verwendung von Mitteln aus der U3-Pauschale.
Sundern (Sauerland), Stadt	1) 53.200,00 € 2) 36.880,00 €	01.10.2015	frühkindliche Infrastruktur	Hochsauerlandkreis Rathausplatz 1 59846 Sundern (Sauerland), Stadt	Umbau des Eingangsbereiches und der Fenster in der Kita Brandhagen zur Schaffung eines Ruhe- und Wickelraumes und eines Gruppennebenraumes im Rahmen einer nachhaltigen Standortsicherung. Keine Mittelverwendung aus der U3-Pauschale.
Winterberg, Stadt	1) 670.000,00 € 2) 568.692,02 €	01.03.2016	Städtebau	innerorts, Kernstadtlage Schulstraße 10 59955 Winterberg, Stadt	Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt in Winterberg, Schulstr. 10. Bauliche Maßnahmen zur Herrichtung stadtw. Leit-/ Einsatzdienststelle, Ausbau als stadtw. Leitstelle, zentrale Stelle für Ausbildungen, Brandschutzerziehung sowie Lagebesprechungen etc., Stationierung von Spezialfahrzeugen, Bezug Städtebau: städteb. Entwicklungsfl. mit herausragender Bedeutung, stadtn. Entwicklungsfl. im IHK, im Zentrum der Innenstadt liegend, direkt angrenzend Flächen der geförderten Stadts., unmittelbare Nähe zum Krankenhaus
Märkischer, Kreis	1) 410.000,00 € 2) 369.000,00 €	24.01.2017	Schulinfrastruktur	Werler Str. 4-6 58706 Menden (Sauerland), Stadt	Hönne Berufskolleg, Werler Str. 4-6, 58706 Menden. Sporthalle Austausch der 25 Jahre alten Fenster und verglasten Türanlagen gegen EnEV-konforme wärmeisolierende Fenster und Türanlagen. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Märkischer, Kreis	1) 2.519.862,00 € 2) 2.267.875,00 €	23.06.2016	sonstige Infrastruktur	Heedfelder Str. 45 58509 Lüdenscheid, Stadt	Förderbereich: sonstige Infrastruktur. Austausch der Fenster in Teilbereichen. Die Fensterelemente sind rd. 30 Jahre alt, nicht thermisch getrennt, erhöhte Tauwasserbildung vorhanden. Austausch gegen moderne EnEV-konforme Wärmeschutzverglasung. Erneuerung der zwangsläufig durch Austausch der Fenster beschädigten Innenfensterbänke. Nachrüstung mit Sonnenschutz. Gewerke: Metallbau, Schreiner/Tischler, Fliesenleger, Maler, Sonnenschutz, Baureinigung
Altena, Stadt	1) 108.800,00 € 2) 97.920,00 €	14.08.2017	sonstige Infrastruktur	Kirchstraße 20 58762 Altena, Stadt	Umfassende energetische Sanierung der denkmalgeschützten Burg Holtzbrinck durch Einbau einer neuen Heizungs- und Lüftungsanlage. Die einschlägigen Energieverordnungen werden eingehalten.
Balve, Stadt	1) 220.387,00 € 2) 198.348,00 €	01.04.2018	Luftreinhaltung	Löschgruppe Eisborn Widukindplatz, 1 58802 Balve, Stadt	Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für die Feuerwehr, da das alte Fahrzeug mittlerweile 27 Jahre alt ist. Das neue Feuerwehrfahrzeug erfüllt die Euro VI-Norm. Die Gesamtinvestition beträgt lt. öffentlicher Ausschreibung bei 220.387,46 Euro brutto. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde am 21.03.2018 gefasst.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Halver, Stadt	1) 287.800,00 € 2) 259.020,00 €	01.11.2016	Schulinfrastruktur	Realschule Schulzentrum Humboldtstraße 5 58553 Halver, Stadt	Energetische Sanierung der vorhandenen Einfachmetallglasfassade der Aula durch neue wärmegeämmte Metall-Glas-Elemente. Weiterhin wird beim Turnhallentrakt die vorhandene Profilbauglasfassade durch Wärme-/Sonnenschutz-Lichtfassade ersetzt. Die angrenzenden Bauteile werden durch wärmedämmende Maßnahmen angepasst. Es werden die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Hemer, Stadt	1) 130.000,00 € 2) 117.000,00 €	01.02.2016	frühkindliche Infrastruktur	Ortsteil Sundwig Kuhbornstraße 12 58675 Hemer, Stadt	Frühkindliche Infrastruktur: Zur Sicherung der Notfallversorgung der Kindertagesbetreuung in Hemer: Vollständige Erneuerung der Heizungsanlage gemäß EnEV, Schaffung eines zweiten Rettungsweges und Bau einer Toilettenanlage für einen störungsfreien Betrieb sowie erhebliche Energie- und Betriebskosteneinsparungen.
Hemer, Stadt	1) 109.150,00 € 2) 98.235,00 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Hemer-Mitte Urbecker Straße 52 58675 Hemer, Stadt	Schulinfrastruktur: Energetische Dachsanierung gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV). Die Nachhaltigkeit ergibt sich aus der Überprüfung des Schulkonzeptes (Schulentwicklungsplanung) aus dem Jahr 2012.
Hemer, Stadt	1) 388.206,08 € 2) 349.385,47 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Hemer-Mitte Urbecker Straße 52 58675 Hemer, Stadt	Schulinfrastruktur: Erneuerung Fassade Turnhalle auf Grundlage heutiger energetischen Anforderungen gemäß Energiesparverordnung (EnEV). Die Nachhaltigkeit ergibt sich aus der Überprüfung des Schulkonzeptes (Schulentwicklungsplanung) aus dem Jahr 2012.
Hemer, Stadt	1) 60.000,00 € 2) 54.000,00 €	15.07.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Hemer-Mitte Parkstraße 48,50 58675 Hemer, Stadt	Schulinfrastruktur: Erneuerung von 12 Fenstern auf Grundlage der heutigen energetischen Anforderung gemäß Energiesparverordnung (EnEV). Die Nachhaltigkeit ergibt sich aus der Überprüfung des Schulkonzeptes (Schulentwicklungsplanung) aus dem Jahr 2012.
Hemer, Stadt	1) 410.000,00 € 2) 369.000,00 €	01.05.2016	Schulinfrastruktur	Ortsteil Hemer-Mitte Parkstraße 48, 50 58675 Hemer, Stadt	Schulinfrastruktur: Die energetische Dachsanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. 1. Bauabschnitt Dachisolierung gemäß Energiesparverordnung (EnEV) zur Einsparungen von Heizwärmeenergie. Die Nachhaltigkeit ergibt sich aus der Überprüfung des Schulkonzeptes (Schulentwicklungsplanung) aus dem Jahr 2012.
Hemer, Stadt	1) 190.000,00 € 2) 171.000,00 €	01.01.2018	sonstige Infrastruktur	Gesamtes Stadtgebiet Hauptstraße 1 58675 Hemer, Stadt	Im gesamten Stadtgebiet werden rund 1.000 HQL-Leuchten mit 80 W bzw. 125 W (quecksilberhaltig und nicht mehr zulässig) durch moderne LED-Leuchten ersetzt (z.B. Retrofit von Osram 27 W bzw. 36 W). So können ca. 283.000 kWh eingespart werden, bei geschätzten ca 21 ct/kWh bedeutet dies eine jährliche Ersparnis von ca. 60.000 Euro.
Iserlohn, Stadt	1) 2.980.000,00 € 2) 2.682.000,00 €	01.05.2016	Schulinfrastruktur	am Rand des Stadtgebietes Iserlohn-Mitte Alexander-Pfänder-Weg 7-9 58636 Iserlohn, Stadt	Schulzentrum Hemberg. Energetische Sanierung der Flachdächer im gesamten Gebäudekomplex, Installation einer Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch, abschnittsweise energetische Sanierung der Fenster durch den Austausch der vorhandenen Aluminiumfenster inklusive Installation eines Sonnenschutzes. Eine Wärmedämmung nach heutigen Standards ist nicht vorhanden. Es handelt sich um eine investive Maßnahme nach der BHO. Die geplanten Maßnahmen sind EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert. Gebäudeteile, die in der Vergangenheit saniert wurden, sind hier nicht erfasst. Aus schulorganisatorischen Gründen ist eine vorübergehende Anmietung von Containern für die Zeit während des Austausches der Fenster erforderlich.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Iserlohn, Stadt	1) 4.480.000,00 € 2) 3.526.339,90 €	01.04.2016	Schulinfrastruktur	innerhalb eines Wohngebietes im Stadteil Letmathe Im Nordfeld 8 58642 Iserlohn, Stadt	Schulzentrum Im Nordfeld. Energ. Sanierung der Flachdächer sowie Wärmedämmung der Fassaden im gesamten zusammenhängenden Gebäudekomplex, energ. Sanierung der Fenster an der Südseite durch Austausch der vorhandenen Holzfenster, der nicht thermisch getrennten Aluminium- und Kunststofffenster. Keine Wärmedämmung nach heutigen Standards vorhanden. Investive Maßnahme nach BHO. Maßnahmen sind EnEV-konform. Schulstandort ist nachhaltig gesichert. Der nicht aus Fördermitteln gedeckter Anteil wird aus städtischen Mitteln übernommen.
Stadt Kierspe	1) 39.025,13 € 2) 35.122,00 €	11.06.2018	sonstige Infrastruktur	Springerweg 21 58566 Kierspe, Stadt	Rathaus: Einbau einer energiesparenden Heizungsanlage einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Der Standort des Rathauses ist langfristig gesichert und die einschlägigen Vorschriften werden eingehalten.
Stadt Kierspe	1) 8.903,20 € 2) 8.012,00 €	24.07.2018	sonstige Infrastruktur	Hauptstraße 55 58566 Kierspe, Stadt	Bürgerhaus Rönsahl: Einbau einer energiesparenden Heizungsanlage einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Der Standort des Bürgerhauses ist langfristig gesichert und die einschlägigen Vorschriften werden eingehalten.
Stadt Kierspe	1) 41.169,34 € 2) 6.584,00 €	26.06.2018	Schulinfrastruktur	Otto-Ruhe-Straße 2 58566 Kierspe, Stadt	Außensport Gesamtschule: Einbau einer energiesparenden Gasbrennwerttherme und Solaranlage (für die Warmwasserversorgung) einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Der Schulstandort (überwiegend schulische Nutzung) und Vereinssportbereich ist langfristig gesichert und die einschlägigen Vorschriften werden eingehalten.
Lüdenscheid, Stadt	1) 104.000,00 € 2) 93.600,00 €	01.10.2016	Schulinfrastruktur	Kalver Straße 65 58511 Lüdenscheid, Stadt	Energetische Erneuerung Grundschule Kalvelm DG der GS Kalve befinden sich die Hausmeisterwohnung u. Räume der GS. Beim DG handelt es sich um ein ungedämmtes Dach. Die Dämmung des Dachs erfolgt entsprechend der geltenden Vorschriften. Alle hiermit untrennbar verbundenen Nebenarbeiten sind ebenfalls Bestandteil dieser Maßnahme. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Lüdenscheid, Stadt	1) 1.380.000,00 € 2) 1.242.000,00 €	01.06.2017	Schulinfrastruktur	Eulenweg 2 58507 Lüdenscheid, Stadt	Adolf-Reichwein-Gesamtschule (ARGS): Erneuerung der Fenster und Einbau eines außenliegenden Sonnenschutzes in den Blöcken A und der Verwaltung inklusive der hinterlüfteten Vorhangfassade/Unterdecken. Ausführung aller untrennbar hiermit verbundenen Nebenarbeiten und Beachtung der einschlägigen Vorschriften. Die ARGS ist die einzige Gesamtschule in Lüdenscheid. Somit ist ihr Standort nachhaltig gesichert.
Lüdenscheid, Stadt	1) 169.800,00 € 2) 152.820,00 €	01.01.2016	Schulinfrastruktur	Parkstraße 241 58515 Lüdenscheid, Stadt	Energetische Sanierung der alten Fenster des Gebäudes mit Ausführung aller hiermit untrennbar verbundenen Nebenarbeiten. Es erfolgt ein Austausch der Fenster mittels gedämmter Elemente mit entsprechender Isolierverglasung. Die Beachtung der einschlägigen Vorschriften ist gegeben. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Lüdenscheid, Stadt	1) 710.000,00 € 2) 639.000,00 €	01.10.2016	Schulinfrastruktur	Saarlandstraße 5 58511 Lüdenscheid, Stadt	Energetische Sanierung der Fenster und Außentüren des Bergstadtymnasium Lüdenscheid mit der Ausführung aller anfallenden, unmittelbar damit zusammenhängenden Nebenarbeiten. Es erfolgen ein Austausch und eine Erneuerung der alten Fenster und Türen. Einbau einer Drei-Scheiben-Verglasung sowie Vornahme der erforderlichen Dämmung. Die Beachtung der einschlägigen Vorschriften ist gegeben. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Lüdenscheid, Stadt	1) 537.154,96 € 2) 226.884,79 €	01.11.2016	sonstige Infrastruktur	Hochstraße 58511 Lüdenscheid, Stadt	Umrüstung LSA an der Hochstraße auf LED. Umrüstung von drei LSA (048,055,054) auf LED-Technik und 40V in der Werdohler Str. und Hochstr., zur Einsparung von 30% Energie. Ausführung aller untrennbar mit der Umrüstung verbundenen Nebenarbeiten. Gleichzeitige Erneuerung der Masten, zur Verhinderung späterer Mehrkosten. Dies ist nicht Bestandteil dieser Zuwendung.
Lüdenscheid, Stadt	1) 70.000,00 € 2) 63.000,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Im Olpendahl 10a 58507 Lüdenscheid, Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle Grundschule Wehberg. Ersetzung der an der Rückseite befindlichen alten Glasbausteine durch eine neue energieeffiziente Verglasung. Zusätzliche Erneuerung der integrierten Lüftungsflügel. Ausführung inklusive aller mit der Maßnahme untrennbar verbundenen Nebenarbeiten. Die einschlägigen Vorschriften werden beachtet. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Menden (Sauerland), Stadt	1) 2.050.000,00 € 2) 1.512.650,00 €	01.12.2016	Schulinfrastruktur	Menden-Mitte Windthorststrasse 36 58706 Menden (Sauerland), Stadt	Energetische Sanierung Gesamtschule Menden Am Gelben Morgen Durchführung folgender Maßnahmen d. energetischen Sanierung unter der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (EnEV, EEWärmeG): Austausch d. Fenster, Demontage d. Fassadenverkleidung, Wärmedämmung in d. Brüstungsbereichen zwischen d. Fensterzeilen, übrige Bereiche Innendämmung, Austausch d. vorhandenen Dämmung d. Zwischendecke im Dachbereich, erforderliche Gerüstarbeiten, Heizungsoptimierung
Nachrodt-Wiblingwerde	1) 230.000,00 € 2) 207.000,00 €	01.07.2017	sonstige Infrastruktur	Nachrodter Straße 15 58769 Nachrodt-Wiblingwerde	Das Dach der Turnhalle wird ENEV konform erneuert. Auch die alte Hallenbeleuchtung wird gegen energiesparende LED Beleuchtung ausgetauscht. Der Hallenstandort wird hauptsächlich durch Vereine genutzt. Auch eine Grundschule nutzt diese Halle. Der Standort der Sporthalle ist gesichert.
Plettenberg, Stadt	1) 200.000,00 € 2) 28.744,18 €	20.06.2016	Städtebau	Randbereich Innenstadt Am Wall 7-9 58840 Plettenberg, Stadt	Die Feuer- und Rettungswache erfüllt als einziger hauptamtlicher Standort der Feuerwehr und als einziger Standort des Rettungsdienstes im Stadtgebiet eine wichtige Funktion im Bereich des Bevölkerungsschutzes im Stadtgebiet. Es handelt sich hierbei um eine Gemeinbedarfseinrichtung. Das Gebäude liegt zentral im Stadtgebiet und grenzt direkt an das Stadtumbaugebiet des ISEK (integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts für die Plettenberger Innenstadt) an. Ziel des Anbaus ist es, den vorhanden Standort und dessen Bausubstanz so weiterzuentwickeln, damit das Gebäude auch zukünftig für die Zwecke der Feuerwehr genutzt werden kann. Hierzu die Schaffung zusätzlichen Lagerraumes für feuerwehrtechnisches Gerät erforderlich, da der Bedarf an Lagerflächen im Gebäude selbst nicht mehr gedeckt werden kann. Die Maßnahme dient damit einer nachhaltigen Sicherung des Standortes und perspektivisch auch der Vermeidung eines Leerstandes bei Verlagerung des Standortes der Feuer- und Rettungswache.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Werdohl, Stadt	1) 46.460,01 € 2) 41.814,00 €	21.03.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Königsburg Feldstraße 54 58791 Werdohl, Stadt	Städtische Gemeinschaftsgrundschule Werdohl, Feldstraße 54, 58791 Werdohl: energetische Sanierung der Heizungsanlage nach aktuellem Stand der Technik mit Brennwerttechnik, kaskadengesteuert. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werdohl, Stadt	1) 57.250,59 € 2) 51.525,53 €	12.04.2018	Einrichtungen der Weiterbildung	Ortsteil Stadtmitte Brüderstraße 33 58791 Werdohl, Stadt	VHS Lennetal, Brüderstraße 33, 58791 Werdohl: energetische Sanierung der Fenster (Austausch der alten gegen neue Fenster) nach aktuellem Stand der Technik. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der VHS-Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werdohl, Stadt	1) 86.000,00 € 2) 77.400,00 €	26.07.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Königsburg Stadionstraße 50 58791 Werdohl, Stadt	Albert-Einstein-Gesamtschule, Schulzentrum Riese, Stadionstraße 50, 58791 Werdohl: energetische Sanierung der Fenster (Austausch alte gegen neue Fenster) nach aktuellem Stand der Technik. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werdohl, Stadt	1) 120.898,32 € 2) 108.808,48 €	17.05.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Königsburg Feldstraße 54 58791 Werdohl, Stadt	Sporthalle Königsburg der städtischen Gemeinschaftsgrundschule Werdohl, Feldstraße 54, 58791 Werdohl: notwendige energetische Sanierung der Dachhaut auch im Bereich des Umkleide- und Eingangstrakts nach EnEV inkl. Austausch der Dachlüfter für Dusche, WC, Umkleide. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werdohl, Stadt	1) 147.500,00 € 2) 132.750,00 €	17.05.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Königsburg Feldstraße 54 58791 Werdohl, Stadt	Sporthalle Königsburg der städtischen Gemeinschaftsgrundschule Werdohl, Feldstraße 54, 58791 Werdohl: energetische Sanierung der, teilweise beschädigten, Fassade nach Eb. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werdohl, Stadt	1) 19.475,45 € 2) 17.527,90 €	03.05.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Königsburg Feldstraße 54 58791 Werdohl, Stadt	Sporthalle Königsburg der städtischen Gemeinschaftsgrundschule Werdohl, Feldstraße 54, 58791 Werdohl: letzter Teil der energetischen Erneuerung der Fenster- und Türanlagen. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werdohl, Stadt	1) 2.488,86 € 2) 2.239,97 €	14.07.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Königsburg Felstraße 54 58791 Werdohl, Stadt	Sporthalle Königsburg der städtischen Gemeinschaftsgrundschule Werdohl, Feldstraße 54, 58791 Werdohl: Installation energiesparender LED-Beleuchtung (teilweise präsenz-/luxgesteuert) in div. Räumen (Eingangsbereich, Zugänge, Turnschuhgang) im Rahmen der Umsetzung des Beleuchtungskonzepts. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werdohl, Stadt	1) 26.300,00 € 2) 23.670,00 €	19.06.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Stadtmitte Brüderstraße 41 58791 Werdohl, Stadt	Sporthalle Köstersberg der städtische Realschule Werdohl, Brüderstraße 41, 58791 Werdohl: notwendige Fassadenrenovierung im unteren Bereich (Höhe ca. 3m) an zwei Gebäudeseiten. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werdohl, Stadt	1) 23.673,36 € 2) 21.306,02 €	29.03.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Stadtmitte Brüderstraße 41 58791 Werdohl, Stadt	Sporthalle Köstersberg der städtischen Realschule Werdohl, Brüderstraße 41, 58791 Werdohl: energetische Sanierung der, teilweise beschädigten und undichten, Fluchttüren. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Werdohl, Stadt	1) 144.400,00 € 2) 129.960,00 €	21.06.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Riese Stadionstraße 50 58791 Werdohl, Stadt	Sporthalle Riese der Albert-Einstein-Gesamtschule, Schulzentrum Riese, Stadionstraße 50, 58791 Werdohl: energetische Sanierung der beschädigten (teilweise nicht mehr regen-/winddicht) Fenster, Fensterfronten und Türanlagen. Erneuerung der Windfänge und Fenster im Bereich des Zuschauereingangs sowie der Hallenfluchttüren im Bereich des Spielfelds. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werdohl, Stadt	1) 39.900,00 € 2) 35.910,00 €	17.05.2018	Schulinfrastruktur	Ortsteil Riese Stadionstraße 50 58791 Werdohl, Stadt	Sporthalle Riese der Albert-Einstein-Gesamtschule, Schulzentrum Riese, Stadionstraße 50, 58791 Werdohl: energetische Sanierung der beschädigten (teilweise nicht mehr regen-/winddicht) Fenster, Fensterfronten und Türanlagen. Die Arbeiten erfolgen EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Olpe, Kreis	1) 660.000,00 € 2) 594.000,00 €	01.07.2016	sonstige Infrastruktur	Kreishaus Olpe Westfälische Straße 75 57462 Olpe, Stadt	Erneuerung eines Heizkessels mit Gasbrennwerttechnik, Einbau eines Blockheizkraftwerks (KWK-Anlage) sowie Austausch der gesamten Steuerungstechnik
Olpe, Kreis	1) 360.000,00 € 2) 324.000,00 €	15.11.2017	Lärmbekämpfung	Rheinlandstraße (K 36 Abschnitt 4 von Station 0 + 000 bis Station 0 + 800) Rheinlandstraße 22-56 57489 Drolshagen, Stadt	Erneuerung der Asphaltdecke mit einem lärmoptimierten Straßenbelag (Lärmreduzierung um 2dB(A) auf einer Strecke von ca. 800 m auf der Kreisstraße 36, Abschnitt 4 von Station 0 + 000 bis Station 0 + 800
Olpe, Kreis	1) 396.000,00 € 2) 356.400,00 €	01.11.2018	Lärmbekämpfung	K6, Abschnitt 1, von ca. Station 0 + 0000 bis ca. Station 0 + 1.100 [m] Siegener Straße 23 57462 Olpe, Stadt	Erneuerung der Asphaltdecke durch einen lärmindernden Fahrbahnbelag, einschl. bedarfsorientierter Instandsetzung der Asphaltbinder- und -tragschicht. Genaue Ortslage: K 6, Abschnitt 1, von ca. Station 0 + 000 bis ca. Station 0 + 1.100 [m]; Siegenger Str. (Haus-Nr. 23-25, bzw. Knoten K 6 / B 54) - Im Dohm - Olper Hütte (Haus-Nr. 1, bzw. Knoten K 6 / Grubenstraße / Martinstraße).
Drolshagen, Stadt	1) 60.000,00 € 2) 7.929,02 €	04.10.2017	Luftreinhaltung	Drolshagen Hagener Straße 9 57489 Drolshagen, Stadt	Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) nach Abgasnorm EURO VI. Das Altfahrzeug ist Baujahr 2000.
Gemeinde Finnentrop	1) 188.500,00 € 2) 150.000,00 €	01.04.2019	Städtebau	Rönkhausen Bahnhofstraße 57413 Finnentrop	Die Bahnhofstraße überquert mit einer Brücke den Fluss Lenne und erschließt damit als einzige Straße das dort angesiedelte Gewerbe, sowie private Wohngebäude. Bei der Brückenhauptuntersuchung wurden mehrere Schäden an der 1956 errichteten Brücke festgestellt. Aus diesem Grund ist eine grundlegende Sanierung der Brücke vorgesehen. Dabei erfolgen soll der Austausch der Fahrbahnübergänge, Abdichtung der Widerlagerkammern, Austausch des Fahrbahnbelages im Bereich der Widerlager, partielle Betonsanierung, Sanierung der korrodierten Pendellager. Mit diesen Maßnahmen kann die Dauerhaftigkeit und Standsicherheit der Brücke nachhaltig verbessert werden, was im Hinblick auf den Schwerlastverkehr der Gewerbebetriebe unbedingt angezeigt ist.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Gemeinde Finnentrop	1) 141.942,00 € 2) 102.248,01 €	01.04.2019	Städtebau	Rönkhausen Glingestraße 57413 Finnentrop	Die Brücke über den Glinger Bach erschließt als einzige Straße eine Wohnsiedlung mit 3 privaten Wohngebäuden. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung der Brückenbauwerke hat sich ein Erneuerungsbedarf der Brücke gezeigt. Dabei erfolgen soll der Abriss der alten Brücke und Neubau einer neuen Brücke aus Betonfertigteilen mit Ortbetonergänzung und angrenzenden Fertigteil-Flügeln. Mit dieser Maßnahme kann die Dauerhaftigkeit und Standsicherheit der Brücke nachhaltig verbessert werden und ist wichtiger Bestandteil der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur und der Erschließungsfunktion.
Siegen-Wittgenstein, Kreis	1) 172.000,00 € 2) 154.800,00 €	01.06.2017	Schulinfrastruktur	Fischbacherbergstr. 17 57072 Siegen, Stadt	Berufskolleg Allgemeingewerbe, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik: Ergänzung von Rücklaufverschraubungen an älteren Heizkörpern und Erneuerung defekter bzw. Ergänzung fehlender Heizventile, Ersetzen mehrerer Heizkreispumpen für einzelne Heizkreise durch eine zentrale Heizkreispumpe für das gesamte Gebäude und Ausführung des hydraulischen Abgleiches zur energetischen Optimierung unter Einhaltung der EnEV Vorgaben. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Siegen, Stadt	1) 245.000,00 € 2) 220.500,00 €	20.04.2016	frühkindliche Infrastruktur	Stadtteil Meiswinkel Mühlchenstraße 1a 57078 Siegen, Stadt	An- und Umbau einschl. energetische Sanierung der Kindertagesstätte Mühlchenstraße, Einrichtung und Ausstattung des Gebäudes Mühlchenstraße 1 a für die Schaffung von 6 U 3-Plätzen
Siegen, Stadt	1) 138.000,00 € 2) 124.200,00 €	01.03.2017	Luftreinhaltung	Weidenauer Straße 211 - 213 57076 Siegen, Stadt	Ersatzanschaffung von EURO VI Norm Fahrzeug für Fahrzeug Kran-Kipper, 18 Tonnen, Baujahr 1999 mit EURO 2 Norm, Kennzeichen SI - 2996 für die Abteilung Stadtreinigung.
Siegen, Stadt	1) 160.839,00 € 2) 144.755,10 €	01.03.2017	Luftreinhaltung	Weidenauer Straße 211 - 213 57076 Siegen, Stadt	Ersatzanschaffung von EURO VI Norm Fahrzeug für Fahrzeug Kran-Kipper, 18 Tonnen, Erstzulassung 17.06.1998 mit EURO 2 Norm, Kennzeichen SI - 2485 für die Abteilung Stadtreinigung.
Siegen, Stadt	1) 125.000,00 € 2) 112.500,00 €	01.01.2017	frühkindliche Infrastruktur	Gläserstraße 29 57072 Siegen, Stadt	An- und Umbau durch energetischer Sanierung der Kindertagesstätte Gläserstraße einschließlich Kindertoiletten, Waschraum, Schallschutz, Überdachung Sandkasten, Außengerätehaus, Fenster erneuern, Außenjalousien, Einhausung Windfang u.a.
Siegen, Stadt	1) 140.000,00 € 2) 126.000,00 €	01.03.2017	sonstige Infrastruktur	In der Bitze 28 57080 Siegen, Stadt	Energetische Sanierung der Fahrzeughalle (3 Stellplätze) des Feuerwehrgerätehaus Eisern in Siegen-Eisern mit Erneuerung der Außenfassade mit Isowandpanelee, Erneuerung der Dachdämmung und Dachabdichtung, Austausch der Sektionaltore und der Fenster und Austausch der vorhandenen Hallenbeleuchtung gegen neue energiesparende LED-Leuchten, jeweils unter Einhaltung der aktuell geltende EnEV. Der Standort des Feuerwehrgerätehauses ist nachhaltig gesichert.

Höllenwaldstraße 99
 57080 Siegen, Stadt

Grundsanierung der Rundsporthalle Auf der Morgenröthe durch Erneuerung u. Dämmung der Dacheindichtung u. Außenfassade. Erneuerung der Eingangsanlage, barrierefreie Zugänge. Betonsanierung des Sockel- u. Fundamentbereichs. Erneuerung des Brandschutzes. Verbesserte Akustik durch Abhangdecken, Verbesserung des Hallenbodens, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Einbau Heizung mit Mess-Steuer-Regeltechnik, Einbau LED-Beleuchtung, unter Einhaltung der aktuellen ENEC. Die Rundsporthalle liegt städtebaulich integriert zwischen den Stadtteilen Niederschelden und Eiserfeld auf einem Höhenrücken. Umgeben vom Gymnasium Auf der Morgenröthe und der Grundschule Auf dem Hubenfeld prägt die Rundsporthalle als Bindeglied zwischen dem angrenzenden Wohnquartier

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
---------	--	-------------------------------------	---------------	------------------	--------------

maßgeblich die städtebauliche Umgebung u. trägt als Sportstätte für Schul- u. Vereinssport und Treffpunkt zur Integration im Quartier bei u. wird als Identifikationsort betrachtet. Der Standort der Rundsporthalle ist nachhaltig gesichert.

Siegen, Stadt	1) 4.500.000,00 € 2) 4.050.000,00 €	01.03.2017	Städtebau		
---------------	--	------------	-----------	--	--

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Siegen, Stadt	1) 394.000,00 € 2) 354.600,00 €	01.01.2019	Schulinfrastruktur	Schießbergstraße 111 57078 Siegen, Stadt	2. Bauabschnitt der energetischen Sanierung der Gesamtschule Auf dem Schießberg – Gebäude GSS – :Komplette Sanierung der Dachflächen über dem Erdgeschoss des Gebäudes durch Demontage und Entsorgung der alten abgängigen Dämmungs- und Dachabdichtungsbahnen incl. Bekiesung, incl. der Randan- und –abschlüsse, Entwässerung u. diverser Lichtkuppeln über Fluren u. naturwissenschaftlichen Räumen sowie Lieferung, Verlegung bzw. Montage der erforderlichen Gefälledämmung, Lichtkuppeln, Abdichtungsbahnen, Randanschlüsse, Dachabschlüsse und der Entwässerung inkl. Notentwässerung, sowie der notwendigen Sekuranten inkl. untrennbar verbundene Nebenarbeiten unter Einhaltung der aktuell gültigen EnEV.Keine kapazitätsmäßige Aufstockung der Gesamtschule.
Kreis Soest	1) 2.880.000,00 € 2) 1.890.000,00 €	08.12.2015	sonstige Infrastruktur	Soest Hoher Weg 1-3 59494 Soest, Stadt	Energetische Sanierung des Altbaus einschließlich Sitzungstrakt im Kreishaus durch Austausch der Fenster, in Teilbereichen Montage eines außenliegenden Sonnenschutzes, Dämmung der Fassade und des Daches sowie Erneuerung der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik unter Einhaltung der EnEV
Kreis Soest	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.04.2018	sonstige Infrastruktur	gesamtes Kreisgebiet Hoher Weg 1-3 59494 Soest, Stadt	Energetische Sanierung der sonstigen Infrastruktur durch Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED an verschiedenen Standorten im gesamten Kreisgebiet. Die Liste liegt der Bezirksregierung Arnsberg vor.
Kreis Soest	1) 625.000,00 € 2) 562.500,00 €	01.09.2018	Luftreinhaltung	Baubetriebshof Erwitte Soester Straße 59 59597 Erwitte, Stadt	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Baubetriebshof nach Abgasnorm Euro VI bzw. Euro 6 d-TEMP als Beitrag zur Luftreinhaltung. Eine Liste der Fahrzeuge liegt der Bezirksregierung Arnsberg vor.
Kreis Soest	1) 880.000,00 € 2) 792.000,00 €	01.01.2019	sonstige Infrastruktur	Kreishaus Soest Hoher Weg 1-3 59494 Soest, Stadt	Energetische Glasdachsanie rung in den Nebentreppenhäusern des Kreishauses Soest gemäß Energieeinsparungsverordnung (ENEV)
Anröchte	1) 170.000,00 € 2) 86.493,14 €	15.05.2018	sonstige Infrastruktur	Schulzentrum Hauptstraße 74 59609 Anröchte	Energetische Sanierung der Heizungsanlage der Dreifachsporthalle (ohne Warmwasserbereitung) unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie des Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG)
Bad Sassendorf	1) 710.000,00 € 2) 605.782,12 €	01.01.2019	sonstige Infrastruktur	Ortszentrum Eichendorffstraße 2 59505 Bad Sassendorf	Energetische Sanierung des Bürgerhauses Bad Sassendorf durch energetische Sanierung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, energetische Sanierung der Saaldecke durch Erneuerung und Dämmung, energetische Sanierung der Fenster und Türen durch Austausch unter Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung.Das Bürgerhaus ist an die Tagungs- und Kongresszentrum GmbH (kommunale Gesellschaft) für 2.000 /mtl. verpachtet. Die Maßnahmen sind nicht rentierlich. Da es sich um einen dauerdefizitären Betrieb handelt, können die Kosten nicht auf die Pacht umgelegt werden. Die Nutzung erfolgt überwiegend zu gemeindlichen Zwecken (Gemeinbedarf).

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Geseke, Stadt	1) 170.000,00 € 2) 153.000,00 €	16.07.2018	Schulinfrastruktur	Alfred-Delp-Grundschule Auf den Strickern 28 59590 Geseke, Stadt	Einbau neuer Aluminiumfenster mit dreifach Isolierverglasung in der Alfred-Delp-Grundschule Geseke, gemäß der aktuell geltenden EnEV. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Geseke, Stadt	1) 95.000,00 € 2) 85.500,00 €	24.09.2018	sonstige Infrastruktur	Feuerwehrgerätehaus Geseke-Mönninghausen Am Rünkamp 1 59590 Geseke, Stadt	Energetische Sanierung des Daches des Feuerwehrgerätehauses Mönninghausen. Austausch veralteter Dachfenster sowie Isolierung der Dachfläche unter Einhaltung der aktuellen EnEV mit dem Ziel der Reduzierung des Energieverbrauches des Gebäudes.
Geseke, Stadt	1) 67.000,00 € 2) 60.300,00 €	15.10.2018	Schulinfrastruktur	Schulzentrum Mitte Wichburgastraße 1 59590 Geseke, Stadt	Einbau neuer Aluminiumtüren und Aluminiumfenster mit dreifach Isolierverglasung im Schulzentrum Mitte, gemäß der aktuell geltenden EnEV. Das Schulzentrum ist nachhaltig gesichert.
Lippstadt, Stadt	1) 214.000,00 € 2) 192.600,00 €	01.07.2016	sonstige Infrastruktur	Stadtgebiet 1 59555 Lippstadt, Stadt	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung durch Tausch alter Leuchten gegen LED-Retrofit. Die Energieersparnis beträgt rund 75 %. Eine entsprechende Liste mit den betroffenen Straßen liegt der Bezirksregierung vor.
Lippstadt, Stadt	1) 1.450.000,00 € 2) 1.305.000,00 €	13.11.2015	Schulinfrastruktur	Parkstraße 19 59556 Lippstadt, Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle der Niels-Stensen-Schule durch Abriss und Neubau unter Einhaltung der aktuell gültigen EnEV. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert. Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die wirtschaftlichste Lösung.
Lippstadt, Stadt	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	28.06.2017	Schulinfrastruktur	Ostendorfallée 3 59555 Lippstadt, Stadt	Energetische Sanierung des Dachaufbaus der Sporthalle inklusive neuer Dämmung. Hauptgewerk: Dachabdichtungsarbeiten. Die Maßnahme erfolgt EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Lippstadt, Stadt	1) 530.000,00 € 2) 477.000,00 €	01.10.2018	Schulinfrastruktur	Cappeltor 5 59555 Lippstadt, Stadt	Energetische Sanierung der Sporthalle des Ostendorf-Gymnasiums durch eine Verbesserung der Flachdachdämmung, den Rückbau der Vorhangfassade und Ersatz durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) sowie den Austausch der Fenster und der Heizungsanlage unter Einhaltung der aktuell gültigen EnEV. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Lippstadt, Stadt	1) 760.000,00 € 2) 532.167,72 €	11.02.2019	Schulinfrastruktur	Ostendorfallée 3 59555 Lippstadt, Stadt	Energetische Sanierung der Nikolaischule durch das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems, die Erneuerung der Fenster, die Dämmung der obersten Geschossdecke, die Erneuerung der Dachhaut, die Erneuerung der Heizkörper inkl. Leitungen und die Erneuerung des Sonnenschutzes unter Einhaltung der aktuell gültigen En-EV. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Rüthen, Stadt	1) 190.360,00 € 2) 171.324,00 €	11.07.2016	Schulinfrastruktur	Oestereiden LuZIAstraße 10 59602 Rüthen, Stadt	Energetische Sanierung der Fenster an der Grundschule in Rüthen-Oestereiden unter Einhaltung der aktuellen EnEV Vorgaben. Der Schulstandort ist nachhaltig dauerhaft gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Stadt Soest	1) 350.000,00 € 2) 220.310,64 €	30.08.2018	Luftreinhaltung	Florianweg 11-13 59494 Soest, Stadt	Ersatzbeschaffung von fünf neue Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr Soest. Neufahrzeuge mit Schadstoffklasse EURO 6 d-temp. Schadstoffklasse und Erstzulassung der ersetzten Fahrzeuge: SO 2049 EURO 2 03.02.1998 SO 6090 EURO 2 27.05.1999 SO 6099 EURO 2 13.07.1999 SO FW 444 EURO 3 12.07.2001 SO 2573 EURO 4 16.10.1997 (Fahrzeug wurde auf EURO 4 nachgerüstet, Datum unbekannt)
Werl, Stadt	1) 1.570.000,00 € 2) 1.127.340,44 €	01.06.2019	Schulinfrastruktur	Werl Am Breilsgraben 2 59457 Werl, Stadt	Energetische Sanierung des naturwissenschaftlichen Traktes des Mariengymnasiums Werl durch Erneuerung der Fassade, der Dacheindeckung, der Fenster, der Beleuchtungseinrichtung und der Lüftungsanlage unter Einhaltung der aktuell gültigen EnEV. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werl, Stadt	1) 950.000,00 € 2) 682.337,64 €	01.06.2019	Schulinfrastruktur	Werl Langenwiedenweg 18 59457 Werl, Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle Petrigrundschole durch Erneuerung der Fassade, der Dacheindeckung, der Fenster, Erneuerung der Wärmeverteilung durch Einsatz einer Fußbodenheizung und damit untrennbar verbundene Leistungen sowie Erneuerung der vorhandenen Heizungsanlage unter Einhaltung der aktuell gültigen EnEV.
Unna, Kreis	1) 3.602.000,00 € 2) 2.214.000,00 €	01.08.2016	Schulinfrastruktur	Werne Becklohhof 18 59368 Werne, Stadt	Ersatzneubau einer Sporthalle im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Werne zum Zwecke der energetischen Sanierung. Der Neubau ist nachweislich wirtschaftlicher als eine energetische Sanierung des Bestands. Der Nachweis ist durch eine entsprechende Kosten-Nutzen-Analyse des Kreises Unna bzw. im Falle der Stadt Werne durch eine Machbarkeitsstudie erbracht. Der Bau ist EnEV-konform. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Bergkamen, Stadt	1) 400.000,00 € 2) 360.000,00 €	10.10.2016	Schulinfrastruktur	Hubert-Biernat-Straße 1 59192 Bergkamen, Stadt	H.-Biernat-Str. 1. Austausch v. Fenster- und Eingangstüren gegen thermisch getrennte ALU-Fenster- und ALU-Türanlagen m. Isolierverglasung u. Austausch d. Lichtfassade. Sanierung d. Heizungsanlage sowie d. Warmwasserversorgung u. energ. Sanierung d. Hallenbeleuchtung. Durchführung d. Maßnahmen einschließlich d. damit untrennbar verbundenen Arbeiten und Ingenieurleistungen für TGA. Sämtl. Maßnahmen sind EnEV-konform a. e. nachhaltig gesichertem Schulstandort
Bergkamen, Stadt	1) 100.000,00 € 2) 90.000,00 €	01.10.2016	Schulinfrastruktur	Pfalzstraße 90 59192 Bergkamen, Stadt	Turnhalle Pfalzschule. Energetische Sanierung in Form eines Austausches von Wabenfenstern und einfach verglasten Holzfenstern im Umkleide- und Duschbereich gegen thermisch getrennte ALU-Fenster mit Isolierverglasung einschließlich der damit verbundenen Arbeiten. Energetische Sanierung der Hallenbeleuchtung. Sämtliche Maßnahmen sind EnEV-konform an einem nachhaltig gesicherten Schulstandort.
Bergkamen, Stadt	1) 640.000,00 € 2) 576.000,00 €	01.11.2016	sonstige Infrastruktur	Bambergstraße 66/68 59192 Bergkamen, Stadt	Austausch der Fenster gegen wärmedämmte Kunststoff-Fenster mit Isolierverglasung, energetische Sanierung des Daches (Dämmung, neue Dachabdichtung), Austausch der Sektionaltore an der Feuerwehr und Rettungswache. Sanierung der Heizungsanlage für den gesamten Gebäudekomplex (FW/RW: Sanierung der Heizungsanlage inkl. Warmwasseraufbereitung, Baubetriebshof: neue Kesselanlage inkl. Warmwasseraufbereitung). Durchführung von zusätzlichen für die energ. Maßnahmen erforderl. untrennbar damit verbundenen Nebenarbeiten wie z..B. Gerüstbauarbeiten, Putz- und Anstricharbeiten. Sämtl. Maßnahmen sind EnEV-konform.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bergkamen, Stadt	1) 500.000,00 € 2) 450.000,00 €	01.02.2017	Schulinfrastruktur	Albert-Schweitzer-Straße 23 59192 Bergkamen, Stadt	Austausch der Fenster gegen thermisch getrennte ALU-Fenster mit Isolierverglasung. Energetische Sanierung des Daches sowie der Heizung. Austausch der Beleuchtung durch energiesparende LED-Beleuchtung. Durchführung von zusätzlichen für die energ. Maßnahmen erforderl. untrennbar damit verbundenen Nebenarbeiten wie z.B. Putz- und Anstricharbeiten. Sämtl. Maßnahmen sind EnEV-konform an einem nachhaltig gesichertem Schulstandort.
Bergkamen, Stadt	1) 350.000,00 € 2) 315.000,00 €	01.04.2017	sonstige Infrastruktur	Häupenweg 23 59192 Bergkamen, Stadt	Austausch der Fenster gegen wärmedämmte Kunststoff-Fenster mit Isolierverglasung, energetische Sanierung des Daches, energetische Sanierung der Sektionaltore durch Austausch sowie Sanierung der Heizungsanlage. Durchführung von zusätzlichen für die energ. Maßnahmen erforderl. untrennbar damit verbundenen Nebenarbeiten wie z.B. Gerüstbauarbeiten, Putz- und Anstricharbeiten. Sämtl. Maßnahmen sind EnEV-konform.
Bergkamen, Stadt	1) 500.000,00 € 2) 450.000,00 €	22.01.2018	Schulinfrastruktur	Hubert-Biernat-Straße 1 59192 Bergkamen, Stadt	H.-Biernat-Str. 1. Austausch v. Fenster- und Eingangstüren gegen thermisch getrennte ALU-Fenster und ALU-Türanlagen mit Isolierverglasung. Sanierung d. Heizungsanlage sowie d. Warmwasserversorgung, energetische Sanierung d. Hallenbeleuchtung Durchführung d. Maßnahmen einschließlich d. damit untrennbar verbundenen Arbeiten u. Ingenieurleistungen für TGA. Sämtl. Maßnahmen sind ENEV-konform a. e.nachhaltig gesichertem Schulstandort.
Bergkamen, Stadt	1) 260.000,00 € 2) 234.000,00 €	16.07.2018	Schulinfrastruktur	Bambergstraße 79 59192 Bergkamen, Stadt	Austausch von Fenster- und Eingangstüren gegen thermisch getrennte Kunststoff-Fenster und ALU-Türanlagen mit Isolierverglasung. Energetische Sanierung der Beleuchtung. Durchführung der Maßnahmen einschließlich der damit untrennbar verbundenen Arbeiten. Sämtl. Maßnahmen sind ENEV-konform an einem nachhaltig gesichertem Schulstandort.
Bergkamen, Stadt	1) 160.000,00 € 2) 144.000,00 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Rünther-Straße 98-100 59192 Bergkamen, Stadt	Frh.-Ketteler-Schule: Austausch von einfachverglasten Betonformsteinen gegen thermisch getrennte ALU-Fensteranlagen mit Isolierverglasung im Treppenhaus einschließlich der damit untrennbar verbundenen Nebenarbeiten. Sämtl. Maßnahmen sind ENEV-konform an einem nachhaltig gesicherten Schulstandort.
Bergkamen, Stadt	1) 731.000,00 € 2) 657.900,00 €	01.07.2019	Schulinfrastruktur	Hermannstraße 5 59192 Bergkamen, Stadt	Preinschule. Erneuerung der Dacheindeckung, des Einbaues einer Dämmung sowie Gerüstbauarbeiten einschließlich der damit untrennbar verbundenen Nebenarbeiten sowie den Architektenleistungen. Erneuerung und Aufbereitung von Fenstern sowie der energetischen Fassadensanierung durch ein Wärmedämmverbundsystem. Sämtl. Maßnahmen sind ENEV-konform an einem nachhaltig gesicherten Schulstandort.
Bönen	1) 35.000,00 € 2) 31.500,00 €	01.07.2017	sonstige Infrastruktur	Schulstraße Schulstr. 9 59199 Bönen	Energetische Sanierung durch Einbau einer energieeffizienteren Kesselanlage in der Feuerwehrtwache Nordböge, Schulstr. 9 in Bönen unter Berücksichtigung der EnEV und des EEWärmeG in der zurzeit gültigen Fassung einschließlich der damit verbundenen Ingenieurleistungen.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Bönen	1) 35.000,00 € 2) 31.500,00 €	15.07.2017	sonstige Infrastruktur	Friedhofstraße Friedhofstraße 50 59199 Bönen	Energetische Sanierung durch Einbau einer energieeffizienteren Kesselanlage im Sportstättenheim inklusive Umkleiden, Friedhofstr. 50 in Bönen unter Berücksichtigung der EnEV und des EEWärmeG in der zurzeit gültigen Fassung einschließlich der damit verbundenen Ingenieurleistungen.
Bönen	1) 65.000,00 € 2) 58.500,00 €	01.09.2019	Schulinfrastruktur	Billy-Montigny-Platz Billy-Montigny-Platz 5 59199 Bönen	Energetische Sanierungsmaßnahme durch Einbau energieeffizienteren Fenstern in der Turnhalle der Humboldt-Realschule, Billy-Montigny-Platz 5 in Bönen unter Berücksichtigung der EnEV und des EEWärmeG in der zurzeit gültigen Fassung einschließlich der damit verbundenen Ingenieurleistungen.
Bönen	1) 65.000,00 € 2) 58.500,00 €	01.10.2019	Schulinfrastruktur	Weetfelder Straße Weetfelder Straße 1 - 3 59199 Bönen	Energetische Sanierungsmaßnahme durch Einbau energieeffizienteren Fenstern in der Turnhalle der Hellweg-Grundschule, Weetfelder Str. 1 - 3 in Bönen unter Berücksichtigung der EnEV und des EEWärmeG in der zurzeit gültigen Fassung einschließlich der damit verbundenen Ingenieurleistungen
Bönen	1) 55.000,00 € 2) 49.500,00 €	01.06.2018	Luftreinhaltung	Am Bahnhof 7 59199 Bönen	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug für die Feuerwehr der Gemeinde Bönen. Fahrzeug erfüllt die Euro 6d-TEMP Norm. Ausgesondertes Fahrzeug Baujahr 2007, hat die Abgasnorm Euro 3 (Emissionsschlüssel-Nummer:0655)
Bönen	1) 75.000,00 € 2) 67.500,00 €	01.09.2019	sonstige Infrastruktur	Lessingstraße Lessingstr. 6 59199 Bönen	Energetische Sanierungsmaßnahme durch Dämmung der Außenfassade der Gemeindebücherei mit Vollwärmeschutz und Berücksichtigung der EnEV und des EEWärmeG..
Bönen	1) 70.000,00 € 2) 63.000,00 €	01.09.2019	Schulinfrastruktur	Weetfelder Straße Weetfelder Straße 1 59199 Bönen	Energetische Sanierung durch Einbau einer energieeffizienteren Kesselanlage in der Hellweggrundschule in Bönen unter Berücksichtigung der EnEV und des EEWärmeG in der zurzeit gültigen Fassung einschließlich der damit verbundenen Ingenieurleistungen.
Fröndenberg/Ruhr, Stadt	1) 427.637,78 € 2) 384.874,00 €	01.07.2018	Schulinfrastruktur	Mitte, Gesamtschule Fröndenberg Im Wiesengrund 7 58730 Fröndenberg/Ruhr, Stadt	Energet. San. in GSF einschl. damit untrennbar verbund. Arbeiten: Energet. Ern. von Fensterelementen mit Sonnenschutz und oberem gedämmten Paneelement im 1. Jahrgangsbereich Leist. der techn. Gebäudeausrüst. inkl. Planungsleist. durch Faching.: Planung und Einbau der LED Beleucht. im 1. Jahrgangsbereich, Planung und Einbau dezentraler Lüftungsanl. im 1. Jahrgangsbereich, Planung und Ern. der Heizungssteuerung Die EnEV Konformität ist gegeben. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Fröndenberg/Ruhr, Stadt	1) 400.806,00 € 2) 360.725,00 €	04.03.2019	Schulinfrastruktur	Mitte Im Wiesengrund 7 58730 Fröndenberg/Ruhr, Stadt	Energet. San. in GSF einschl. damit untrennbar verbund. Arbeiten: Energet. Ern. von Fensterelementen mit Sonnenschutz und oberem gedämmten Paneelement im 2. Jahrgangsbereich, Leist. der techn. Gebäudeausrüst. inkl. Planungsleist. durch Fachingenieur: Planung und Einbau der LED Beleucht. im 2. Jahrgangsbereich, Planung und Einbau dezentraler Lüftungsanl. im 2. Jahrgangsbereich, Planung und Erneuerung der Heizungssteuerung. Die ENEV Konformität ist gegeben. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Kamen, Stadt	1) 825.000,00 € 2) 742.500,00 €	12.06.2017	Lärmbekämpfung	Kamen-Methler, Schimmelstraße Schimmelstraße 59174 Kamen, Stadt	Der LSW wird auf einer Länge von 670 m mit einer mittl.Breite der Aufstandsfläche von 10m errichtet. Die Höhe ist mit 4m oberhalb der Gleisoberkante(ca. 6m über Gelände) festgelegt und als begrünter Erdwall geplant. Die Böschungsneigung beträgt 70Grad. Die Entwässerung erfolgt über das Kanalnetz der Stadt. Ziel ist der aktiven Lärmschutzes für die Bebauung entlang der Bahnlinie. Nach Fertigstellung des LSW werden die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete von 55dB(A) (tags) eingehalten.
Kamen, Stadt	1) 1.158.205,00 € 2) 1.042.384,00 €	23.02.2017	sonstige Infrastruktur	Kamen-Methler Heimstraße 3 59174 Kamen, Stadt	Energetische Sanierung der Turnhalle des Bürgerhauses Methler bestehend aus der energetischen Sanierung der Außenhülle, wie Dach, Fenster und Fassade und die Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung wie moderne Heizzentrale mit Warmwasserbereitung und Austausch der vorhandenen Beleuchtung gegen LED-Technik mit Präsenzmelder zur Einsparung von Energiekosten unter Berücksichtigung der EnEV.
Kamen, Stadt	1) 96.320,00 € 2) 86.688,00 €	15.08.2017	Luftreinhaltung	Kamen-Mitte Rathausplatz 1 59174 Kamen, Stadt	Im Rahmen der Maßnahme sollen zur Erneuerung des Fahrzeugparks der Stadt Kamen zwei Elektrofahrzeuge (PKW) beschafft werden. Hierfür sollen zwei Altfahrzeuge aus dem Bestand genommen werden. Neben der damit verbundenen deutlichen Reduzierung der Schafstoffemissionen wird die Stadt Kamen durch diese Maßnahmen auch ihrer Vorbildfunktion in der Öffentlichkeit gerecht. Die Schaffung der notwendigen Ladeinfrastruktur ist nicht Bestandteil dieser Maßnahme.
Kamen, Stadt	1) 1.165.000,00 € 2) 1.048.500,00 €	11.07.2016	sonstige Infrastruktur	Kamen-Mitte Rathausplatz 1 59174 Kamen, Stadt	Energetische Sanierung des Ratstraktes durch den Austausch der bestehenden Fenster, Anbringen einer wärmegeämmten Fassade und Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung wie Beleuchtung, Heizung, Lüftungs- und Klimatechnik zur nachhaltigen Einsparung von Energiekosten unter Berücksichtigung der EnEV.
Kamen, Stadt	1) 582.000,00 € 2) 523.800,00 €	11.07.2016	Städtebau	Kamen-Mitte Rathausplatz 1 59174 Kamen, Stadt	Der Ratstrakt soll durch den Einbau eines Aufzuges barrierefrei erschlossen werden. Die dazugehörigen Innenbereiche wie Ratssaal, Foyer und Zugänge werden entsprechend saniert. Der Ratssaal der Stadt Kamen ist Bestandteil eines Handlungskonzeptes für das Bahnhofsumfeld.
Lünen, Stadt	1) 115.000,00 € 2) 103.500,00 €	01.12.2016	frühkindliche Infrastruktur	Mühlenbachstraße 15 44536 Lünen, Stadt	Die Flachdachflächen des Gebäudeteils von 1978 werden durch den Einbau entsprechender Wärmedämmung energetisch saniert. Damit verbunden ist eine Erneuerung des Blitzschutzes. Die aktuellen Anforderungen der ENEV werden beachtet.
Lünen, Stadt	1) 400.000,00 € 2) 360.000,00 €	01.07.2017	Schulinfrastruktur	Rudolph-Nagell-Str. 19 44534 Lünen, Stadt	Die Dachabdichtung und Dämmung über dem Gebädetrakt F des Gymnasiums Altlünen sind energetisch unzureichend und schadhaft, sodass eine entsprechende Erneuerung des Flachdaches zur Vermeidung von Energieverlusten und Feuchteschäden erforderlich ist. Damit untrennbar verbunden ist eine Erneuerung des Blitzschutzes. Die aktuellen Anforderungen der ENEV werden beachtet. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Lünen, Stadt	1) 350.000,00 € 2) 192.241,00 €	01.12.2016	Schulinfrastruktur	Matthias-Claudius-Str. 9-11 44534 Lünen, Stadt	Die Dachabdichtung und Dämmung des westlichen Teils des Schulgebäudes ist energetisch unzureichend und schadhaft, sodass eine entsprechende Erneuerung des Flachdaches zur Vermeidung von Energieverlusten und Feuchteschäden erforderlich ist. Damit untrennbar verbunden ist eine Erneuerung des Blitzschutzes. Die vorhandenen undichten Holzfenster werden gegen neue Fensteranlagen ausgetauscht. Die aktuellen Anforderungen der ENEV werden beachtet. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Lünen, Stadt	1) 160.000,00 € 2) 144.000,00 €	01.12.2016	frühkindliche Infrastruktur	Steinstraße 32 44532 Lünen, Stadt	Die Flachdachflächen des Gebäudeteils von 1978 werden durch den Einbau entsprechender Wärmedämmung energetisch saniert. Damit verbunden ist eine Erneuerung des Blitzschutzes. Die aktuellen Anforderungen der ENEV werden beachtet.
Lünen, Stadt	1) 550.000,00 € 2) 495.000,00 €	01.01.2017	frühkindliche Infrastruktur	Diesterwegstraße 7 c 44536 Lünen, Stadt	Energetische Sanierung durch Erneuerung der Fenster- und Türelemente sowie den Einbau von Sonnenschutzanlagen am Kindergartengebäude. Die maroden Fenster- und Türanlagen werden durch gedämmte Anlagen ersetzt. Energetische Sanierung des Flachdaches durch den Einbau entsprechender Wärmedämmung inkl. einer Erneuerung des Blitzschutzes. Bestehende Leuchten sollen durch energiesparende LED-Leuchten ausgetauscht werden. Anpassung der bestehenden Heizung. Beachtung der aktuellen Anforderungen der ENEV.
Lünen, Stadt	1) 820.000,00 € 2) 738.000,00 €	01.12.2016	Schulinfrastruktur	Brechtener Str. 63 44536 Lünen, Stadt	Das ca. 35 Jahre alte Flachdach d. Aula d. Realschule Brambauer sowie d. Dächer des Haupteingangs- und Verwaltungstraktes werden erneuert und energetisch optimiert. Damit untrennbar verbunden ist eine Erneuerung d. Blitzschutzes. Die bestehenden Metallfassaden mit Einfachverglasung werden gegen eine wärmegeämmte Fassade ausgetauscht. Ein hydraulischer Abgleich d. Heizung wird durchgeführt. Dabei werden d. aktuellen Anforderungen d. ENEV beachtet. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Lünen, Stadt	1) 1.350.000,00 € 2) 1.215.000,00 €	01.12.2016	Schulinfrastruktur	Querstraße 25 44532 Lünen, Stadt	Energetische Sanierung d. Schulgebäudes. Erneuerung u. energetische Optimierung der Fassaden, Fenster- und Türelemente, Einbau v. Sonnenschutzanlagen. Erneuerung d. Flachdaches m. entspr. Wärmedämmung u. Erneuerung des Blitzschutzes. Einbau einer kontrollierten Lüftungsanlage in den Klassen z. Vermeidung v. Wärmeverlusten durch Fensterlüftung. Anpassung d. vorhandenen Heizungsanlage inkl. hydraulischen Abgleiches. Beachtung d. aktuellen Anforderungen der ENEV. Der Schulstandort ist nachhaltig gesichert
Lünen, Stadt	1) 2.080.000,00 € 2) 1.440.000,00 €	01.07.2017	frühkindliche Infrastruktur	Bahnstraße 71 44532 Lünen, Stadt	Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte in Passivbauweise. Die aktuellen Anforderungen der ENEV werden beachtet.
Lünen, Stadt	1) 2.233.395,00 € 2) 1.655.960,00 €	01.11.2016	frühkindliche Infrastruktur	Rudolph-Nagell-Straße 31 44534 Lünen, Stadt	Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte in Passivbauweise. Die aktuellen Anforderungen der ENEV werden beachtet.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Schwerte, Stadt	1) 2.957.923,57 € 2) 1.854.687,05 €	14.01.2019	Schulinfrastruktur	Gemarkung Schwerte, Flur 23, Flurstück 1054 Wittenkindstraße 20 58239 Schwerte, Stadt	Der 1.Bauabschnitt der Sanierung der Albert-Schweitzer-Grundschule umfasst die Arbeiten mit dem Schwerpunkt energetische Sanierung am Bestandsgebäude. Hierbei wird die gebäudetechnische Ausrüstung hinsichtlich der Heizung angepasst, sowie die gesamte Gebäudehülle instand gesetzt und im gleichen Zuge energetisch saniert.Dabei werden das Dach und die Fassade gem. EnEV gedämmt, sowie Fenster und Türen ausgetauscht und erneuert. Aufgrund von teilweise feuchten Wänden, werden die erdberührten Wände abgedichtet und nach Erfordernis gedämmt.
Selm, Stadt	1) 36.000,00 € 2) 32.400,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Feuerwehrhaus Cappenberg Rosenstraße 2 59379 Selm, Stadt	Energetische Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage im Feuerwehrhaus im Ortsteil Cappenberg, Rosenstraße 2, unter Einhaltung der Anforderungen der EnEV.
Selm, Stadt	1) 120.000,00 € 2) 108.000,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Schulgebäude Ludgerischule Selm Alter Kirchplatz 8 59379 Selm, Stadt	Energetische Erneuerung der bestehenden Heizungsanlage in der Grundschule Ludgerischule, Alter Kirchplatz 8, unter Einhaltung der Anforderungen der EnEV.Nachhaltige Nutzung des Gebäudes als Schulgebäude entsprechend der Schulentwicklungsplanung der Stadt Selm.
Selm, Stadt	1) 255.000,00 € 2) 229.500,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Verwaltungsgebäude Bork Adenauerplatz 2 59379 Selm, Stadt	Energetische Sanierung der bestehenden Beleuchtungsanlage im Verwaltungsgebäude Bork, Adenauerplatz 2, unter Einhaltung der Anforderungen der EnEV.
Selm, Stadt	1) 335.000,00 € 2) 301.500,00 €	01.01.2017	sonstige Infrastruktur	Bürgerhaus Selm Willy-Brandt-Platz 2 59379 Selm, Stadt	Energetische Sanierung der bestehenden Beleuchtungsanlage im Bürgerhaus Selm, Willy-Brandt-Platz 2, unter Einhaltung der Anforderungen der EnEV.
Selm, Stadt	1) 170.000,00 € 2) 153.000,00 €	01.06.2018	Schulinfrastruktur	Grundschule Overbergschule Selm, Kreisstraße Kreisstraße 4 59379 Selm, Stadt	Energetische Sanierung der bestehenden Beleuchtungsanlage in der Grundschule Overbergschule, Kreisstraße 4, unter Einhaltung der Anforderungen der EnEV.Das Gebäude wird nachhaltig für schulische Zwecke genutzt.
Selm, Stadt	1) 134.000,00 € 2) 120.600,00 €	01.06.2018	frühkindliche Infrastruktur	Grundschule Auf den Äckern, Hauptstandort Bork Waltroper Str. 17 59379 Selm, Stadt	Energetische Sanierung der bestehenden Beleuchtungsanlage in der Grundschule Auf den Äckern (Hauptstandort Bork), Waltroper Str. 17, unter Einhaltung der Anforderungen der EnEV.Das Gebäude wird nachhaltig für schulische Zwecke genutzt.
Selm, Stadt	1) 300.000,00 € 2) 270.000,00 €	01.06.2018	Schulinfrastruktur	Sekundarschule / Realschule Selm Südkirchener Str. 16 59379 Selm, Stadt	Energetische Sanierung der bestehenden Beleuchtungsanlage in der Sekundarschule / Realschule im Ortsteil Selm, Südkirchener Straße 16, unter Einhaltung der Anforderungen der EnEV.Das Gebäude wird nachhaltig für schulische Zwecke genutzt.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Selm, Stadt	1) 78.000,00 € 2) 70.200,00 €	01.06.2018	Schulinfrastruktur	Grundschule Auf den Äckern, Teilstandort Cappenberg Buschkamp 23 59379 Selm, Stadt	Energetische Sanierung der bestehenden Beleuchtungsanlage in der Grundschule Auf den Äckern, Teilstandort Cappenberg, Buschkamp 23, unter Einhaltung der Anforderungen der EnEV. Das Gebäude wird nachhaltig für schulische Zwecke genutzt.
Selm, Stadt	1) 170.000,00 € 2) 153.000,00 €	01.06.2018	Schulinfrastruktur	Grundschule Ludgerischule Selm Alter Kirchplatz 8 59379 Selm, Stadt	Energetische Sanierung der bestehenden Beleuchtungsanlage in der Grundschule Ludgerischule Selm, Alter Kirchplatz 8, unter Einhaltung der Anforderungen der EnEV. Das Gebäude wird nachhaltig für schulische Zwecke genutzt.
Unna, Stadt	1) 200.000,00 € 2) 180.000,00 €	01.04.2016	sonstige Infrastruktur	Innenstadt Burgstraße 8 59423 59423 Unna, Stadt	1.) Energetische Sanierung Fenster durch Austausch gegen energieeffiziente Fenster gemäß EnEV. 2.) Energetische Dachsanierung Museumsanbau: Einbau einer Wärmedämmung nach EnEV und Wiederherstellung der Dachabdichtung. Es erfolgt keine Doppelförderung. EnEV-konforme Sanierung. Investition gem. Bundesrecht. Dauerhafte Nutzung der Einrichtung sichergestellt.
Unna, Stadt	1) 123.000,00 € 2) 110.700,00 €	01.09.2018	sonstige Infrastruktur	Unna Massener Straße 33 - 35 59423 Unna, Stadt	Lindenbrauerei/Zentrum für Information und Bildung (ZIB). Energetische Sanierung des Heizsystems durch Ersatz von 2 alten Kesseln durch 2 neue und ein zusätzl. Blockheizkraftwerk (BHKW). Heizkessel stehen mehreren Nutzern zur Verfügung, BHKW allein der Kreisstadt Unna. Förderung nach KInvFG betrifft ausschließlich das BHKW. Es erfolgt keine Doppelförderung. Die Bestimmungen der EnEV, des EEWärmeG und der sonstigen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in der jeweiligen gültigen Fassung werden eingehalten. Investition gem. Bundesrecht. Dauerhafte Nutzung der Einrichtung sichergestellt. Gebäudekomplex steht im Eigentum der Kreisstadt Unna, beherbergt ein Kulturzentrum, VHS, Stadtbibliothek und Stadtarchiv.
Unna, Stadt	1) 650.000,00 € 2) 585.000,00 €	01.08.2017	Schulinfrastruktur	Unna-Massen Massener Hellweg 7a 59427 Unna, Stadt	Schillerschule. Energetische Sanierung des Daches mit Einbau der Wärmedämmung gemäß EnEV. Es erfolgt keine Doppelförderung. Die Bestimmungen der EnEV, des EEWärmeG und der sonstigen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in der jeweiligen gültigen Fassung werden eingehalten. Investition gem. Bundesrecht. Schulstandort nachhaltig gesichert.
Unna, Stadt	1) 850.000,00 € 2) 765.000,00 €	01.01.2017	Schulinfrastruktur	Unna-Mühlhausen Zum Osterfeld 9 59425 Unna, Stadt	Osterfeldschule. Energetische Dachsanierung durch Erneuerung/Verstärkung der Wärmedämmung und Neueindeckung mit Faserzementplatten. Energetische Sanierung Fassade durch Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems. Energetische Sanierung Fenster durch Austausch gegen energieeffiziente Fenster. Es erfolgt keine Doppelförderung. Die Bestimmungen der EnEV, des EEWärmeG und der sonstigen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in der jeweiligen gültigen Fassung werden eingehalten. Investition gem. Bundesrecht. Schulstandort nachhaltig gesichert.
Unna, Stadt	1) 526.000,00 € 2) 473.400,00 €	01.01.2018	Schulinfrastruktur	Unna-Mitte Morgenstraße 47 59423 Unna, Stadt	Pestalozzi-Gymnasium. Hauptgebäude und Haus 8: Energetische Sanierung Heizung/Warmwasser durch Einbau moderner Brennwerttechnik, und energetische Sanierung Raumlufttechnik-Anlagen mit Wärmerückgewinnung. Die Bestimmungen des EnEV, des EEWärmeG und der sonstigen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung werden eingehalten. Es erfolgt keine Doppelförderung. Investition gem. Bundesrecht. Schulstandort ist nachhaltig gesichert.

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Nordrhein-Westfalen
Liste der geplanten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen - Kapitel 1



Kommune	1) Investitionsvolumen 2) Bundesbeteiligung	geplanter Beginn der Maßnahme	Förderbereich	Ort der Maßnahme	Beschreibung
Unna, Stadt	1) 1.777.000,00 € 2) 1.599.300,00 €	01.08.2017	Schulinfrastruktur	Unna-Mitte Herderstraße 16 59423 Unna, Stadt	Peter-Weiss-Gesamtschule, Haus 7: Energetische Sanierung Dach, Fassade, Fenster: Das Flachdach erhält eine Gefälledämmung mit neuer Dachhaut. Austausch Fassadentafeln gegen gedämmte Faserzementplatten. Austausch der Fenster gegen energieeffiziente Fenster, und erstmaliger Einbau außenliegender Raffstores zur Erreichung des nach DIN 4108-2 erforderlichen Sonnenschutzes. Häuser 6, 7, 9: Energetische Sanierung Heizung/Warmwasser durch Einbau moderner Brennwerttechnik. Haus 5 (Turnhalle): Energetische Sanierung Raumluftechnik-Anlagen mit Wärmerückgewinnung. Die Bestimmungen der EnEV, des EEWärmeG und der sonstigen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung werden eingehalten. Es erfolgt keine Doppelförderung. Investition gem. Bundesrecht. Schulstandort ist nachhaltig gesichert.
Werne, Stadt	1) 3.602.000,00 € 2) 436.069,72 €	01.08.2016	sonstige Infrastruktur	Werne Becklohhof 18 59368 Werne, Stadt	Ersatzneubau einer Sporthalle im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Unna zum Zwecke der energetischen Sanierung. Der Neubau ist nachweislich wirtschaftlicher als eine energetische Sanierung. Der Nachweis ist durch eine Machbarkeitsstudie bzw. im Falle des Kreises Unna durch eine Kosten-Nutzen-Analyse erbracht. Der Bau erfolgt EnEV-konform.